

# GM 50542

RAPPORT SUR LES TRAVAUX D'EXPLORATION ET CALCUL DES RESEVES DU CARBONATE DE CALCIUM ET DE LA BARYTINE, PROPRIETE DE BARYTINE ST-FABIEN

Documents complémentaires

*Additional Files*



Licence



*Licence*

Cette première page a été ajoutée  
au document et ne fait pas partie du  
rapport tel que soumis par les auteurs.


Énergie et Ressources  
naturelles

Québec 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX D'EXPLORATION ET  
CALCUL DES RESERVES DU CARBONATE DE CALCIUM ET DE LA BARYTINE  
SUR LA PROPRIETE DE BARYTINE ST-FABIEN INC.  
ST-FABIEN, Co. RIMOUSKI  
AUTOMNE 1990

Par

HELENE CHARROIS, geol., M.Sc.



## RESUME

Au cours de l'automne 1990, les compagnies Barytine St-Fabien inc. et Groupe Hamel-Ross inc., ont procédé à des travaux de prospection, de géochimie des sols (CHARROIS 1990), de décapage et de forages sur la propriété de Barytine St-Fabien, Co. Rimouski. Lors de la campagne de forage, nous avons réalisé 41 sondages pour un total de 3667 mètres (12000 pieds) de carottes de forage. Tous les forages ont été positionnés par rapport à des indices minéralisés et des anomalies géochimiques en barytine.

L'objectif de la campagne de forage était de trouver de nouvelles lentilles de barytine afin d'augmenter les réserves établies antérieurement en 1989. Les forages se sont effectués à l'intérieur de quatre (4) zones bien définies.

La zone du FLANC SUD comprend la majorité des sondages de 1957, 1961, 1972, 1976, 1989 et dix-sept (17) nouveaux forages de 1990. Ces derniers sondages avaient un triple mandat. D'une part, la veine principale sous le tunnel a été intersectée ce qui a permis de la suivre très précisément en profondeur. Secondo, les sondages devaient confirmer l'existence d'une veine continue de barytine qui partait du lac St-Fabien, au sud-est de la colline, et se dirigeait vers la montagne. Cette hypothèse avait été émise par FITZGERALD (1976), BEAUDOIN (1987) et par COSSETTE (1989). Les cinq (5) forages devant prouver cette hypothèse ont montrés quelques intersections intéressantes en barytine mais de

trop faible teneur et épaisseur pour venir appuyer cette théorie. Finalement, la zone a augmentée latéralement et en profondeur le tonnage de barytine calculé pour cette même enveloppe en 1989.

La zone du NEZ DE LA COLLINE est limitée par six (6) forages de 1990. Ces sondages ont été placés perpendiculairement à une faille normale E-W évidente sur les photos aériennes. Cette faille longeait l'anomalie géochimique de barytine 90-1 (CHARROIS, 1990). Cependant, la topographie dans cette portion de la colline étant très capricieuse, aucune lentille importante de barytine n'a pu être intersectée.

La zone du FLANC NORD comprend trois (3) forages de 1990. Ils ont été placés parallèlement au forage DDH-3 (1957). Une seule intersection de barytine a été intersectée.

La dernière zone est celle de la CARRIERE (zone ouest) qui avait été la cible de forages en 1989. Quinze (15) nouveaux forages ont été effectués en 1990 afin d'augmenter le tonnage calculé dans cette zone l'an passé. En plus de la veine massive de barytine connue et les veinules mises à jour par décapage, une nouvelle veine très intéressante a été intersectée.

La minéralisation de barytine est contenue presque exclusivement à l'intérieur de la Formation de St-Damase. Cette dernière est constituée d'un conglomérat à fragments de calcaire, d'un grès à matrice siliceuse, d'un grès à matrice calcareuse et



d'un mélange de ces trois lithologies qui forme des conglomérats gréseux et des grès conglomératiques. Cette formation comprend également des veines de quartz, de dolomite, de barytine et de calcite. A la suite d'analyses effectuées par le C.R.M. (Centre de Recherches Minérales) de Québec, le pourcentage en carbonate de calcium s'est révélé être une composante importante (34.69%) de cette formation. L'étude de caractérisation du carbonate de calcium (C.R.M., en préparation) ayant donné d'excellents résultats, la compagnie Barytine St-Fabien inc. a optée pour l'exploitation d'un gisement en carbonate de calcium avec un sous-produit en barytine. Ces deux types de minéralisations étant contenues dans la même formation, tout St-Damase pourrait être exploité intégralement afin d'en retirer le carbonate de calcium ( $\text{CaCO}_3$ ) et la barytine ( $\text{BaSO}_4$ ).

Le calcul des réserves en carbonate de calcium et en barytine a été effectué par la méthode des sections sur le logiciel SECTCAD de la firme Géostat System International. Etant donné la trop grande disparité entre les analyses des forages antérieurs à 1989 et ces derniers, seuls les sondages de 1989 et 1990 ont servi au calcul. Les portions de forages n'ayant pas été analysées pour le  $\text{CaCO}_3$  se sont vu attribuées, selon leur lithologie, une valeur calculée à partir des forages 1990 analysés pour ce même type de lithologie. On a assigné une valeur de 0.07% de  $\text{BaSO}_4$  aux sections de forage non analysées de la Formation de St-Damase. Dans les autres formations, on a attribué des valeurs nulles en  $\text{CaCO}_3$  et en  $\text{BaSO}_4$  aux portions non analysées.

Au total les quatre zones forées de la propriété ont permis de prouver un tonnage de 4,280,000 tonnes de  $\text{CaCO}_3$  à 33.08% et de 62,700 tonnes de  $\text{BaSO}_4$  total à 0.48% ou de 54,939.98 tonnes de  $\text{BaSO}_4$  lenticulaires à 6.6% pour un total de 12,957,189 tonnes de minerai dans la Formation de St-Damase.

|             | $\text{CaCO}_3$<br>tonnes | $\text{BaSO}_4$<br>tonnes |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Flanc Sud   | 2 603 346.50              | 48 845.22                 |
| Nez colline | 408 069.81                | 1 388.53                  |
| Flanc Nord  | 649 915.89                | 1 571.88                  |
| Carrière    | 621 149.79                | 10 927.12                 |
|             | <hr/>                     | <hr/>                     |
|             | 4 282 481.89              | 62 732.12                 |

TABLES DES MATIERES

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| RESUME                                                | ii    |
| TABLE DES MATIERE                                     | vi    |
| LISTE DES FIGURES, TABLEAU, ANNEXES ET CARTES         | viii  |
| <br>INTRODUCTION                                      | <br>1 |
| <br>1.0 PROPRIETE, LOCALISATION, DESCRIPTION ET ACCES | <br>3 |
| 2.0 TRAVAUX SUR LE TERRAIN                            | 7     |
| 2.1 Travaux antérieurs                                | 7     |
| 2.2 Travaux de 1990                                   | 9     |
| 3.0 GEOLOGIE                                          | 11    |
| 3.1 Géologie régionale                                | 14    |
| 3.2 Géologie locale                                   | 14    |
| 3.2.1 La Formation de Rivière Ouelle                  | 14    |
| 3.2.2 Le Groupe de Trois-Pistoles                     | 15    |
| 3.2.3 La Groupe de St-Roch                            | 16    |
| 3.2.4 Géologie structurale                            | 17    |
| 4.0 RESULTATS DES TRAVAUX REALISES                    | 18    |
| 4.1 Les décapages                                     | 18    |
| 4.2 Les forages                                       | 18    |
| 4.2.1 Flanc sud, intérieur de la galerie              | 19    |
| 4.2.2 Flanc sud, extérieur de la galerie              | 20    |
| 4.2.3 Nez de la colline                               | 22    |
| 4.2.4 Flanc nord                                      | 23    |
| 4.2.5 Carrière                                        | 23    |
| 4.3 Calculs divers                                    | 24    |
| 4.3.1 Densité                                         | 24    |
| 4.3.2 Calcul du BaSO4 et du CaCO3                     | 24    |
| 4.3.3 Calcul des intervalles non analysés             | 25    |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 5.0 LA MINERALISATION                 | 27 |
| 6.0 LE CALCUL DES RESERVES            | 30 |
| 6.1 Généralités                       | 30 |
| 6.2 Evaluation des ressources         | 35 |
| 6.2.1 Ressources du Flanc sud         | 35 |
| 6.2.2 Ressources du Nez de la colline | 37 |
| 6.2.3 Ressources du Flanc nord        | 37 |
| 6.2.4 Ressources de la Carrière       | 38 |
| 6.2.5 Ressources totales              | 38 |
| 6.2.6 Ressources possibles            | 39 |
| 6.2.7 Autres ressources (Pb, Zn)      | 40 |
| CONCLUSION                            | 41 |
| RECOMMANDATIONS                       | 43 |
| REFERENCES                            | 45 |
| ANNEXES                               | 48 |
| CARTE (EN POCHETTE ET EN ROULEAU)     |    |

LISTE DES FIGURES

|          |                                                                                                                                                           |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURE 1 | Localisation générale                                                                                                                                     | 5  |
| FIGURE 2 | Localisation des claims                                                                                                                                   | 6  |
| FIGURE 3 | Géologie locale                                                                                                                                           | 12 |
| FIGURE 4 | Colonne stratigraphique régionale                                                                                                                         | 13 |
| FIGURE 5 | Exemple d'une section (S1482N +/- 10m).<br>Histogrammes à droite du forage = % CaCO <sub>3</sub><br>Histogrammes à gauche du forage = % BaSO <sub>4</sub> | 33 |

LISTE DES TABLEAUX

|           |                                     |    |
|-----------|-------------------------------------|----|
| TABLEAU 1 | Ressources des différentes sections | 36 |
|-----------|-------------------------------------|----|

LISTE DES ANNEXES

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ANNEXE 1 | Descriptions et analyses des rainurages 1990                              |
| ANNEXE 2 | Descriptions des carottes de forages 1990 et<br>analyses des échantillons |
| ANNEXE 3 | Sections (à venir ou sur demande à Barytine St-Fabien)                    |

LISTE DES CARTES

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| CARTE 1 | Coupe stratigraphique de la colline (en pochette) |
| CARTE 2 | Plan de localisation 1:500 (en rouleau)           |

## INTRODUCTION

Les compagnies Barytine St-Fabien inc. et le Groupe Hamel-Ross inc. ont uni leur effort afin de trouver de nouvelles zones d'exploration et de prouver un nouveau tonnage de barytine sur la propriété de Barytine St-Fabien située à 1.0 km à l'ouest du village de St-Fabien, Co. Rimouski, Québec. Cependant, suite à la campagne de forages et à un changement d'orientation de cette dernière compagnie, le prospect minier est devenu un gisement de carbonate de calcium ( $\text{CaCO}_3$ ) avec un sous produit en barytine-plomb-zinc.

Les travaux ont été effectués au cours de l'été et de l'automne 1990. Les premiers travaux ont consisté en un échantillonnage systématique des sols sur toute la propriété. Suite aux résultats obtenus (CHARROIS 1990) douze (12) tranchées, concentrées sur et autour de la colline, ont été faites manuellement et/ou à l'aide d'une pelle mécanique. Les décapages avaient pour but d'expliquer les aires anomaliques en recoupant les veines lenticulaires de barytine. Lorsque des veines étaient mises à jour, un nettoyage à l'aide d'un compresseur à air a été entrepris afin de connaître l'extension en surface de ces lentilles. Trois (3) de ces veines ont été forées afin de déterminer leur extension verticale. Les autres sondages ont consistés en des forages d'exploration. Ils ont été faits sous les aires anomaliques de barytine de la colline. Au total 41 trous ont été forés générant 3657 mètres (11999 pi.) de carottes de forage.

Deux (2) compagnies ont procédé au financement de ces forages. La compagnie Barytine St-Fabien inc. a effectué 1817 m (5960 pi.) de forage alors que la participation de la compagnie Groupe Hamel-Ross inc. est de 1840 m (6038 pi.). Au total, 1000 échantillons de forage ont été expédiés au C.R.M. (Centre de Recherches Minérales) de Québec pour être analysés en baryum (Ba), plomb (Pb), zinc (Zn), calcium (Ca) et magnésium (Mg).

Les forages ont été réalisés par les Forages Mercier de Val d'Or et par les sous-contractants Forages Evain inc. d'Evain. L'exécution des travaux de terrain, la surveillance des forages et la description des carottes étaient sous la responsabilité de l'auteure de ce rapport et géologue de la compagnie Groupe Hamel-Ross, Hélène Charrois. L'auteure connaît bien la propriété pour avoir été le géologue de la compagnie Barytine St-Fabien inc. lors de la campagne des travaux et des forages sur la propriété en 1989.

## 1.0 PROPRIETE, LOCALISATION, DESCRIPTION ET ACCES

La propriété de Barytine St-Fabien inc. est située à 1.0 km à l'ouest du village de St-Fabien, environ à 20 km à l'ouest de la ville de Rimouski (figure 1). Elle compte 23 claims pour une superficie totale de 250.71 hectares (figure 2).

La propriété est facile d'accès. La route 132 reliant Rivière-du-Loup à Rimouski traverse la propriété. A partir de la route 132, un chemin de gravier et des chemins de ferme donnent accès à toute la propriété. Un chemin de fer et une ligne à haute tension traversent la propriété.

Les zones d'affleurements observables se retrouvent sur les deux collines de la propriété. La colline de la région sud s'élève à environ 60 m au-dessus de la topographie moyenne alors que la colline nord ne s'en élève que de 30 m. Entre les deux collines se retrouvent des vallons de faible altitude recouverts d'épaisses couches de mort-terrain.

Les travaux ont été concentrés autour de la colline sud, principalement sur le nez et le flanc sud de la colline.

Les claims sont dûment enregistrés comme suit auprès du Ministère des Ressources:



Canton: Seigneurie Nicholas-Rioux, paroisse de St-Fabien

Rang: 01

Détenteur: Barytine St-Fabien inc.

| <u>LOT</u> | <u>CLAIM</u> | <u>SURFACE</u><br><u>ha</u> | <u>EXPIRATION</u> |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 134-1/2 SE | 132876-A-4   | 8.62                        | 91-10-15          |
| 135-1/2 NO | 132876-A-5   | 14.00                       | 91-10-15          |
| 138-1/2 SE | 132876-A-2   | 6.68                        | 91-10-15          |
| 139-1/2 SE | 132876-A-3   | 7.79                        | 91-10-15          |
| 140-1/2 SE | 132876-A-1   | 13.18                       | 91-10-15          |
| 142-1/2 SE | 114068-3     | 13.18                       | 91-07-06          |
| 143        | 114068-A-6   | 4.06                        | 91-07-06          |
| 144-1/2 SE | 114068-2     | 13.10                       | 91-07-06          |
| 145        | 114068-5     | 6.08                        | 91-07-06          |
| 146-1/2 SE | 114068-1     | 19.77                       | 91-07-06          |
| 147        | 114068-4     | 5.58                        | 91-07-06          |
| 148-1/2 SE | 83247-1      | 13.01                       | 91-07-06          |
| 149-1/2 SE | 83247-3      | 3.38                        | 91-07-06          |
| 150-1/2 SE | 83247-A-2    | 13.00                       | 91-07-06          |
| 151-1/2 SE | 83247-4      | 3.38                        | 91-07-06          |
| 152-1/2 SE | 71389-3      | 26.00                       | 91-07-13          |
| 152-1/2 NO | 132876-6     | 26.00                       | 91-07-13          |
| 153-1/2 SE | 83247-A-5    | 3.18                        | 91-07-13          |
| 154-1/2 SE | 71389-4      | 2.84                        | 91-07-13          |
| 155-1/2 SE | 71389-2      | 14.00                       | 91-07-13          |
| 156-1/2 SE | 132875-A-5   | 13.52                       | 91-10-15          |
| 157-1/2 SE | 132875-A-4   | 13.52                       | 91-10-15          |
| 158-1/2 SE | 132875-A-3   | 6.84                        | 91-10-15          |

250.71




FIGURE 1 Localisation générale




FIGURE 2 Localisation des claims, MERQ, paroisse St-Fabien

## 2.0 TRAVAUX SUR LE TERRAIN

### 2.1 TRAVAUX ANTERIEURS

Les premiers travaux effectués sur la propriété remontent au siècle dernier. Cependant, c'est en 1954 que les premiers travaux de décapage mettent à jour des veines de barytine ( $\text{BaSO}_4$ ) et de galène ( $\text{PbS}$ ) sur la colline sud de la propriété.

La série de travaux les plus importants avant 1989 se sont réalisés de 1957 à 1962. Le point culminant des travaux a été le creusage d'un travers-banc (adit à flanc de colline) de 56 mètres et d'une galerie de 45 mètres le long de la principale zone minéralisée. On a aussi érigé les infrastructures nécessaires à la mise en production d'une mine. Les résultats des travaux d'exploration avaient permis d'identifier trois zones de barytine. Des réserves de 128 000 tonnes de minerai variant de 28% à 98%  $\text{BaSO}_4$  avaient été estimées et les résultats de décapage semblaient montrer l'existence de réserves additionnelles de 125 000 tonnes à 30%  $\text{BaSO}_4$  dans la colline.

En 1963, un échantillon de 28 tonnes a été envoyé à l'usine pilote du C.R.M. pour être purifié et concentré.

De 1970 à 1987 divers intervenants ont effectué des travaux sur la propriété. Dason Copper en 1972, a foré un trou vertical au pied de l'ancienne croix en bois sur le sommet de la colline. Dresser Minéraux a foré quatre (4) sondages profonds au

pied de la colline. Le sondage #4 a intersecté une zone de Barytine massive à 278 m de profondeur. Une zone de 5% de sphalérite (ZnS) a aussi été traversée. Le ministère de l'Energie et des Ressources (MERQ) a exécuté des levées de cartographie géologique et de géochimie régionales de même que des profils gravimétriques.

De 1985 à 1987, Georges Beaudoin réalise son projet de maîtrise sur la propriété. Ce dernier estime que les tonnages calculés sur la propriété sont sous-évalués.

L'INRS géoressources, par ses chercheurs K. Schrijver et P. Rhéaume, compile régulièrement des données géologiques sur la propriété.

En 1989, la compagnie Barytine St-Fabien procède à des travaux de prospection, de décapage et de forages sur le flanc sud de la colline sud de la propriété. Elle effectue 28 sondages pour un total de 1645 mètres de carottes de forage. La firme de consultants Denco dirige les travaux et produit un rapport basé sur les calculs de réserves effectuées par la firme Géostat System International. Cette dernière estime les ressources du nez de la colline à 2,755,800 tonnes à 1.86% BaSO<sub>4</sub> soit 51,340 tonnes de barytine. Cette zone comporte une veine principale qui se suit sur près de 100 m dans la galerie longitudinale, quelques forages et les tranchées de surface. De part et d'autre de la veine principale, la barytine est plus dissiminée. Elle a donc été calculée globalement. En plus du nez de la colline, la firme

de consultant, indique des ressources de 18,960 tonnes à 25.83% BaSO<sub>4</sub> soit 4,900 tonnes BaSO<sub>4</sub> dans la zone ouest (carrière). Finalement, elle évalue des ressources possibles en profondeur, vers le sud-est à 250 000 tonnes de barytine additionnelles.

## 2.2 TRAVAUX DE 1990

Au cours de l'été et de l'automne 1990, Barytine St-Fabien inc. a effectué de la prospection, du décapage et des forages autour de la colline sud de la propriété.

L'objectif des travaux de cette années était de prouver un tonnage en barytine pouvant justifier la mise en exploitation de ce prospect minier.

Les travaux se sont concentrés à l'intérieur de quatre zones bien définies (Plan de localisation 1:500).

La zone du FLANC SUD comprend 17 forages. Huit (8) sondages à l'intérieur de la galerie (BSF-90-1 à BSF-90-8) sont venus compléter les informations manquantes sur la veine principale. Cinq (5) forages (BSF-90-11 à BSF-90-15) devaient confirmer ou infirmer la présence d'une veine massive de barytine qui partait du lac St-Fabien au sud de la propriété et se dirigeait vers la colline. Quatre (4) forages (BSF-90-16, BSF-90-17, GHR-90-25 et GHR-90-26) devaient extensionner latéralement et en profondeur le tonnage calculé dans l'enveloppe "brune" de 1989.

La zone du NEZ DE LA COLLINE est limitée par six (6) sondages (GHR-90-2 à GHR-90-4, GHR-90-5, GHR-90-7 et GHR-90-8) répartis sur le sommet et au pied de la colline. Ils devaient expliquer la présence d'une anomalie géochimique de barytine longeant une faille normale.

La zone du FLANC NORD constituée de trois forages (GHR-90-1, GHR-90-9 ET GHR-90-10), avaient pour but de trouver une nouvelle zone cible en barytine située du côté opposé à l'adit.

La dernière zone est celle de la carrière (veine ouest). Quinze (15) forages ont été effectués afin de préciser et d'augmenter le tonnage calculé dans cette zone l'an passé (GHR-90-13 à GHR-90-24 et de BSF-90-18 à BSF-90-20).

Finalement, des travaux de décapages ont été effectués et décrits dans le rapport de CHARROIS (1990). Ces tranchées ont été la cible de trente quatre (34) rainurages (Plan de localisation 1:500).

### 3.0 GEOLOGIE

#### 3.1 GEOLOGIE REGIONALE


Géographiquement, la région de St-Fabien se situe dans la zone des Appalaches. Géologiquement, dans cette région, les Appalaches se composent d'assemblages de roches sédimentaires dont l'âge varie du Cambrien à l'Ordovicien moyen et qui ont été déformées lors de l'orogénèse taconique (Figure 3).

Les Appalaches sont considérées comme étant une zone mobile ancienne du Paléozoïque (600-200 M.a.). Ces zones mobiles résultent d'un système complexe qui témoigne de l'ouverture et de la fermeture des océans, de même que de la collision des continents.

Dans la région de St-Fabien les unités lithologiques font partie du Supergroupe de Québec. De la base au sommet, on retrouve le Groupe de Saint-Roch, le Groupe de Trois-Pistoles, la Formation de Rivière Ouelle et la Formation de Tourelle (Figure 4).

Sur la propriété, le Groupe de Trois-Pistoles a fait l'objet de travaux d'exploration. Le Groupe de Trois-Pistoles se compose de trois formations. A la base, on retrouve la Formation de St-Damase constituée de conglomérats, de grès et de pélites. Elle est surmontée par les mudslates interlités de siltites et de grès de la Formation de Rivière-du-Loup. Finalement, les grès de la Formation de Kamouraska occupent le sommet du Groupe.





### LÉGENDE

#### CAMBRO-ORDOVICIEN

- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Formation de Rivière Ouelle: Moudro rouge, vert et gris avec intercalés de siltstone et de grès fin.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5        | Formation de Kamouraska: Grès quartzifère gris, généralement massif, avec intercalés de poches grises et de bancs.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4/4a/4b  | Formation de Rivière-de-Loup: Moudro gris verdâtre à grès finés, généralement rouge grisâtre, avec intercalés de siltstone gris, de lits calcifiés de grès quartzifère gris.                                                                                                                                                                         |
| 3a/3b/3c | Formation de Saint-Odore: a) Grès gris quartzifère-feldspathique; b) Conglomérat polygonique à prédominance de fragments de rochers variés et de grès calcifiés; c) Grès gris quartzifère-feldspathique avec massivement de conglomérat polygonique à prédominance calcifiée; d.e. f.e. m.e. recouvrement des unités lithologiques et des impuretés. |
| 2        | Formation de l'Original: Moudro gris verdâtre à coloré rouge avec laminations grises diffuses; moudro rouge et vert avec des lits de siltstone gris verdâtre et de grès noir quartzifère-feldspathique.                                                                                                                                              |
| 1        | Unité des grès verts (dominante inférieure): Grès quartzifère-feldspathique gris verdâtre, vert grisâtre et rouge grisâtre, contenant des fragments de calciferes rouges, caractérisés avec du moudro rouge et vert.                                                                                                                                 |

FIGURE 3 Géologie locale



| PÉ                | CAMBRIEN  |           |      | ORDOVICIEN            |         |            | INF.        | ORDOV. MOY. |                         |
|-------------------|-----------|-----------|------|-----------------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                   | HADRYNIEN | INFÉRIEUR | MOY. | SUP.                  | TREMAD. | ARÉNIIGIEN | LLANVIRNIEN | LLAND.      |                         |
| Gr. de SAINT-ROCH |           |           |      | Gr. de TROIS-PISTOLES |         |            |             |             | Fm. de TOURELLE         |
|                   |           |           |      |                       |         |            |             |             | Fm. de RIVIÈRE OUELLE   |
| Gr. de SAINT-ROCH |           |           |      | Gr. de TROIS-PISTOLES |         |            |             |             | Fm. de KAMOURASKA       |
|                   |           |           |      |                       |         |            |             |             | Fm. de RIVIÈRE DU LOUP  |
|                   |           |           |      |                       |         |            |             |             | Fm. de SAINT-DAMASE ★   |
|                   |           |           |      |                       |         |            |             |             | Fm. de L'ORIGINAL       |
| Gr. de SAINT-ROCH |           |           |      | Gr. de TROIS-PISTOLES |         |            |             |             | unite des grès verts    |
|                   |           |           |      |                       |         |            |             |             | Ilts de la plage Victor |
| Gr. de SAINT-ROCH |           |           |      | Gr. de TROIS-PISTOLES |         |            |             |             | Fm. de la MGNE          |
|                   |           |           |      |                       |         |            |             |             | DE ST-ANSELME           |

"Mine Roy-Ross"

La Formation de St-Damase (formée par la déstabilisation de la marge continentale du Cambrien supérieur à l'Ordovicien inférieur résultant de l'initiation d'un régime océanique convergent accompagné de zones de subductions) forme alors un prisme pincé vers le SE et pris en "sandwich" entre deux unités pélitiques. La profondeur d'enfouissement de la Formation de St-Damase, à cette époque, est estimée à plus de 2000 mètres. A la fin de l'Ordovicien moyen, la fermeture d'un océan ancien et la convergence de deux plaques aurait donné naissance aux déformations de l'orogénèse Taconique. Lors de cette orogénèse, la marge continentale aurait été découpée en nappes et aurait imbriqué les strates au front orogénique. Les roches de la région de St-Fabien ont été ainsi plissées selon une orientation NE-SW. Les plis sont généralement serrés et déjetés vers le nord-ouest.

### 3.2 GEOLOGIE LOCALE

#### 3.2.1 La Formation de Rivière Ouelle

Cette formation est la plus jeune de la propriété. Elle affleure très peu sur la propriété. Elle est constituée de mudslates rouges, verts et gris, interlités avec des siltstones gris et, ici et là, des grès fins.

### 3.2.2 Le Groupe de Trois-Pistoles

#### 3.2.2.1 Formation de St-Damase

Cette formation est à la base du Groupe de Trois-Pistoles. Elle est en contact concordant avec les Formations de l'Orignal et de Rivière-du-Loup, respectivement sous et sus-jacentes. Sa limite inférieure est associée à l'apparition des premiers lits de grès grossiers riches en quartz et feldspath et/ou de conglomérats polygéniques. Sa limite supérieure est le dernier niveau de grès feldspathique. La puissance de la Formation de Saint-Damase varie de 100m à 700m dans la région de Rivière-du-Loup et possède une épaisseur maximale de 100m sur la péninsule gaspésienne. Sur la propriété, seuls les forages autour de la colline donnent de telles indications. Toutefois, dû à l'érosion de cette Formation sur la colline, on estime que l'épaisseur moyenne de St-Damase est de 50m. Les conglomérats polygéniques grossiers et les grès grossiers de la Formation sont généralement de couleur grise. Les conglomérats forment 30% à 50% de la Formation et les bancs de grès de 50% à 70%. L'épaisseur des bancs varient de centimétriques à métriques. La taille des fragments du conglomérat est généralement inférieure à 10 cm et en moyenne, elle se situe autour de 0.5 à 2.0 cm. Les conglomérats polygéniques se composent de fragments de calcaire, de cailloux de quartz, de fragments de shale et en quantité mineur de nodules de pyrite. Le grès riche en quartz et feldpaths possède soit une matrice siliceuse ou une matrice calcareuse. Sa couleur varie du gris au verdâtre et quelques fois tachetée de noir (minéraux opaques). Le tri est

généralement bon. Finalement, un mélange à divers pourcentage de ces deux unités lithologiques expliquent la présence de grès conglomératiques et de conglomérats gréseux.

#### 3.2.2.2 La Formation de Rivière-du-Loup

Cette Formation se compose principalement de mudslates gris verdâtre à gris foncé avec des interlits (1 à 6 cm) de siltstones laminés gris. Les mudslates représentent en moyenne 60% de l'assemblage et les sitstones, 40%. Ces roches s'altèrent souvent en brun rouille. Elle contient à l'occasion des lits lenticulaires de grès quartzifère gris.

#### 3.2.2.3. La Formation de Kamouraska

Elle est constituée de grès quartzifère gris s'altérant au blanc. Les lits sont généralement épais et massifs avec des interlits de pélites grises et des niveaux conglomératiques.

### 3.2.3 Le Groupe de Saint-Roch

#### 3.2.3.1 L'Unité des Grès verts

Cette unité constitue les roches les plus vieilles de la région. Elle est composée majoritairement de grès quartzofeldspathiques gris verdâtre, vert grisâtre et rouge grisâtre, à feldspaths potassiques de couleur rosée. Les lits sont généralement massifs et interstratifiés avec du mudslate rouge et vert.

### 3.2.3.2 La Formation de l'Orignal

Elle est constituée principalement de mudslate gris verdâtre massif contenant des laminations gris foncé. Des niveaux de siltstones calcaireux lenticulaires de 1 à 5 cm sont visibles. Elle est également formée de mudslates rouges et verts interstratifiés avec des lits de siltstones gris verdâtre, de grès très fin et de grès quartzo-feldspathiques vert.

### 3.2.4 Géologie structurale

Du point de vue structural, on rencontre des déformations souples et de déformations cassantes. Les déformations souples sont constituées de trois plis majeurs. La colline sud de la propriété est d'ailleurs constituée par un pli anticlinal plongeant vers le NE.

Les axes de plis sont dans l'ensemble parallèles avec une direction moyenne de  $050^{\circ}$  à  $060^{\circ}$ . Les flancs nord-ouest des plis ont un pendage moyen de  $65^{\circ}$  alors que les flancs sud-est ont un pendage de  $55^{\circ}$ .

Les déformations cassantes sont principalement représentées par des failles, des diaclases, des fentes de tension, des zones de cisaillement et des brèches de dilatation. Selon l'interprétation géologique, on observe trois (3) failles principales dans la colline sud de la propriété.

#### 4.0 RESULTATS DES TRAVAUX REALISES

##### 4.1 LES DECAPAGES

Suite aux résultats de la prospection de base effectuée en 1989 et 1990, douze (12) tranchées ont été faites manuellement et/ou à l'aide d'une pelle mécanique. Les résultats de ses travaux sont décrits dans le rapport de CHARROIS (1990) et la position des rainurages est indiquée sur le plan de localisation 1:500 qui accompagne ce rapport. Au total, trente quatre (34) échantillons ont été envoyés au laboratoire du C.R.M. de Québec pour être analysés pour les éléments suivants: le baryum (Ba), le calcium (Ca), le manganèse (Mg), le plomb (Pb) et le zinc (Zn). Les rainurages se sont effectués à l'aide d'un ciseau à froid. Les résultats des analyses des rainurages ainsi que leur description se trouvent en annexe.

##### 4.2 LES FORAGES

Au total, 41 trous ont été forés sur la propriété totalisant ainsi 3667 mètres (12 000 pi.) de carotte de forage et plus de 1000 échantillons. Deux compagnies ont participé aux travaux soit Barytine St-Fabien inc. (1827 m) et le Groupe Hamel-Ross Exploration (1840 m). Les sondages ont été réparti comme suit:

| LOCALISATION                       | NB. DE FORAGES | LONGUEUR FOREE<br>(mètres) |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Flanc sud, intérieur de la galerie | 8              | 293.19                     |
| Flanc sud, extérieur de la galerie | 9              | 1 483.09                   |
| Nez de la colline                  | 6              | 627.46                     |
| Flanc nord                         | 3              | 343.81                     |
| Carrière (veine ouest)             | 15             | <u>919.63</u>              |
|                                    |                | 3 667.18                   |

#### 4.2.1 Flanc sud, intérieur de la galerie

Les trous forés à l'intérieur de la galerie avaient un double objectif:

1. Rencontrer en profondeur la veine principale de barytine sous le tunnel
2. Connaître la teneur moyenne du tunnel afin de pouvoir corréler nos données avec les résultats des années 1961

Les trous BSF-90-2, BSF-90-3, BSF-90-4 ont été forés en étoile afin de venir intersecter la veine principale à 15 m au-dessus, 15 m au-dessous et à 30 m au-dessous de la galerie. Ils ont permis de rencontrer des zones à 7%/4m BaSO<sub>4</sub>, 15%/5m BaSO<sub>4</sub> (dont 52.19%/1m BaSO<sub>4</sub>), 10%/4m BaSO<sub>4</sub>, 5%/4m BaSO<sub>4</sub>, 4%/8m BaSO<sub>4</sub>, et 4%/9m BaSO<sub>4</sub>. Ils sont venus également appuyer l'hypothèse d'un réseau de lentilles, plus au moins sub-verticales, plutôt que l'hypothèse voulant qu'il s'agisse d'une veine de barytine continue et massive d'orientation N-S. Des intersections de plomb intéressantes ont été recoupées dont 3.22% et 6.33%.



Les trous BSF-90-5, BSF-90-6, BSF-90-7 sont venus extensionner latéralement la lentille principale. Des teneurs en  $\text{BaSO}_4$  de 21%/1m, 18%/4m (dont 31.62%/1m et 23%/1m), 6%/2m, 3%/5m et 4%/3m ont été intersectées.

Les forages BSF-90-1 et BSF-90-8 ont permis d'établir un composite de la Formation de St-Damase à l'intérieur du tunnel. On obtient ainsi une moyenne de 2.57% de barytine, 0.30% de plomb, 0.01 de zinc, 4.20% de manganèse et 33.25% de carbonate de calcium. C'est à partir de ces résultats que la compagnie a opter pour une exploitation en carbonate de calcium avec sous produit en barytine. En 1961, les géologues avaient établis une moyenne de 11.62%  $\text{BaSO}_4$  pour cette même portion de la galerie. La grande différence obtenue entre nos résultats et les résultats de l'époque nous a obligés à éliminer ces données d'analyses dans le calcul de réserves.

#### 4.2.2 Flanc sud, extérieur de la galerie

Les forages sur le flanc sud avaient un triple objectif:

1. Localiser précisément les lentilles (fentes de tensions) au-dessus de la galerie.
2. Extensionner l'enveloppe "brune" calculée en 1989

3. Infirmer ou confirmer l'hypothèse de la veine de barytine à l'origine de la minéralisation (dite le Modèle Beaudoin) de la colline. Cette hypothèse avait permis d'estimer des réserves possibles en barytine de 250 000 tonnes en 1989.

Les forages GHR-90-25 et GHR-90-26 ont été forés sur le dessus de la colline vers l'est. Ils ont permis de préciser la position des lentilles et leurs enchevêtrements possibles. Des zones en barytine de 7%/2m, 4%/2m, 6%/2m, 10%/3m (dont 24.99%/1m), 19%/4m (dont 42.16%/1m), 2%/8m, 11.37%/1m, 20%/2m (dont 38%/1m) et 7%/3m ont été intersectées. Quelques zones de zinc intéressantes ont été recoupées.

Les forages BSF-90-16 et BSF-90-17 ont permis d'extensionner latéralement et en profondeur l'enveloppe "brune" calculée l'an passé. Ils ont permis également de préciser la stratigraphie de la colline en emprisonnant la Formation de St-Damase entre deux unités pélitiques (Formation de Rivière-du-Loup:mudslate gris-noir et Formation de l'Orignal:mudstone vert). Des intersections de 14%/1m BaSO<sub>4</sub>, de 8%/1m BaSO<sub>4</sub>, 9%/2m BaSO<sub>4</sub>, 6%/3m BaSO<sub>4</sub>, 17%/3m (dont 34.00%/1m), 10.52%/1m et 4%/2m ont été recoupées.

Les forages BSF-90-11 à BSF-90-15 ont été creusés à la verticale (90°) afin de prouver l'hypothèse du Modèle Beaudoin. Cette hypothèse était basée sur les forages exécutés en 1976 par Dresser Minerals qui avaient intersecté une zone très

intéressante de barytine et de zinc. L'idée d'une veine massive venant du côté du Lac St-Fabien vers la colline et emprisonnée dans la Formation de St-Damase était née. Les cinq (5) forages positionnés dans cet optique n'ont pu qu'infirmier cette hypothèse. Le forage BSF-90-11 est particulièrement faible avec une seule intersection de barytine de 5.93% sur 1 mètre. Les autres forages ont recoupé des zones de faibles et moyennes teneurs mais étendues sur quelques mètres: 2%/3m BaSO<sub>4</sub>, 4%/9m BaSO<sub>4</sub>, 5%/6m BaSO<sub>4</sub>, 4%/6m BaSO<sub>4</sub>, 9%/6m BaSO<sub>4</sub> (dont 17.34% et 21.93% sur 1 m), 6%/2m BaSO<sub>4</sub>, 3%/5m BaSO<sub>4</sub>, et 5%/2m BaSO<sub>4</sub>. Seul le forage BSF-90-15 présente des valeurs en plomb supérieures à 1%. Aucune zone en zinc intéressante n'a été intersectée.

#### 4.2.3 Le nez de la colline

Les six (6) trous forés à cet endroit devaient expliquer la présence d'une anomalie géochimique en barytine en bordure d'une faille normale. Cette faille, particulièrement visible sur photo aérienne, a fait descendre le nez de la colline. Les forages GHR-90-2 à GHR-90-4 étaient positionnés sur le sommet de la colline vers les forages GHR-90-5, GHR-90-7 et GHR-90-8, ces derniers étant au pied de la colline. Les forages n'ont pas donné les résultats excomptés. D'une part, le forage GHR-90-8 n'a pas atteint la Formation de St-Damase, d'autre part, outre le forage GHR-90-2 (à -70°), tous les forages du dessus de la colline sont sortis sur les flancs. Par conséquent, aucune des cibles n'a pu être atteinte. Seules deux intersections de

6.26%/1m BaSO<sub>4</sub> dans GHR-90-3 et de 14.18%/1m BaSO<sub>4</sub> dans GHR-90-7 ont été recoupées.

#### 4.2.4 Flanc nord

Trois (3) forages ont été exécutés sur le flanc nord de la colline. Les forages devaient traverser toutes les formations jusqu'à la Formation de l'Orignal. Les renseignements obtenus devaient parfaire notre connaissance sur la stratigraphie de la colline et tenter de recouper de nouvelles zones riches en barytine. Les sondages ont donc été positionnés de l'autre côté de l'adit. Le forage GHR-90-1 était sur le dessus de la colline. Les forages GHR-90-9 et GHR-90-10 étaient au pied de la montagne. Ces trois trous sont très faibles en minéralisation telle la barytine, le zinc, le plomb et la dolomite. Seules les lithologies de la Formation de St-Damase contiennent du carbonate de calcium (CaCO<sub>3</sub>) à l'intérieur de la matrice calcaireuse des grès et des fragments de calcaire du conglomérat. Des pourcentages de 73% CaCO<sub>3</sub> ont été intersectés.

#### 4.2.5 Carrière

Les sondages GHR-90-13 à GHR-90-24 et BSF-90-18 à BSF-90-20 ont été forés autour de la veine massive de la carrière à l'ouest de la propriété. Ils ont permis d'extensionner la veine en profondeur et latéralement vers le flanc nord de la colline. De très bonnes intersections de barytine ont été recoupées: 11%/4m, 8.23%/1m, 15.27%/1m, 13%/3m (dont 23.29%/1m), 10%/2m,

29.07%/1m, 26%/2m (dont 44.03%/1m) et 25%/7m (dont 51.68%/1m, 75.48%/1m et 41.65%/1m). Les résultats ont démontrés qu'il s'agissait non pas d'une veine massive mais d'au moins deux (2) veines parallèles ayant un pendage moyen de  $60^{\circ}$  et une direction de  $300^{\circ}$ . Ces veines se suivent assez bien et se divisent, par endroit, en plusieurs branches.

### 4.3 CALCULS DIVERS

#### 4.3.1 Densité

La densité de chaque échantillon varie avec sa teneur en BaSO<sub>4</sub>. On a utilisé une relation linéaire qui suppose que la densité de la roche encaissante est de 2.5 g/cm<sup>3</sup> (BaSO<sub>4</sub> = 0%) et celle de la barytine pure est de 4.5 g/cm<sup>3</sup> (BaSO<sub>4</sub> = 100%). La teneur est donc:

$$\text{Densité} = 2.5 + 0.02 \times (\% \text{BaSO}_4)$$

#### 4.3.2 Calcul du BaSO<sub>4</sub> et du CaCO<sub>3</sub>

Le pourcentage de barytine a été obtenu à partir des résultats du Ba par la formule suivante (calculée selon le poids moléculaire des éléments):

$$\% \text{BaSO}_4 = \% \text{Ba} \times 1.7$$

Le pourcentage de  $\text{CaCO}_3$  a été obtenu à partir des résultats du Ca par la formule suivante:

$$\% \text{CaCO}_3 = \% \text{Ca} \times 2.5$$

#### 4.3.3 Calcul des intervalles non analysés

Seule la Formation de St-Damase a été traitée dans ce rapport. Puisque toutes les veines, veinules et minéralisations dissimulées de barytine ( $\text{BaSO}_4$ ), galène ( $\text{PbS}$ ), sphalérite ( $\text{ZnS}$ ), dolomite ( $\text{MgCO}_3$ ) et calcite ( $\text{CaCO}_3$ , lorsque supérieur à 2%) visibles à l'oeil nu et prélevées à l'intérieur des forages ont été échantillonnées et analysées, nous avons considéré un seuil de 0.07%  $\text{BaSO}_4$  pour les autres intervalles de la Formation de St-Damase. La teneur des échantillons en  $\text{CaCO}_3$  varie selon le type de lithologies. Une moyenne du pourcentage en carbonate de calcium pour chacune des lithologies a été calculée et attribuée aux intervalles non analysés selon le tableau suivant:

| % CONGLOMERAT        | % GRES | MATRICE | DOLOMITE | % MOYENNE<br>(CaCO <sub>3</sub> ) |
|----------------------|--------|---------|----------|-----------------------------------|
| 100                  | 0      | -       | -        | 59.57                             |
| 100                  | 0      | -       | oui      | 36.08                             |
| 98                   | 2      | ca      | -        | 58.91                             |
| 98                   | 2      | si      | -        | 58.47                             |
| 95                   | 5      | ca      | -        | 57.91                             |
| 95                   | 5      | si      | -        | 56.81                             |
| 90                   | 10     | ca      | -        | 56.24                             |
| 90                   | 10     | si      | -        | 54.05                             |
| 80                   | 20     | ca      | -        | 52.92                             |
| 80                   | 20     | si      | -        | 48.53                             |
| 70                   | 30     | ca      | -        | 49.59                             |
| 70                   | 30     | si      | -        | 43.03                             |
| 60                   | 40     | ca      | -        | 46.26                             |
| 60                   | 40     | si      | -        | 37.51                             |
| 50                   | 50     | ca      | -        | 42.93                             |
| 50                   | 50     | si      | -        | 31.99                             |
| 40                   | 60     | ca      | -        | 39.52                             |
| 40                   | 60     | si      | -        | 26.49                             |
| 30                   | 70     | ca      | -        | 36.29                             |
| 30                   | 70     | si      | -        | 20.97                             |
| 20                   | 80     | ca      | -        | 32.96                             |
| 20                   | 80     | si      | -        | 15.45                             |
| 10                   | 90     | ca      | -        | 29.64                             |
| 10                   | 90     | si      | -        | 8.95                              |
| 2                    | 98     | ca      | -        | 26.97                             |
| 2                    | 98     | si      | -        | 5.53                              |
| 0                    | 100    | ca      | -        | 26.31                             |
| 0                    | 100    | ca      | oui      | 22.00                             |
| 0                    | 100    | si      | -        | 4.43                              |
| Grès conglomératique |        | -       | -        | 35.82                             |

## 5.0 LA MINERALISATION

Le prospect minier de Barytine St-Fabien présente deux types de minéralisations exploitables indirectement reliées. Leur présence simultanée au sein de la même Formation stratigraphique en fait un atout malgré leur origine très différente.

Le dépôt de carbonate de calcium, de la Formation de St-Damase, doit son origine à la présence de roches sédimentaires (grès calcaireux et conglomérats à fragments de calcaire). Ces roches proviennent de l'érosion de la marge continentale, lors de sa déstabilisation (du Cambrien supérieur à l'Ordovicien inférieur), résultant de l'initiation d'un régime océanique convergent accompagné de zones de subductions. La qualité première de cette formation n'est pas son pourcentage en carbonate de calcium (34.69%  $\text{CaCO}_3$ ) mais la pureté et la blancheur qu'on peut en obtenir après traitement (COTNOIR, 1991).

L'autre type de minéralisation qu'on retrouve à l'intérieur de la Formation de St-Damase et celle dite filonienne et dissiminée. Elle comprend de la barytine, du plomb, du zinc, de la dolomite et de la calcite. Sa mise en place est l'expression d'une série de processus diagénétiques, métamorphiques et hydrothermaux.

La minéralisation lenticulaire serait, selon BEAUDOIN (1988), subséquente au plissement. Ce dernier aurait cependant contrôlé la fracturation (fractures d'extension). La



dolomitisation par transfert d'un réservoir à l'autre aurait précédé la minéralisation barytine-galène. En effet, le volume dolomitisé concorde avec les zones les plus fracturées et minéralisées (flanc sud) et suggère un contrôle structural important.

D'importants volumes de fluides "orogéniques" sont mis en mouvement par la compression et l'enfouissement tectonique associé à l'emplacement des nappes. Ces fluides migrent dans l'empilement sédimentaire le long d'horizons perméables (St-Damase). La migration des fluides est probablement canalisée par les plans de chevauchement des nappes. Puisque l'influx des fluides piégés dans la Formation de St-Damase est supérieur à la perméabilité des strates, des zones géopressurisées se construisent. Des fluides oxydants (sulfate...) migrent par un gradient hydraulique, vers le front orogénique, pour atteindre la zone minéralisée. Ils sont précédés par des fluides interstitiels (Ba, Pb, Zn, Fe...) provenant du lessivage des feldpaths potassiques. En effet, le mécanisme le plus efficace pour précipiter la barytine consiste à mélanger deux solutions (Ba,S). L'ouverture rapide d'une fracture d'extension provoque alors un gradient de pression entre le fluide de la fracture et le fluide de l'encaissant. L'implosion hydraulique des murs fait diminuer la pression des fluides, dans le volume encaissant, à proximité de la lentille. Il y a alors induration par dilatation des épontes et arrêt dans le développement de la lentille.

La minéralisation Ba-Pb-Zn remplit donc une paléoporosité secondaire à l'intérieur des couloirs dolomitisés. Il y a donc une origine commune entre la minéralisation lenticulaire (fractures) et dissiminée (paléoporosité de dissolution) (RHEAUME 1989).

La calcite peut être synchrone avec la barytine mais elle est majoritairement postérieure à la minéralisation Ba-Pb-Zn.

La faille majeure de chevauchement de la Richardière à pendage SE, au nord-ouest de la propriété, provoque de nombreuses failles de décrochement subverticales et à mouvements sub-horizontaux. Ces failles s'orientent selon deux axes conjugués Nord (à mouvement senestre) et Ouest, Nord-Ouest (à mouvement dextre) (VALLIERE 1981).

Les forages et décapages de 1989 et 1990 renforcent ce modèle de mise en place de la minéralisation en barytine à St-Fabien. Comme l'a mentionné COSSETTE (1990) l'orientation des zones minéralisées au nez de la colline (au sens général) se serait développée dans un plan nord-sud selon les contraintes principales. Ce plan est plus ou moins vertical ou sub-vertical avec un pendage de 70° à 90°. Ces lentilles massives de barytine se terminent en réseau échevelé de veines et veinules. Dans les autres cas, il est possible que les contraintes, principalement de cisaillement, n'ont pas permis de créer des ouvertures suffisantes et que les solutions minéralisées en barytine n'ont

fait que s'infiltrer à l'intérieur d'un matériel broyé ou fracturé sous la contrainte. Ces contraintes de cisaillement se sont développées un peu partout dans la montagne et pourraient expliquer les valeurs en barytine plus erratiques.

Les lentilles de la carrière pourraient plutôt être associées à une petite faille de décrochement. Même si aucune évidence de cette hypothèse n'a pu être vérifiée, l'orientation NNW des lentilles correspond à celle des failles de décrochement associées à la faille majeure normale de la Richardière. Les deux lentilles massives principales sont parallèles avec un pendage de 60°. Elles se terminent également en un réseau de veinules dispersées. En effet, les lentilles massives ont été recoupées dans les forages GHR-90-19, BSF-89-11, GHR-90-18 et BSF-90-20, tandis que un réseau de veinules a été traversé par les forages BSF-89-12, GHR-90-14, GHR-90-15 et GHR-90-16.

En général, la minéralisation est diffuse à l'intérieur du conglomérat (infiltration) et net dans le grès.

## 6.0 LE CALCUL DES RESERVES

### 6.1 GENERALITES

La présence de deux types de minéralisation au sein d'une même formation nous a amené à réviser toutes nos stratégies d'exploitation. En effet, le carbonate de calcium ( $\text{CaCO}_3$ ) et la barytine ( $\text{BaSO}_4$ ) se trouvant à l'intérieur de la Formation de St-Damase, l'exploitation à ciel ouvert de toute cette unité stratigraphique est justifiable. La technique des périmètres utilisée par Geostat l'an dernier (COSSETTE 1990) dans le calcul des réserves et la teneur de coupure en  $\text{BaSO}_4$  à 10% n'est plus nécessaire puisque l'exploitation s'effectuerait sur toute la Formation de St-Damase afin de récupérer toute la barytine et le carbonate de calcium.

L'arpentage des forages et des rainurages a été réalisé par la firme d'arpenteur géomètre J. Y. Asselin, de Rimouski.

Le calcul en sections a été réalisé par l'auteure de ce rapport par traitement informatique sur le logiciel SECTCAD de la firme Geostat System International. Des sections individuelles pour la barytine et pour le  $\text{CaCO}_3$  ont été tracées. La colline a été divisée en quatre (4) secteurs (voir le plan de localisation 1:500 qui accompagne ce rapport). Des sections espacées de vingt (20) mètres ont été réalisées à l'intérieur de ces zones (Figure 5). Deux sections seulement ont un corridor de 40 mètres (section S1422N qui comprend le forage BSF-90-16 sur le



flanc sud et la section 9 de la carrière qui comprend le forage BSF-90-20). A l'intars des calculs faits en 1989, quatre (4) sections autour de l'adit ont été faites et espacées de 10 mètres en raison des nombreux renseignements que nous possédons dans cette région (sections S1577N, S1587N, S1597N ET S1607N).

Les quatorze (14) sections de la zone FLANC SUD sont orientées est-ouest ( $270^{\circ}$ - $90^{\circ}$ ) et limitées à l'ouest par la ligne de base sur le sommet de la colline et à l'est par la position des forages. La zone NEZ DE LA COLLINE comprend que deux (2) sections orientées  $195^{\circ}$ - $15^{\circ}$  et parallèles aux forages GHR-90-5 et GHR-90-7. Les deux (2) sections de la zone FLANC NORD sont orientées  $315^{\circ}$ - $135^{\circ}$  et ils sont parallèles aux lots et aux forages GHR-90-9 et GHR-90-10. Finalement, les huit (8) sections de la carrière sont orientées  $230^{\circ}$ - $50^{\circ}$ . Leurs limites sont indiquées sur le plan de localisation (1:500) et dépendent de la position des forages.

Le calcul des réserves ne tient compte que des forages de 1989 et 1990. Aucune extrapolation n'a été faite. Seules les quatres zones (qui représentent 26% de la colline et 2% de toute la propriété) ont été utilisés dans ces calculs.

FIGURE 5: Exemple d'une section (S1482N +/- 10 m)

- . Histogramme à droite du forage = %  $\text{CaCO}_3$
- . Histogramme à gauche du forage = %  $\text{BaSO}_4$



|            |       |                                                                                                                           |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRAWN BY   | DATE  | LE GROUPE HAMELROSS                                                                                                       |
| REVISED BY | DATE  |                                                                                                                           |
| SCALE      | 1:500 | BARYTINE ST-FABIEN (1990)                                                                                                 |
| DWG H.C.   |       | FLANC SUD DE LA COLLINE<br>Section 1482N +/- 10 M<br>Coupe est-ouest (270-90)<br>Forages: BSF-89-30, BSF-90-11, BSF-90-12 |

## 6.2 EVALUATION DES RESSOURCES

### 6.2.1 Ressources du FLANC SUD

#### BaSO<sub>4</sub>

Pour modéliser la zone minéralisée principale (lentilles), on utilise la méthode des sections. Le principe consiste à découper le corps minéralisé en faisant passer des sections verticales à intervalle régulier à travers celui-ci. La trace du corps minéralisé sur une section constitue une surface. La surface minéralisée d'une section est valable jusqu'à mi-distance entre deux sections. En multipliant la surface par les mi-distances de chaque côté de la section on obtient le volume minéralisé de la section. Connaissant la densité de minerai, calculée à partir du BaSO<sub>4</sub> moyen de la zone, on la multiplie par le volume pour obtenir le tonnage. Le détail des calculs est fourni au tableau 1. Les zones dites "stériles" à l'intérieur de la Formation de St-Damase ont été considérées comme ayant la valeur de 0.07%.

La zone du flanc sud est définie de la section S1662N au nord jusqu'à la section S1422N au sud soit sur une distance N-S de 260 mètres en tenant compte de l'épaisseur des sections extrêmes. Au total, on a 8,507,538.6 tonnes de minerai à l'intérieur de la formation de St-Damase dont 739 465.94 tonnes contiennent des lentilles de BaSO<sub>4</sub> à une teneur de 5.9% (soit 43,812.18 tonnes de BaSO<sub>4</sub>) ou de 0.57% BaSO<sub>4</sub> (soit 48,855.22 t de BaSO<sub>4</sub>) à l'intérieur de toute la Formation de St-Damase.



TABLEAU 1: Ressources des différentes sections

| LOCALISATION | SECTION    | TONNAGE<br>ST-DAMASE | CaCO3      | BaSO4<br>LENTILLES | BaSO4<br>TOTAL |
|--------------|------------|----------------------|------------|--------------------|----------------|
| Flanc sud    | 1422+/-20m | 1,646,341            | 794,921t   | 5,253t             | 6,346t         |
|              | 1462+/-10m | 93,431               | 19,444t    | 1,290t             | 1,299t         |
|              | 1482+/-10m | 1,070,668            | 362,488t   | 6,009t             | 6,631t         |
|              | 1502+/-10m | 1,830,019            | 80,457t    | 182t               | 1,460t         |
|              | 1522+/-10m | 565,125              | 238,164t   | 5,122t             | 5,474t         |
|              | 1542+/-10m | 942,632              | 276,407t   | 9,574t             | 9,669t         |
|              | 1562+/-10m | 318,440              | 95,993t    | 725t               | 937t           |
|              | 1577+/-5m  | 361,326              | 122,487t   | 2,676t             | 2,897t         |
|              | 1587+/-5m  | 42,798               | 15,705t    | 973t               | 997t           |
|              | 1597+/-5m  | 67,905               | 16,493t    | 2,571t             | 2,607t         |
|              | 1607+/-5m  | 342,240              | 126,105t   | 2,804t             | 3,019t         |
|              | 1622+/-10m | 454,013              | 152,154t   | 4,274t             | 4,552t         |
|              | 1642+/-10m | 293,340              | 114,227t   | 1,735t             | 1,924t         |
|              | 1662+/-10m | 479,260              | 188,301t   | 624t               | 1,032t         |
|              |            | 8,507,539            | 2,603,346t | 43,812t            | 48,845t        |
| Nez          | A+/-10m    | 283,567              | 98,550t    | 64t                | 198t           |
|              | B+/-10m    | 803,190              | 309,519t   | 634t               | 1,190t         |
|              |            | 1,086,757            | 408,070t   | 698t               | 1,389t         |
| Flanc nord   | FN09+/-10m | 728,610              | 287,516t   | 115t               | 619t           |
|              | FN10+/-10m | 1,000,860            | 362,400t   | 255t               | 952t           |
|              |            | 1,729,470            | 649,916t   | 369t               | 1,572t         |
| Carrière     | 1+/-10m    | 49,139               | 4,592t     | 29t                | 34t            |
|              | 2+/-10m    | 260,703              | 89,572t    | 172t               | 351t           |
|              | 3+/-10m    | 172,766              | 75,284t    | 1,413t             | 1,520t         |
|              | 4+/-10m    | 57,320               | 25,473t    | 1,214t             | 1,245t         |
|              | 5+/-10m    | 229,368              | 98,942t    | 2,273t             | 2,427t         |
|              | 6+/-10m    | 313,453              | 102,240t   | 634t               | 638t           |
|              | 7+/-10m    | 244,292              | 96,131t    | 1,785t             | 1,945t         |
|              | 9+/-20m    | 294,383              | 128,916t   | 2,570t             | 2,767t         |
|              |            | 1,621,425            | 621,150t   | 10,091t            | 10,927t        |
| TOTAL        |            | 12,945,189           | 4,282,482t | 54,940t            | 62,733t        |

### CaCO<sub>3</sub>

Pour connaître le tonnage de CaCO<sub>3</sub>, la technique des sections a également été retenue. Il s'agit de relier les différentes lithologies entre les forages qui ont sensiblement le même pourcentage de CaCO<sub>3</sub> puis d'appliquer le principe des calculs en sections décrit ci-haut. On obtient alors un tonnage global de minerai pour toute la Formation de St-Damase. Au total, la Formation de St-Damase contient 8,507,538.6 tonnes de minerai à 30.60% de CaCO<sub>3</sub>, soit 2,603,346.5 tonnes de CaCO<sub>3</sub>.

#### 6.2.2 Ressources du NEZ DE LA COLLINE

La Zone du nez de la colline est définie par la section SECTA et la section SECTB soit une distance de 40 mètres. Au total, 1,086,757 tonnes de minerai ont été calculées par la méthode des sections à l'intérieur de la Formation de St-Damase. De ce nombre, il y a 408,069.81 t/CaCO<sub>3</sub> à 37.55% et 698.39 t/BaSO<sub>4</sub> lenticulaires à 7.6% ou 1,388.53 t/BaSO<sub>4</sub> à 0.13% dans toute la Formation de St-Damase.

#### 6.2.3 Ressources du FLANC NORD

La zone du flanc nord est définie par les sections SECTFN9 et SECTFN10 soit une distance de 40 mètres. Au total, 1,729,470 tonnes de minerai ont été calculées par la méthode des sections à l'intérieur de la Formation de St-Damase. De ce

nombre, il y a 649,915.89 t/CaCO<sub>3</sub> à 37.58% et 369.11 t/BaSO<sub>4</sub> lenticulaires à 2.9% ou 1,571.88 t/BaSO<sub>4</sub> total à 0.09% dans toute la Formation de St-Damase.

#### 6.2.4 Ressources de la CARRIERE

La zone de la carrière est définie de la section SECTION1 jusqu'à la SECTION9 soit sur une distance de 180 mètres en tenant compte de l'épaisseur des sections extrêmes. Au total, 1,621,424.9 tonnes de minerai constitue la Formation de St-Damase. De ce nombre, il y a 621,149.79 t/CaCO<sub>3</sub> à 38.31% et 10,060.3 t/BaSO<sub>4</sub> lenticulaires à 12.5% ou 10,927.12 t/BaSO<sub>4</sub> total à 0.67% dans toute la Formation de St-Damase.

#### 6.2.5 Ressources totales

Finalement, on arrive à des réserves de 12,945,189 tonnes de minerai à l'intérieur de la Formation de St-Damase. Le carbonate de calcium forme 33.08% ce qui donne 4,282,481.8 tonnes de CaCO<sub>3</sub>. La Barytine totale forme 0.48% de la formation soit 62,732.75 tonnes de BaSO<sub>4</sub>. L'extraction sélective de la barytine lenticulaire donnerait alors un total de 841,901.9 tonnes de minerai à 6.5% soit 54,939.98 tonnes de BaSO<sub>4</sub>.

### 6.2.6 Ressources possibles

Tel qu'on peut l'observer sur le plan général (plan de localisation 1:500), les travaux de prospection ont permis de mettre à jour plusieurs veines de  $\text{BaSO}_4$  sur la colline qui s'orientent sensiblement comme celles de la carrière. Il se pourrait qu'il y ait reprise de la minéralisation autour de ces nouvelles veines et failles de décrochement. Il y aurait donc possibilité d'un ajout de 30,000 t  $\text{BaSO}_4$  ( $3 \times 10,000$ ) sans compter les aires géochimiques ailleurs sur la propriété qui n'ont pas été forées et décapées.

Le calcul du carbonate de calcium possible est beaucoup plus simple à faire. On sait que la Formation de St-Damase est formée de 34.69%  $\text{CaCO}_3$  et à une épaisseur moyenne, sur la propriété, de 50 mètres du principalement à l'érosion au niveau de la colline. La colline mesurant 1000m par 200m de large, on obtient un volume de 10,000,000  $\text{m}^3$ . La densité de la roche est laissée à 2.5 t/ $\text{m}^3$ . On a donc 25,000,000 tonnes de minerai à 34.69% soit un total de 8,672,500 tonnes de  $\text{CaCO}_3$  sur la colline si on extrait que la Formation de St-Damase.

$$50\text{m} \times 1000\text{m} \times 200\text{m} \times 2.5 \text{ t/m}^3 \times 34.69\%/\text{CaCO}_3 = \text{tonnes CaCO}_3$$

Le même calcul peut s'appliquer à toute la propriété qui mesure 2500m de long par 1500m de large. En supposant que

l'épaisseur de la Formation de St-Damase demeure constante, on obtient 162,609,357 tonnes de  $\text{CaCO}_3$ .

$$50\text{m} \times 1500\text{m} \times 2500\text{m} \times 2.5 \text{ t/m}^3 \times 34.69\%/\text{CaCO}_3 = 162 \text{ millions}$$

#### 6.2.7 Autres ressources (Pb, Zn)

Le plomb et le zinc n'ont pas été considérés dans ce rapport puisque les valeurs sont trop faibles. Le tonnage évalué en 1989 n'a pas augmenté car aucune intersection intéressante n'a été recoupée. Cependant, il faut mentionner la présence de ces deux éléments au sein de la Formation de St-Damase. Il serait donc possible de les extraire lors de la transformation du minerai.

### CONCLUSIONS

Les ressources en barytine et en carbonate de calcium de la propriété St-Fabien ont été estimées à partir de 69 forages (1989 et 1990) générant 5312 mètres de carottes de forages analysés pour plus de 1350 échantillons sur 1 mètre. Les éléments suivants ont été analysés: Ba, Pb, Zn, Mg, et Ca. De plus nous disposons de 59 rainurages de surface analysés pour les mêmes éléments.

Le calcul des réserves s'est effectué à l'intérieur de quatre zones et uniquement pour la Formation de St-Damase. Ces zones représentent seulement 26% de la colline et 2% de l'ensemble de la propriété.

Au total, on arrive à des réserves prouvées de 12,945,189 tonnes de minerai dans St-Damase. Le carbonate de Calcium ( $\text{CaCO}_3$ ) forme 33.08% soit 4,282,481 tonnes de  $\text{CaCO}_3$ . La barytine ( $\text{BaSO}_4$ ) totale, constitue 0.48% de cette Formation ce qui donne 62,732 tonnes de  $\text{BaSO}_4$  total. L'extraction sélective de la barytine lenticulaire donnerait alors un total de 841,901 tonnes de minerai à 6.5% soit 54,939 tonnes de  $\text{BaSO}_4$ .

Des ressources additionnelles de 30,000 tonnes de  $\text{BaSO}_4$  sur la colline seraient possibles. Le carbonate de calcium est, quant à lui, estimé à 8.7 millions de tonnes sur la colline et à 162.6 millions de tonnes pour l'ensemble de la propriété.

On constate que le pourcentage de  $\text{CaCO}_3$  à l'intérieur de la Formation de St-Damase est moins élevé au nez de la colline (sens large) qu'ailleurs sur la propriété. Cela peut-être expliqué par la forte présence de minéralisation diverse à cet endroit telle la dolomite et la barytine. Cet également à cet endroit que la densité de lentilles en  $\text{BaSO}_4$  est la plus élevée et également la plus dispersée. Les deux lentilles principales de la carrière sont beaucoup mieux définies et pures que celles du nez où plusieurs veinules de plomb sont observées.

Une dernière observation peut être faite sur la stratigraphie de la colline. La Formation de St-Damase, celle qui nous intéresse, est comprise entre deux unités péliques très faciles à distinguer. On remarque que cette formation affleure en surface, et est donc sujet à l'érosion, sur tout le flanc sud de la colline y compris à la carrière. Par contre, elle n'apparaît en surface du flanc nord que sur le sommet de la colline pour ensuite entrer sous terre (voir la coupe stratigraphique qui accompagne ce rapport). Cette Formation hôte est particulièrement intéressante puisqu'elle s'étend sur plusieurs kilomètres. En effet, elle a été identifiée de Rivière-du-Loup jusqu'à Grosses-Roches en Gaspésie.

Finalement, rappelons que ce n'est pas le pourcentage en  $\text{CaCO}_3$  et en  $\text{BaSO}_4$  de la Formation de St-Damase qui en fait son principal intérêt, mais la pureté et la blancheur du carbonate de calcium précipité et de la barytine pharmaceutique qu'on peut en extraire (COTNOIR, 1991).

### RECOMMANDATIONS

1. Une exploitation à ciel ouvert de toute la Formation de St-Damase devrait être envisagée.
2. Une quantité de minerai devrait être envoyée à l'usine pilote du C.R.M. (Centre de Recherches Minérales) afin de produire des échantillons de démonstrations en barytine et en carbonate de calcium précipité.
3. L'exploitation pourrait débiter au niveau de la carrière où le pourcentage en carbonate de calcium est élevé (38.31%) et où les lentilles de barytine d'une grande pureté sont bien définies. La présence de la Formation de St-Damase en surface la prédispose à une exploitation à ciel ouvert.
4. La définition du carbonate de calcium sur la colline et toute la propriété devrait être faite au fur et à mesure de l'exploitation. En effet, 4 millions de tonnes de  $\text{CaCO}_3$  exploitées à raison de 200,000 tonnes par année nous donne une durée de vie possible de 20 ans. Sur la colline les forages devraient être regroupés par trois afin de faire des sections NW-SE de la Formation de St-Damase. C'est-à-dire qu'un forage devrait être fait sur le flanc nord au pied de la colline, un autre sur le dessus et un dernier sur le flanc sud au pied de la colline. Ces forages feraient une ligne orientée  $315^\circ$ - $135^\circ$ . Ils devraient traverser toute la Formation de St-Damase jusqu'à la Formation de l'Orignal.



5. Les recherches sur la barytine devraient se poursuivre puisque seulement 62,000 tonnes ont été prouvées. Une exploitation de 20,000 tonnes par années donne une vie possible au gisement que de 3 ans. La possibilité d'extraire 10,000 à 12,000 tonnes  $\text{BaSO}_4$  devrait être étudiée.

6. A moyen terme, l'option de veines de barytine dans les propriétés environnantes devraient être envisagé.

7. A court terme, la recherche et la connaissance des veines de barytine sur la propriété et sur la colline devrait continuer. Concrètement, le forage des anomalies géochimiques (90-5, 90-6 et 90-7) devrait être entrepris. Les veines décapées des lignes L4+00W, L5+00W et L8+00W devraient aussi être sondées. Un trou au NE du forage BSF-89-11 de la carrière devrait aider à extensionner en profondeur la lentille recoupée par le forage GHR-90-19.

8. Finalement, un environnement semblable à celui de la colline devrait être recherché afin de découvrir des veines de barytine de cette qualité et mises en place par le même procédé minéralisateur. La Formation de St-Damase est un des premiers critères. Il faut ensuite une colline anticlinale avec un nez fracturé par le plissement. La présence d'une faille majeure associée à des petites failles de décrochement serait un atout.

  
Hélène Charrois, géol., M.Sc.

### REFERENCES

- BEAUDOIN, G. (1987). La mine Roy-Ross, St-Fabien, Québec: Structure, pétrographie, terres-rares et isotopie du plomb de la minéralisation à barite-galène-sphalérite. Mémoire de maîtrise es sciences, Université Laval, 128p.
- CAOQUETTE, J.-L. (1990). Etude préliminaire du marché de la barytine. Rapport interne de Barytine St-Fabien, 51p.
- CASTONGUAY, G. (1965). Essai de concentration sur le minerai de barytine, échantillon fourni par les mines Roy-Ross inc. MERQ GM-25245, rapport CRM, usine pilote projet 641, 17p.
- CHARROIS, H. (1990). Résultats des travaux de la campagne de géochimie des sols et des tranchées sur la propriété de Barytine St-Fabien, St-Fabien, Co. Rimouski, été 1990. Rapport interne de Barytine St-Fabien, 35p.
- COSSETTE, D. (1990). Rapport sur les travaux d'exploration, 1989 et calcul des réserves de barytine sur la propriété de Barytine St-Fabien inc., St-Fabien, Co. Rimouski. Rapport de DENCO, 42p.
- COSSETTE, D. ET H. CHARROIS (1989). Résultats des travaux de la campagne de géochimie de sol et de ruisseau sur la propriété de Barytine St-Fabien inc., St-Fabien, Co. Rimouski. Rapport par DENCO, 22p.

- COTNOIR, D. (1991). Concentration de la calcite à partir des rejets de concentration de la barytine. Rapport préliminaire du C.R.M., projet 90LI143, 24p.
- FITZGERALD, F. (1976). Journal de sondages de 4 forages. Rapport de DRESSER MINERALS, GM-31597, 25p.
- HENRY, J. (1984). Evaluation du potentiel minéral de la région de St-Fabien. Rapport du ministère de l'Energie et des Ressources, DP 83-19, 116p.
- JEWETT, G.A. (1953). Report on the inspection of the mineral property of H.E. SEQUIN, St-Fabien parish, Rimouski county, P.Q. Rapport interne de Barytine St-Fabien, 8p.
- JUTEAU, L. (1956). Rapport préliminaire sur un groupe de claims de la Seigneurie Nicholas-Rioux. MERQ GM-5165
- JUTEAU, L. (1957). Les mines Roy et Ross inc. Rapport no 1 complémentaire, GM-11328, 10p.
- JUTEAU, L. (1962). Rapport concernant un groupe de claims miniers situé dans la Seigneurie Nicholas-Rioux, paroisse de St-Fabien, Co. Rimouski, Qué. MERQ GM-12740, 9p.

- RHEAUME, P. (1989). Rôle de la faille de la Richardière dans l'évolution structurale et cinématique de la nappe des Seigneureries dans la région de Bic-St-Fabien, Bas St-Laurent, Orogène Taconique Québécois. Mémoire de maîtrise es sciences, Université Laval et INRS-Géoresources, 66p.
- SCHUPP, J. (1971). A preliminary report on the geologie and geochemistry of St-Fabien property, Québec. Rapport de la compagnie NORTHGATE EXPLORATION LIMITED, 9p.
- SLIVITSKI, A., P. ST-JULIEN ET G. LACHAMBRE (1988). Synthèse géologique du Cambro-Ordovicien de Gaspésie. Rapport préliminaire du MERQ, MB 88-19, 36p.
- TIPHANE, M. (1957). Rapport géologique sur les Mines Roy-Ross inc., paroisse St-Fabien, Co. de Rimouski, Québec. Rapport interne de Barytine St-Fabien, 5p.
- TIPHANE, M. (1957). Description de 6 trous de forage. Rapport de MERQ, GM-5165B
- VALLIERE, A. (1981). Travaux dans la région de Rimouski. Dans Travaux sur le terrain, MERQ, DPV-846.

ANNEXE I

DESCRIPTION ET RESULTATS DES RAINURAGES

| ECHANTILLON | COORDONNEES<br>(X/Y/Z)                                                                                                                                      | LONGUEUR<br>(CM) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 90-1001     | 1549.40N/1498.50E/1.46m                                                                                                                                     | 10 x 50          |
|             | Deux veinules parallèles de barytine blanche et grise de 5 cm chacune et distantes de 40 cm. 334°/68°. 1%PbS Visible sur 4 m de long                        |                  |
| 90-1002     | 1544.60N/1495.00E/1.19m                                                                                                                                     | 10 x 50          |
|             | Trois veinules de barytine blanche et grise dans un conglomérat et distantes de 50 cm. Visible sur une longueur de 3.5 m. Trace de galène cubique. 360°/68° |                  |
| 90-1003     | 1534.95N/1490.00E/0.79m                                                                                                                                     | 10 x 50          |
|             | Veinule de BaSO <sub>4</sub> (3 cm) blanche et grise avec 4% PbS cubique (1 cm). Se suit sur 12.3 m. 204°/32°                                               |                  |
| 90-1004     | 1529.10N/1486.10E/0.82m                                                                                                                                     | 10 x 50          |
|             | Veinule de BaSO <sub>4</sub> (3-4 cm). Visible sur 1.5 m. 350°/90°                                                                                          |                  |
| 90-1005     | 1521.45N/1480.05E/1.52m                                                                                                                                     | 10 x 40          |
|             | Veine massive de BaSO <sub>4</sub> (40 cm) blanche avec trace de galène cubique (5 mm). Se suit sur 1 m. 334°/48°                                           |                  |
| 90-1006     | 1517.70N/1478.40E/1.12m                                                                                                                                     | 10 x 100         |
|             | Quatre veinules (3 cm) de barytine équidistantes sur 1 m de large et 6.7 m de long. Trace de galène et de sphalérite. 3 à 006°/90°, 1 à 342°/90°            |                  |
| 90-1007     | 1509.00N/1471.45E/0.85m                                                                                                                                     | 10 x 300         |
|             | Veine de barytine (40 cm) qui se sépare en plusieurs veinules (1 à 3 cm) et visible sur 2 m de long. 330°/69°                                               |                  |

- 90-1008      1504.70N/1465.55E/1.16m      10 x 100  
Trois veinules parallèles de BaSO<sub>4</sub> visible sur 1 m et distantes sur 2 m. Ondulé 342°/72°
- 90-1009      1460.98N/1274.55E/72.24m      10 x 50  
Veine (7 à 20 cm) de BaSO<sub>4</sub> blanche visible sur 2 m 096°/68° à 90°
- 90-1011      1371.50N/1204.05E/61.33m      10 x 150  
Trois veinules (2 à 7 cm) de BaSO<sub>4</sub> dans un conglomérat. Seule la veinule 368°/90° se suit sur 3 m. 344°/90°; 008°/90°
- 90-1012      1452.60N/1306.00E/62.64m      10 x 50  
Veinule (10 cm) de BaSO<sub>4</sub> blanche dans un conglomérat et visible sur 2.5 m. Evidente un petit décrochement. 118°/70° vers le flanc et 132°/80° vers le sommet.
- 90-1013      1447.30N/1320.35E/46.63m      10 x 100  
Trois veines (10 à 20 cm) de barytine blanche qui se rejoignent vers le dessus de la colline. Dans un conglomérat. Une des branches se suit sur 5 m. 132°/85°
- 90-1014      1409.15N/1315.2E/19.48m      10 x 50  
Veine de BaSO<sub>4</sub> ondulante de 1 à 10 cm avec des veinules sur 0.5 m dans un conglomérat au contact avec un grès fracturé. 130°/50° à 90°
- 90-1015      1336.75N/1044.50E/58.70m      10 x 50  
Trois veinules (2 cm) de barytine blanche et distantes sur 0.5 m, infiltrées dans un conglomérat. Visible sur la largeur de la tranchée soit 2 m.

- 90-1016      1338.65N/1061.05E/58.89m      10 x 50  
1 veine principale (7 cm) et 3 veinules dans un conglomérat 296°/80°. La veine s'amincit dans le grès (3 cm) 323°/65°
- 90-1017      1327.40N/1050.20E/60.32m      10 x 50  
Veinule (5 cm) au contact entre un conglomérat et un grès.
- 90-1018      1318.60N/1051.70E/61.14m      10 x 50  
Conglomérat avec infiltration de BaSO<sub>4</sub> sur 0.5 m près du contact avec le grès. 006°/80°
- 90-1019      1309.98N/1052.55E/61.69m      10 x 100  
Conglo. avec i veinule de BaSO<sub>4</sub>. 090°/90°
- 90-1020      1314.55N/1054.50E/61.11m      10 x 100  
Trois veinules qui recoupent la lithologie à 90% CGL et 10% Grès. 342°/80°
- 90-1021      1322.20N/1063.05E/59.71m      10 x 100  
Infiltration de BaSO<sub>4</sub> en minces veinules
- 90-1022      1328.65N/1066.00E/59.41m      10 x 100  
Infiltration de BaSO<sub>4</sub>. 332°/90°
- 90-1023      1333.50N/1072.10E/58.49m      10 x 100  
Infiltration de BaSO<sub>4</sub>. 326°/90°
- 90-1024      1337.50N/1076.95E/57.61m      10 x 100  
Infiltration de BaSO<sub>4</sub>. 330°/60°



- 90-1025      1211.75N/992.25E/54.86m      10 x 50
- Veine de BaSO<sub>4</sub> blanche (5 à 15 cm) et visible sur 13 mètres de long. Se termine en veinules et s'infiltré dans le conglomérat. Elle est plus étroite dans le grès. Ondulante: 301°/70°, 352°/90°, 328°/90°.
- 90-1026      1300.50N/1076.15E/55.81m      10 x 50
- Veine de barytine blanche de 25 cm visible dans une cavité dans la roche. La veine suit les lithologies Grès très fracturé et CGL altéré. 272°/59°
- 90-1027      idem      10 x 50
- Veine de barytine parallèle à 90-1026 et à 1 m de celui-ci. 25 cm de large par au moins 2 m. 319°/42°
- 90-1028      1306.10N/1079.00E/56.17m      10 x 50
- Infiltration de BaSO<sub>4</sub> dans un conglomérat d'un contact avec le grès. L'épaisseur varie de 1 à 10 cm et forme un W.
- 90-1029      1293.25N/1087.25E/52.46m      10 x 200
- Infiltration de plusieurs (9-10) veinules de BaSO<sub>4</sub> sur une surface de 3 m. 356°/68°, 340°/69°, 301°/57°, 320°/90°
- 90-1030      1278.05N/1096.85E/43.34m      10 x 50
- Veine de BaSO<sub>4</sub> (15 cm) blanche visible sur 5 m. 322°/70°
- 90-1032      1177.25N/978.95E/44.27      10 x 100
- 1 veine (10-15 cm) principale de BaSO<sub>4</sub> dans un grès avec quelques veinules et "V" visibles sur 3 m. veine: 315°/90°, veinules: 285°/90°, 342°/90°, 271°/90°.

90-1034      1460.98N/1287.05E/71.57m      10 x 50

Petit décapage entre L4+00W et L5+00W

90-1035      1344.70N/1027.75E/60.87m      10 x 100  
(GHR-90-T)

Veine massive de barytine (6 à 80 cm) visible sur  
3 m contenant de la malachite et de l'oxyde de fer  
(teinte rouge) dans un grès. 307°/60°

DATE: 90/08/30

Minérales  
allurgique

05  
SC-396  
0 08 . 3 002

Minérales  
se minérale  
ntifique  
stein

| * * * * * R E S U L T A T * * * * * |                  |                     |                    |                    |                     |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                     | CV               |                     |                    |                    | Up                  |
| * DESIGN                            | BSF-90-1001      | BSF-90-1002         | BSF-90-1003        | BSF-90-1004        | BSF-90-1005         |
| * NO.LAB:                           | 90 011598        | 90 011599           | 90 011600          | 90 011601          | 90 011602           |
| * Ba                                | 30,0 % <i>51</i> | 43,2 % <i>73,44</i> | 31,3 % <i>53,5</i> | 24,3 % <i>47,3</i> | 40,9 % <i>69,53</i> |
| * Ca                                | 8,47 %           | 5,16 %              | 5,55 %             | 9,03 %             | 4,47 %              |
| * Mg                                | 4,48 %           | 2,83 %              | 3,08 %             | 7,07 %             | 2,61 %              |
| * Pb                                | 1,21 %           | 66 %                | 3,04 %             | ,99 %              | 2,59 %              |
| * Zn                                | 0,03 %           | < ,01 %             | < ,01 %            | < ,01 %            | < ,01 %             |
| * * * * *                           |                  |                     |                    |                    |                     |
| * DESIGN:                           | BSF-90-1006      | BSF-90-1007         | BSF-90-1008        | BSF-90-1009        | BSF-90-1010         |
| * NO.LAB:                           | 90 011603        | 90 011604           | 90 011605          | 90 011606          | 90 011607           |
|                                     | <i>20.74</i>     | <i>34.51</i>        | <i>29.41</i>       | <i>50.83</i>       | <i>72.42</i>        |
| * Ba                                | 12,2 %           | 20,3 %              | 17,3 %             | 29,9 %             | 42,6 %              |
| * Ca                                | 14,4 %           | 10,7 %              | 9,77 %             | 12,1 %             | 4,66 %              |
| * Mg                                | 8,32 %           | 5,91 %              | 5,54 %             | 0,29 %             | 0,47 %              |
| * Pb                                | 34,2 %           | 2,27 %              | 0,11 %             | 0,06 %             | 0,12 %              |
| * Zn                                | < ,01 %          | < ,01 %             | < ,01 %            | < ,01 %            | 1,63 %              |
| * * * * *                           |                  |                     |                    |                    |                     |
| * DESIGN:                           | BSF-90-1011      | BSF-90-1012         | BSF-90-1013        | BSF-90-1014        | BSF-90-1015         |
| * NO.LAB:                           | 90 011608        | 90 011609           | 90 011610          | 90 011611          | 90 011612           |
|                                     | <i>74.63</i>     | <i>63.92</i>        | <i>40.97</i>       | <i>57.80</i>       | <i>32.3</i>         |
| * Ba                                | 42 %             | 37,6 %              | 24,1 %             | 34,0 %             | 19,0 %              |
| * Ca                                | %                | 10,1 %              | 8,12 %             | 9,64 %             | 5,21 %              |
| * Mg                                | 0,17 %           | 0,23 %              | 0,53 %             | 0,28 %             | 0,34 %              |
| * Pb                                | 0,13 %           | 0,07 %              | 0,17 %             | 0,13 %             | 0,10 %              |
| * Zn                                | < ,01 %          | < ,01 %             | 0,04 %             | < ,01 %            | 0,01 %              |
| * * * * *                           |                  |                     |                    |                    |                     |

DATE: 90/08/30

Minérales  
Ilurgique

15  
C-396  
08 23 002

minérales  
se minérale  
ntifique  
stein  
(Québec), G1F 3W8  
(8) 643-4505

|         | BSF-90-1016 | BSF-90-1017 | BSF-90-1018 | BSF-90-1019 | BSF-90-1020 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESIGN: | BSF-90-1016 | BSF-90-1017 | BSF-90-1018 | BSF-90-1019 | BSF-90-1020 |
| NO.LAB: | 90 011613   | 90 011614   | 90 011615   | 90 011616   | 90 011617   |
|         | 27.54       | 11.06       | 46.07       | 35.19       | 34.08       |
| Ba      | 16,2 %      | 6,51 %      | 27,1 %      | 20,7 %      | 20,5 %      |
| Ca      | 0,62 %      | 0,40 %      | 2,83 %      | 0,66 %      | 0,45 %      |
| Mg      | 0,43 %      | 0,43 %      | 0,38 %      | 0,40 %      | 0,33 %      |
| Pb      | 0,02 %      | 0,02 %      | 0,02 %      | 0,02 %      | < ,01 %     |
| Zn      | < ,01 %     | < ,01 %     | 0,02 %      | 0,12 %      | 0,05 %      |
|         |             |             |             |             |             |
| DESIGN: | BSF-90-1021 | BSF-90-1022 | BSF-90-1023 | BSF-90-1024 | BSF-90-1025 |
| NO.LAB: | 90 011618   | 90 011619   | 90 011620   | 90 011621   | 90 011622   |
|         | 16.04       | 9.86        | 5.25        | 12.69       | 32.13       |
| Ba      | 7,44 %      | 5,80 %      | 3,09 %      | 7,47 %      | 18,9 %      |
| Ca      | 7,70 %      | 6,26 %      | 17,3 %      | 20,6 %      | 12,1 %      |
| Mg      | 0,39 %      | 0,47 %      | 0,62 %      | 0,36 %      | 0,41 %      |
| Pb      | 0,02 %      | 0,05 %      | 0,03 %      | < ,01 %     | 0,02 %      |
| Zn      | < ,01 %     | < ,01 %     | < ,01 %     | < ,01 %     | < ,01 %     |
|         |             |             |             |             |             |
| DESIGN: | BSF-90-1026 | BSF-90-1027 | BSF-90-1028 | BSF-90-1029 | BSF-90-1030 |
| NO.LAB: | 90 011623   | 90 011624   | 90 011625   | 90 011626   | 90 011627   |
|         | 84.83       | 78.54       | 49.13       | 68.51       | 56.27       |
| Ba      | 49,9 %      | 46,2 %      | 28,9 %      | 40,3 %      | 33,1 %      |
| Ca      | 4,81 %      | 0,32 %      | 0,47 %      | 0,53 %      | 7,54 %      |
| Mg      | 0,23 %      | 0,23 %      | 0,39 %      | 0,24 %      | 0,26 %      |
| Pb      | 0,05 %      | 0,01 %      | 0,01 %      | < ,01 %     | 0,01 %      |
| Zn      | 0,02 %      | < ,01 %     | 0,01 %      | < ,01 %     | < ,01 %     |

\*\*\*\*\* R E S U L T A T \*\*\*\*\*

|         | BSF-90-1031 | BSF-90-1032 | BSF-90-1033 | BSF-90-1034 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESIGN: | BSF-90-1031 | BSF-90-1032 | BSF-90-1033 | BSF-90-1034 |
| NO.LAB: | 90 011628   | 90 011629   | 90 011630   | 90 011631   |

DATE: 90/08/30

|    |         |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|
| Ba | 28,9 %  | 26,8 %  | 10,2 %  | 43,2 %  |
| Ca | 13,7 %  | 0,37 %  | 25,8 %  | 2,70 %  |
| Mg | 0,22 %  | 0,20 %  | 0,26 %  | 0,24 %  |
| Pb | 0,01 %  | 0,01 %  | 0,01 %  | < ,01 % |
| Zn | < ,01 % | < ,01 % | < ,01 % | 0,05 %  |

Minérales  
Murgique

5  
C-396  
08 23 002

ichette, chim.

minérales  
e minérale  
tifique  
tein  
uébec), G1P 3WB  
B) 643-4505

ANNEXE II

JOURNAUX DE SONDAGES

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/4

|                       |  |                                                                                                    |                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| BARYTINE<br>ST-FABIEN |  | FORAGE: Les forages Evain inc.<br>DESCRIPTION: Hélène Charrois<br>GABARIT: A<br>TUBAGE LAISSE: non | LOCALISATION: 1588.10 N / 1470.60 E<br>ELEVATION: 1.16 m<br>TEST: ACIDE — TROPARI —<br>Prof 0' — — —<br>Azim 118° — — —<br>Incli 0° — — — |  |  | TROU NO: BSF-90-1<br>COMMENCE: 8-09-90<br>TERMINE: 9-09-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 34.4 m (112')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 7.39 |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| PROFONDEUR |      | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                     | ECHANTILLON |      |      | ANALYSES (%) |      |      |       |      |       |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------|------|------|-------|------|-------|
| DE         | A    |                                                                                                                                                                                                                                                 | NO          | DE   | A    | Barytine     | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | Cella |
| 0          | 0.91 | Tubage                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |      |              |      |      |       |      |       |
| 0.91       | 4.71 | conglomérat gris à fragments anguleux (1 à 4 cm) de calcaire, pelite et opaques. la carotte est infiltrée par 10% de dolomite rose. Trace de pyrite. Trace de sphalérite (mm) vitreuse disséminée. 0.91 à 3.39 m: perte partielle de la carotte | 33          | 3.39 | 4.39 | 0.07         | 4.01 | 0.04 | 15.20 | 8.21 | 38.00 |
| 4.71       | 5.39 | GRÈS gris à grains moyens avec trace de veinules de dolomite rose. Matrice silicieuse                                                                                                                                                           | 34          | 4.39 | 5.39 | 0.83         | 4.01 | 4.01 | 10.60 | 5.98 | 22.50 |
| 5.39       | 7.39 | CONGLOMERAT infiltré par 10% de dolomite rose en fragments et veinules et recoupé à 90° par une veine (2 cm) de BARYTINE blanche à 6.21 m. veinule à 6.81 m. Trace de PYRITE                                                                    | 35          | 5.39 | 6.39 | 0.48         | 4.01 | 0.01 | 16.20 | 8.60 | 40.50 |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 36          | 6.39 | 7.39 | 0.20         | 4.01 | 4.01 | 15.20 | 8.25 | 38.00 |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/4

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                             | PROFONDEUR DE 7.39 A 25.05<br>PROFONDEUR TOTALE 34.14 m |       |       | TROU NO: B5F-90-1 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                      | ECHANTILLON                                             |       |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                  | NO                                                      | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
| 7.39               | 7.69  | GRES gris stéril. Matrice silicieuse                                                                                                                             |                                                         |       |       |                   |      |      |       |      |                 |
| 7.69               | 8.44  | CONGLOMERAT infiltré par 5% de<br>dolomite rose et 3% de barytine<br>blanche en fragments                                                                        | 37                                                      | 7.39  | 8.39  | 0.07              | 0.11 | 2.01 | 10.40 | 4.57 | 26.00           |
| 8.44               | 9.12  | GRES recoupé par 1% de veinules<br>de dolomite rose. Matrice silicieuse                                                                                          | 38                                                      | 8.39  | 9.39  | 0.07              | 0.04 | 2.01 | 8.04  | 1.16 | 20.10           |
| 9.12               | 25.05 | 90% CONGLOMERAT en bancs de 2m<br>et plus avec 10% de GRES en<br>banc de 5 à 13 cm. Traces de pyri-<br>te. Trace de galène (mm) GRES à<br>matrice silicieuse     | 39                                                      | 9.39  | 10.39 | 2.02              | 2.01 | 2.01 | 31.00 | 0.68 | 74.50           |
|                    |       | 10.39 à 12:00 m: perte de la carotte                                                                                                                             | 40                                                      | 12.00 | 13.00 | 2.02              | 0.06 | 2.01 | 25.60 | 1.21 | 64.00           |
|                    |       | 12.00 à 15.34 m: Veinules (5%) de<br>CALCITE blanche dans toutes les<br>directions. 1% de galène disséminé<br>(1mm à 1cm) 1% de BARYTINE<br>blanche en fragments | 41                                                      | 13.00 | 14.00 | 2.02              | 0.86 | 2.01 | 23.50 | 0.94 | 38.75           |
|                    |       |                                                                                                                                                                  | 42                                                      | 14.00 | 15.00 | 2.02              | 0.11 | 2.01 | 25.80 | 0.43 | 64.50           |
|                    |       |                                                                                                                                                                  | 43                                                      | 15.00 | 16.00 | 0.20              | 0.10 | 2.01 | 23.90 | 1.20 | 39.75           |
|                    |       |                                                                                                                                                                  | 44                                                      | 16.00 | 17.00 | 0.37              | 0.12 | 2.01 | 21.60 | 0.48 | 34.00           |



JOURNAL DE SONDAGE

Page: 34

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                |             | PROFONDEUR DE 25.05 A 29.05<br>PROFONDEUR TOTALE 34.14 m |       | TROU NO: B5F-90-1 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                         | ECHANTILLON |                                                          |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                     | NO          | DE                                                       | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 25.05              | 25.05 | 17.62 m: Veine (2 cm) de CALCITE blanche à 90° p/r à l'axe de la carotte            | 45          | 17.00                                                    | 18.00 | 0.70              | 0.01 | 4.01 | 22.40 | 0.80 | 56.00             |
|                    |       |                                                                                     |             |                                                          |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 18.52 à 18.68 m: Veine de BARYTINE blanche de 16 cm à 80° p/r à l'axe de la carotte | 46          | 18.00                                                    | 19.00 | 5.90              | 0.06 | 4.01 | 21.70 | 2.30 | 54.25             |
|                    |       |                                                                                     |             |                                                          |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 19.22 à 20.26 m: Veinules (5%) de CALCITE blanche. Trace de sphalérite et galène    | 47          | 19.00                                                    | 20.00 | 3.14              | 0.07 | 4.01 | 20.10 | 3.24 | 50.25             |
|                    |       |                                                                                     | 48          | 20.00                                                    | 21.00 | 0.19              | 0.07 | 4.01 | 14.80 | 7.71 | 37.00             |
|                    |       |                                                                                     |             |                                                          |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 21.22 à 21.30 m: Veine de barytine à ~ 80° p/r à l'axe de la carotte. 1% galène     | 49          | 21.00                                                    | 22.00 | 15.30             | 0.20 | 4.01 | 14.10 | 7.25 | 35.25             |
|                    |       |                                                                                     | 50          | 22.00                                                    | 23.00 | 0.37              | 0.01 | 4.01 | 20.20 | 5.41 | 50.50             |
|                    |       | 21.30 à 25.05 m: 1% fragments de CALCITE                                            | 51          | 23.00                                                    | 24.00 | 0.42              | 0.01 | 4.01 | 23.90 | 0.57 | 59.75             |
|                    |       |                                                                                     |             |                                                          |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 24.00 m: Veinule de BARYTINE blanche                                                | 52          | 24.00                                                    | 25.00 | 0.68              | 4.01 | 4.01 | 21.20 | 0.50 | 53.00             |
|                    |       |                                                                                     |             |                                                          |       |                   |      |      |       |      |                   |
| 25.05              | 24.56 | GRES gris à grains moyens. Trace de pyrite. Trace de veinules de calcite blanche    | 53          | 25.00                                                    | 26.00 | 0.12              | 0.04 | 4.01 | 5.40  | 0.56 | 13.80             |
|                    |       |                                                                                     | 54          | 26.00                                                    | 27.00 | 0.34              | 0.10 | 4.01 | 1.44  | 0.58 | 3.60              |
|                    |       |                                                                                     |             |                                                          |       |                   |      |      |       |      |                   |
| 27.56              | 29.05 | CONGLOMERAT avec de la BARYTINE cristallisée (?) Trace de sphalérite                | 55          | 27.00                                                    | 28.00 | 0.07              | 4.01 | 4.01 | 6.24  | 0.36 | 15.60             |
|                    |       |                                                                                     | 56          | 28.00                                                    | 29.00 | 0.83              | 0.05 | 4.01 | 17.40 | 0.31 | 43.50             |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 4/4

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/4

| PROFONDEUR |      | DESCRIPTION                                                                                                                                                                          | ECHANTILLON |      |      | ANALYSES (%) |      |      |       |      |       |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------|------|------|-------|------|-------|
| DE         | A    |                                                                                                                                                                                      | NO          | DE   | A    | Barytine     | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   |       |
|            |      | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                                              |             |      |      |              |      |      |       |      |       |
| 0          | 1.55 | Tubage                                                                                                                                                                               |             |      |      |              |      |      |       |      |       |
| 1.55       | 9.88 | 90% <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments moyens à grossiers (1-4cm) de calcaire, pelites et opaques en bancs de 1 à 2 m et 10% <u>GRES</u> gris en lits de 7 à 30 cm. Trace de pyrite |             |      |      |              |      |      |       |      |       |
|            |      | 1.55 à 3.23 m: Infiltration de 4% de CALCITE blanche en veinules et 1% de DOLOMITE rose et 1% BARYTINE dans la dolomite à 2.95 m et 3.22 m                                           | 103         | 1.55 | 2.55 | 0.14         | 0.04 | 2.01 | 22.20 | 1.19 | 55.30 |
|            |      |                                                                                                                                                                                      | 104         | 2.55 | 3.55 | 2.92         | 0.24 | 2.01 | 23.80 | 0.42 | 59.50 |
|            |      | 3.65 à 3.75 m: Matrice argileuse                                                                                                                                                     | 105         | 3.75 | 4.75 | 0.48         | 2.01 | 2.01 | 22.80 | 0.41 | 57.00 |
|            |      |                                                                                                                                                                                      | 169         | 4.84 | 5.84 | 0.25         | 0.14 | 0.01 | 14.50 | 1.46 | 36.25 |
|            |      |                                                                                                                                                                                      | 170         | 5.84 | 6.47 | 1.70         | 0.01 | 2.01 | 18.70 | 0.54 | 46.75 |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 2/4

[illegible]

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/4

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Forage Evain inc.<br>DESCRIPTION: H.C.                                 | PROFONDEUR DE 13.11 A 23.37<br>PROFONDEUR TOTALE 27.45 m |       |       | TROU NO: BSF-90-2 |      |      |       |      |       |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                    | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |       |
| DE                 | A     |                                                                                | NO                                                       | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | Hg   | Coef  |
| 13.11              | 20.57 | GRÈS à grains moyens à matrice silicieuse                                      | 113                                                      | 13.62 | 14.62 | 0.42              | 2.01 | 2.01 | 8.48  | 4.62 | 21.20 |
|                    |       | 13.11 à 15.62m: 2% de veinules de DOLOMITE/CALCITE                             | 114                                                      | 14.62 | 15.62 | 1.24              | 2.01 | 2.01 | 9.31  | 5.03 | 23.27 |
|                    |       | 19.57 à 20.57m: 5 veines (1 à 3cm) de barytine à 45° plr à l'axe de la carotte | 171                                                      | 15.62 | 16.62 | 2.02              | 2.01 | 2.01 | 8.71  | 0.42 | 21.77 |
|                    |       |                                                                                | 172                                                      | 16.62 | 17.62 | 5.97              | 2.01 | 0.01 | 18.10 | 8.91 | 45.25 |
|                    |       |                                                                                | 173                                                      | 17.62 | 18.62 | 0.24              | 2.01 | 0.01 | 8.18  | 4.68 | 22.90 |
|                    |       |                                                                                | 174                                                      | 18.62 | 19.57 | 0.24              | 0.01 | 0.01 | 8.17  | 4.75 | 20.42 |
|                    |       |                                                                                | 115                                                      | 19.57 | 20.57 | 13.99             | 2.01 | 2.01 | 7.63  | 4.32 | 19.07 |
| 20.57              | 21.02 | Veine de BARYTINE blanche (45cm)                                               | 116                                                      | 20.57 | 21.57 | 52.19             | 0.01 | 2.01 | 6.11  | 3.04 | 15.27 |
| 21.02              | 21.80 | Zone BRÉCHIQUE avec 75% de DOLOMITE/BARYTINE rose. Trace de pyrite             | 117                                                      | 21.57 | 22.57 | 0.27              | 2.01 | 2.01 | 8.52  | 4.88 | 21.30 |
|                    |       | 21.27m: Veine de BARYTINE (5cm) blanche                                        |                                                          |       |       |                   |      |      |       |      |       |
| 21.80              | 23.37 | CONGLOMERAT bréchique avec 10% d'infiltration rose                             | 118                                                      | 22.57 | 23.57 | 0.05              | 0.01 | 2.01 | 16.30 | 8.60 | 40.75 |
|                    |       | 23.63 à 23.98m: Galène (8%) cubique de 1 à 4mm disséminée                      | 119                                                      | 23.57 | 24.57 | 0.66              | 3.22 | 2.01 | 10.90 | 5.48 | 27.25 |

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/4

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/5

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/5

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: Evain<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                         | PROFONDEUR DE 4.75 A 10.92<br>PROFONDEUR TOTALE 44.20m |       |       | TROU NO: B3F-90-3 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                                                                                                                | ECHANTILLON                                            |       |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A |                                                                                                                            | NO                                                     | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |   | 4.75m: 1% de SPHALERITE disséminée                                                                                         | 293                                                    | 4.37  | 5.37  | 0.63              | 0.07 | 0.02 | 17.00 | 5.24 | 42.50             |
|                    |   | 5.03m: Veinule de BARYTINE (dip 45°)<br>avec 2% de GALÈNE                                                                  |                                                        |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |   | 5.05 à 9.10 m: 2% d'infiltration de<br>DOLOMITE rose en veinules et<br>fragments et contenant des<br>traces de galène (mm) | 294                                                    | 5.37  | 6.37  | 0.17              | 0.01 | 2.01 | 10.40 | 6.08 | 26.00             |
|                    |   | 5.48m: Veinule de BARYTINE en<br>"A" (dip 45°)                                                                             | 295                                                    | 6.37  | 7.37  | 4.57              | 0.01 | 2.01 | 10.50 | 6.11 | 26.25             |
|                    |   | 7.64m: Veinule de BARYTINE et<br>GALÈNE                                                                                    | 296                                                    | 7.37  | 8.37  | 13.38             | 1.46 | 2.01 | 13.10 | 7.01 | 32.75             |
|                    |   |                                                                                                                            | 297                                                    | 8.37  | 9.37  | 11.00             | 0.56 | 0.04 | 10.70 | 4.99 | 26.75             |
|                    |   | 9.14 à 9.61m: 2% de BARYTINE<br>cristallisée, 1% SPHALERITE, 2% de<br>GALÈNE disséminés                                    | 298                                                    | 9.37  | 10.37 | 9.74              | 1.21 | 0.07 | 17.30 | 0.88 | 43.25             |
|                    |   | 10.45 à 10.92m: 10% d'infiltration<br>de CALCITE avec 1% de galène,<br>Trace de BARYTINE                                   | 299                                                    | 10.37 | 11.37 | 0.12              | 0.42 | 0.01 | 20.90 | 0.54 | 52.25             |
|                    |   |                                                                                                                            | 300                                                    | 11.37 | 12.37 | 0.12              | 0.06 | 0.01 | 25.40 | 0.53 | 63.50             |
|                    |   |                                                                                                                            | 301                                                    | 12.37 | 13.37 | 5.85              | 0.13 | 0.16 | 13.20 | 1.52 | 33.00             |



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/5

| PROFONDEUR |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                              | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |      |      |       |      |                 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|------|------|-------|------|-----------------|
| DE         | A     |                                                                                                                                                                                          | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|            |       | 13.40m: 2% de GALENE, veinule BARYTINE                                                                                                                                                   | 302         | 13.37 | 14.37 | 8.45         | 0.46 | 0.12 | 12.70 | 0.66 | 31.75           |
|            |       | 13.60 à 14.00m: 2% SPHALERITE                                                                                                                                                            |             |       |       |              |      |      |       |      |                 |
| 14.07      | 22.00 | ALternance de 50% CONGLOMERAT en bancs de 50 cm et 50% de GRES en lits de 0.20 à 1.0m recoupé par 2% de veinules de CALCITE blanche. Trace de GALENE Trace de pyrite. Matrice silicieuse | 303         | 14.89 | 15.89 | 0.65         | 1.10 | 0.01 | 15.10 | 0.76 | 39.75           |
|            |       |                                                                                                                                                                                          | 304         | 16.30 | 17.30 | 3.47         | 0.12 | 0.01 | 19.80 | 0.60 | 49.50           |
|            |       |                                                                                                                                                                                          | 305         | 17.38 | 18.38 | 0.29         | 0.03 | 0.01 | 20.40 | 1.98 | 51.00           |
|            |       | 17.30 à 17.50m: grès métamorphisé                                                                                                                                                        |             |       |       |              |      |      |       |      |                 |
|            |       | 19.34m: veinule de barytine à l'intérieur d'une veinule (0.5cm) de dolomite                                                                                                              | 306         | 18.38 | 19.38 | 1.50         | 0.03 | 0.03 | 19.60 | 0.63 | 49.00           |
|            |       |                                                                                                                                                                                          | 307         | 20.21 | 21.21 | 0.58         | 0.01 | 0.01 | 10.60 | 0.37 | 26.50           |
| 22.00      | 33.90 | GRES gris à grains moyens recoupé par des traces de veinules de CALCITE dans toutes les directions. Trace de galène. Matrice calcaireuse                                                 | 308         | 24.57 | 25.57 | 0.17         | 0.03 | 4.01 | 12.50 | 0.91 | 31.25           |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 4/5

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 5/5

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/5

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |      | FORAGE: Forage Evain inc.<br>DESCRIPTION: Helene Charrois<br>GABARIT: A<br>TUBAGE LAISSE: non                                                          |             | LOCALISATION: 1585.95N/1479.10E<br>ELEVATION: 0.66 m<br>TEST: ACIDE — TROPARI —<br>Prof 0 — — —<br>Azim 298° — — —<br>Incli +47° — — — |      |              | TROU NO: BSF-90-4<br>COMMENCE: 11-09-90<br>TERMINE: 12-09-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 56.54 m (185')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 7.77 m. |      |       |      |                 |  |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------------|--|
| PROFONDEUR            |      | DESCRIPTION                                                                                                                                            | ECHANTILLON |                                                                                                                                        |      | ANALYSES (%) |                                                                                                                                  |      |       |      |                 |  |
| DE                    | A    |                                                                                                                                                        | NO          | DE                                                                                                                                     | A    | Barytine     | Pb                                                                                                                               | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |  |
|                       |      | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                |             |                                                                                                                                        |      |              |                                                                                                                                  |      |       |      |                 |  |
| 0                     | 1.64 | Tubage. Perte de la carotte                                                                                                                            |             |                                                                                                                                        |      |              |                                                                                                                                  |      |       |      |                 |  |
| 1.64                  | 9.14 | 90% de CONGLOMERAT gris à fragment<br>moyens à grossier (0,5 à 4cm) en<br>bancs de 1 à 2 m et 10% de GRÈS<br>en bancs de 7 à 20 cm. Trace de<br>pyrite |             |                                                                                                                                        |      |              |                                                                                                                                  |      |       |      |                 |  |
|                       |      | 0.63 à 2.83m: 8% d'infiltration de<br>dolomite rose sans orientation<br>préférentielle avec 1% de BARYTINE<br>dans les veinules ou en fragments        | 121         | 1.64                                                                                                                                   | 2.64 | 0.05         | 0.02                                                                                                                             | 2.01 | 14.40 | 7.78 | 36.00           |  |
|                       |      |                                                                                                                                                        | 122         | 2.64                                                                                                                                   | 3.64 | 2.52         | 0.04                                                                                                                             | 2.01 | 14.30 | 7.84 | 33.25           |  |
|                       |      |                                                                                                                                                        | 123         | 3.64                                                                                                                                   | 4.64 | 1.31         | 0.04                                                                                                                             | 2.01 | 23.10 | 0.99 | 57.25           |  |
|                       |      |                                                                                                                                                        | 124         | 4.64                                                                                                                                   | 5.64 | 0.20         | 0.01                                                                                                                             | 2.01 | 26.80 | 0.37 | 67.00           |  |
|                       |      | 4.48 à 6.64m: 2% de veinules calcite                                                                                                                   | 125         | 5.64                                                                                                                                   | 6.64 | 0.41         | 0.02                                                                                                                             | 2.01 | 26.30 | 0.37 | 65.75           |  |
|                       |      | 7.77 m: veinule de barytine                                                                                                                            | 126         | 7.19                                                                                                                                   | 8.19 | 1.36         | 0.04                                                                                                                             | 2.01 | 23.10 | 0.40 | 57.25           |  |
|                       |      |                                                                                                                                                        | 127         | 8.19                                                                                                                                   | 9.19 | 0.14         | 0.01                                                                                                                             | 2.01 | 22.90 | 0.37 | 57.25           |  |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/5

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Evain<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                      | PROFONDEUR DE 9.19 A 18.81<br>PROFONDEUR TOTALE 56.54m |       |       | TROU NO: B3F-90-4 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                             | ECHANTILLON                                            |       |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                         | NO                                                     | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
| 9.19               | 11.56 | GRES CONGLOMERATIQUE gris à très gros cailloux sub-arrondis (jusqu'à 8 cm) recoupe par des traces de veinules de calcite. Trace de pyrite                               |                                                        |       |       |                   |      |      |       |      |                 |
|                    |       | 11.50 à 11.56: zone avec matrice argileuse. 1% de pyrite. Trace de barytine cristallisée (?)                                                                            | 128                                                    | 10.56 | 11.56 | 0.14              | 2.01 | 2.01 | 22.20 | 0.52 | 55.50           |
| 11.56              | 12.67 | GRES gris à grains moyens recoupe par trace de veinules de DOLOMITE et de CALCITE. Trace de galène disséminées dans les veinules                                        | 129                                                    | 11.56 | 12.56 | 0.07              | 0.01 | 2.01 | 7.38  | 0.50 | 18.45           |
| 12.67              | 18.81 | CONGLOMERAT gris à fragments moyens à grossiers (jusqu'à 8 cm). Trace de pyrite nodulaire. La carotte est recoupée par des traces de veinules de DOLOMITE et de CALCITE | 130                                                    | 15.54 | 16.54 | 0.29              | 0.03 | 2.01 | 19.40 | 0.99 | 48.50           |
|                    |       |                                                                                                                                                                         | 131                                                    | 16.54 | 17.54 | 0.07              | 0.02 | 0.01 | 23.80 | 2.07 | 49.50           |
|                    |       | 18.35 à 18.81 m: 10% d'infiltration dolomite rose en veinules. 31% opale. Mat. argileuse                                                                                | 132                                                    | 17.54 | 18.54 | 0.39              | 0.07 | 2.01 | 14.20 | 7.88 | 35.50           |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/5

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Ewain<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                 |             | PROFONDEUR DE 18.81 A 26.54<br>PROFONDEUR TOTALE 56.54m |       | TROU NO: B5F-90-4 |       |       |       |      |       |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                        | ECHANTILLON |                                                         |       | ANALYSES (%)      |       |       |       |      |       |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                    | NO          | DE                                                      | A     | Barytine          | Pb    | Zn    | Ca    | Mg   |       |
| 18.81              | 56.54 | GRES gris à grains moyens recoupé sur toute l'épaisseur par 2% de veinules blanche de CALCITE. (dip 40 à 70°). Trace de galène. Matrice silicieuse | 133         | 18.54                                                   | 19.54 | 0.12              | 0.17  | <0.01 | 10.20 | 5.40 | 25.50 |
|                    |       |                                                                                                                                                    | 134         | 19.54                                                   | 20.54 | 0.39              | 0.08  | <0.01 | 10.20 | 5.29 | 25.50 |
|                    |       |                                                                                                                                                    |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |
|                    |       |                                                                                                                                                    |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |
|                    |       |                                                                                                                                                    |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |
|                    |       | 20.55 à 21.54m: 3 veines (1cm) de barytine à 20.60m, 20.82m et à 21.44m (dip 45 à 90°)                                                             | 135         | 20.54                                                   | 21.54 | 5.68              | <0.01 | <0.01 | 7.46  | 4.06 | 18.65 |
|                    |       |                                                                                                                                                    |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |
|                    |       |                                                                                                                                                    |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |
|                    |       | 22.00 à 23.04m: Galène cubique dans les veinules de BaSO4.                                                                                         | 136         | 21.54                                                   | 22.54 | 2.43              | 0.03  | <0.01 | 8.72  | 4.86 | 21.80 |
|                    |       |                                                                                                                                                    | 137         | 22.54                                                   | 23.54 | 0.34              | <0.01 | <0.01 | 8.77  | 4.79 | 21.92 |
|                    |       | Présence de fragments de barytine dans les veinules (3%) de dolomite                                                                               |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |
|                    |       |                                                                                                                                                    |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |
|                    |       | 23.93m: Veine (1-2cm) de barytine blanche à 30° plr à l'axe de la carotte                                                                          | 138         | 23.54                                                   | 24.54 | 13.38             | 0.02  | <0.01 | 8.53  | 4.62 | 21.32 |
|                    |       |                                                                                                                                                    |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |
|                    |       |                                                                                                                                                    |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |
|                    |       | 25.05m: Veinule de barytine                                                                                                                        | 139         | 24.54                                                   | 25.54 | 0.58              | 0.02  | <0.01 | 9.73  | 5.32 | 24.32 |
|                    |       |                                                                                                                                                    | 140         | 25.54                                                   | 26.54 | 1.19              | 0.13  | <0.01 | 8.73  | 4.59 | 21.82 |
|                    |       |                                                                                                                                                    |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |
|                    |       |                                                                                                                                                    |             |                                                         |       |                   |       |       |       |      |       |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 4/5

| PROFONDEUR |   | DESCRIPTION                                                                                                                    | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |      |      |       |      |                 |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|------|------|-------|------|-----------------|
| DE         | A |                                                                                                                                | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb   | Zn   | Ca    | Hg   | CO <sub>2</sub> |
|            |   | 26.12 à 27.66: 3% de veinules de barytine, 2% de galène cubique en veinule (0,5 cm)                                            | 141         | 26.54 | 27.54 | 5.92         | 1.96 | 2.01 | 8.53  | 4.61 | 21.32           |
|            |   | 27.98 à 28.06m: zone bréchique à matrice argileuse. 1% de galène (mm) disséminée suivie et précédée par 2 veinules de barytine | 142         | 27.54 | 28.54 | 1.58         | 0.36 | 2.01 | 7.10  | 3.11 | 17.75           |
|            |   | 29.40m: veinule de barytine                                                                                                    | 143         | 28.54 | 29.54 | 0.58         | 0.03 | 2.01 | 10.20 | 2.19 | 25.50           |
|            |   | 31.84m: Veinule de barytine                                                                                                    | 144         | 31.42 | 32.42 | 0.58         | 2.01 | 2.01 | 8.75  | 4.17 | 21.87           |
|            |   |                                                                                                                                | 145         | 32.42 | 33.42 | 0.20         | 0.01 | 2.01 | 9.14  | 4.28 | 22.85           |
|            |   |                                                                                                                                | 146         | 33.42 | 34.42 | 0.32         | 2.01 | 2.01 | 9.00  | 4.93 | 22.50           |
|            |   | 34.80m: Veinule de barytine et calcite à 45°                                                                                   | 147         | 34.42 | 35.42 | 0.39         | 2.01 | 2.01 | 9.01  | 5.05 | 22.52           |
|            |   | 36.30 à 37.23 m: 1% veinules et 2 veines (1 cm) de BARYTINE blanche sans orientation préférentielle                            | 148         | 36.23 | 37.23 | 8.04         | 2.01 | 2.01 | 8.31  | 4.39 | 20.77           |
|            |   |                                                                                                                                | 149         | 37.23 | 38.23 | 0.10         | 0.01 | 2.01 | 14.50 | 1.09 | 36.25           |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/5

[illegible]



## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/5

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |      | FORAGE: Forage Evain inc.<br>DESCRIPTION: Hélène Charrois<br>GABARIT: A<br>TUBAGE LAISSE: non                                                                                                                                                           | LOCALISATION: 15 87.20 N / 1179.25 E<br>ELEVATION: 0<br>TEST: ACIDE — TROPARI —<br>Prof 0 — — — —<br>Azim 335° — — — —<br>Incli 31° — — — — |      |      | TROU NO: BSF-90-5<br>COMMENCE: 8-09-90<br>TERMINE: 9-09-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 31.09 m (102')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 8.95 |      |      |       |      |                   |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR            |      | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                             | ECHANTILLON                                                                                                                                 |      |      | ANALYSES (%)                                                                                                                |      |      |       |      |                   |
| DE                    | A    |                                                                                                                                                                                                                                                         | NO                                                                                                                                          | DE   | A    | Barytine                                                                                                                    | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                       |      | FORMATION ST-DAMASSE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                             |      |      |       |      |                   |
| 0                     | 0.7  | Tubage                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                             |      |      |       |      |                   |
| 0.7                   | 8.95 | 90% CONGLOMERAT gr's à fragments<br>sub-anguleux de calcaire, petites<br>et opaques en bancs de 1 à 2 m<br>et 10% GRÈS gr's à grains<br>moyens en lits de 5 à 50 cm.<br>Trace de galène disséminée dans<br>les veinules et le grès. Trace de<br>pyrite. | 62                                                                                                                                          | 0.70 | 1.70 | 21.42                                                                                                                       | 0.06 | 2.01 | 14.00 | 2.30 | 35.00             |
|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 63                                                                                                                                          | 1.70 | 2.70 | 0.56                                                                                                                        | 0.06 | 2.01 | 21.50 | 1.74 | 53.75             |
|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                             |      |      |       |      |                   |
|                       |      | 2.60 à 6.10 m: 1% veinule de<br>dolomite rose.                                                                                                                                                                                                          | 64                                                                                                                                          | 2.70 | 3.70 | 0.12                                                                                                                        | 0.01 | 2.01 | 17.10 | 0.47 | 42.75             |
|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 65                                                                                                                                          | 3.70 | 4.70 | 0.24                                                                                                                        | 2.01 | 2.01 | 14.10 | 0.90 | 35.25             |
|                       |      | 6.10 m: Zone bréchique où les<br>veinules roses contournent des<br>fragments anguleux de calcaire                                                                                                                                                       | 66                                                                                                                                          | 4.70 | 5.70 | 6.19                                                                                                                        | 2.01 | 2.01 | 17.60 | 3.39 | 44.00             |
|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 67                                                                                                                                          | 5.70 | 6.70 | 1.78                                                                                                                        | 2.01 | 0.01 | 20.90 | 2.21 | 52.25             |
|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 68                                                                                                                                          | 6.70 | 7.70 | 2.12                                                                                                                        | 0.04 | 0.01 | 21.90 | 0.49 | 54.75             |
|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 69                                                                                                                                          | 7.70 | 8.70 | 0.12                                                                                                                        | 0.01 | 2.01 | 22.40 | 0.38 | 26.00             |
|                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                                                                                                                                          | 8.70 | 9.70 | 2.23                                                                                                                        | 2.01 | 2.01 | 10.30 | 0.30 | 25.75             |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 2/5

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/5

| PROFONDEUR |       | DESCRIPTION                                                                                 | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |       |       |       |      |                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|------|------------------|
| DE         | A     |                                                                                             | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb    | Zn    | Ca    | Hg   | Cco <sub>2</sub> |
| 12.09      | 22.99 | GRES gris à grains moyens recoupé par 1-2% de veinules de DOLOMITE rose. Matrice silicieuse | 73          | 11.70 | 12.70 | 0.34         | 0.01  | <0.01 | 10.90 | 5.44 | 27.25            |
|            |       |                                                                                             | 74          | 12.70 | 13.70 | 0.95         | <0.01 | <0.01 | 9.65  | 5.18 | 24.12            |
|            |       | 15.14 m: Fragments (5mm) de BARYTINE dans la dolomite                                       | 75          | 14.70 | 15.70 | 2.21         | <0.01 | <0.01 | 10.30 | 5.51 | 25.35            |
|            |       | 16.33 : Comme à 15.15m                                                                      | 76          | 15.70 | 16.70 | 4.01         | <0.01 | <0.01 | 9.91  | 5.23 | 24.77            |
|            |       | 17.07 à 17.43 m: Fragments (5mm) de BARYTINE et calcite dans la dolomite                    | 77          | 16.70 | 17.70 | 1.24         | <0.01 | <0.01 | 8.02  | 3.41 | 20.05            |
|            |       | 17.80: Trace de galène                                                                      | 78          | 17.70 | 18.70 | 2.21         | <0.01 | <0.01 | 9.16  | 3.89 | 22.90            |
|            |       | 18.47: comme 15.14m                                                                         |             |       |       |              |       |       |       |      |                  |
|            |       | 18.64 à 18.90: Infiltration de DOLOMITÉ rose                                                |             |       |       |              |       |       |       |      |                  |
|            |       | 19.22 m: Veinule de barytine                                                                | 79          | 18.70 | 19.70 | 2.80         | 0.01  | <0.01 | 8.02  | 4.21 | 20.05            |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 4/5

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: EVAIN<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                    | PROFONDEUR DE 20.13 A 23.50<br>PROFONDEUR TOTALE 31.09 |       |       | TROU NO: B5F-90-5 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                           | ECHANTILLON                                            |       |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                                                                                       | NO                                                     | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |       | 20.13 à 20.65 m: 6 veinules et une veine longue de 24 cm qui est ± parallèle à l'axe de la carotte de barytine                        | 80                                                     | 19.70 | 20.70 | 31.62             | 2.01 | 2.01 | 6.22  | 3.41 | 15.55           |
|                    |       | 20.89 à 22.02 m: zone bréchique à gros fragments de calcaire à matrice argileuse avec 2% d'infiltration de dolomite. Trace de galène. | 81                                                     | 20.70 | 21.70 | 8.64              | 0.37 | 0.02 | 6.95  | 3.97 | 19.32           |
|                    |       | 22.20 m: Veine (4 cm) de barytine à 75° plr à l'axe de la carotte                                                                     | 82                                                     | 21.70 | 22.70 | 9.43              | 0.26 | 0.01 | 7.06  | 4.05 | 17.65           |
| 22.99              | 24.51 | GRÈS CONGLOMERATIQUE infiltré par 5% de DOLOMITE rose en veinules et 5% de BARYTINE blanche                                           |                                                        |       |       |                   |      |      |       |      |                 |
|                    |       | 23.29 à 23.50 m: Veine de BARYTINE blanche avec 1% de galène à 40° plr à l'axe de la carotte                                          | 83                                                     | 22.70 | 23.70 | 23.12             | 0.15 | 2.01 | 9.67  | 3.55 | 24.17           |
|                    |       |                                                                                                                                       | 84                                                     | 23.70 | 24.70 | 1.43              | 2.01 | 2.01 | 12.00 | 6.49 | 30.00           |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/5

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/3

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: Forage Evain<br>DESCRIPTION: Hélène Charrois<br>GABARIT: A<br>TUBAGE LAISSE: non                                                                                                                                 | LOCALISATION: 1586.98 N / 1479.90 E<br>ELEVATION: -0.07 m<br>TEST: ACIDE — TROPARI —<br>Prof 0 — — —<br>Azim 335° — — —<br>Incli: 51° — — — |       |       | TROU NO: BSF-90-6<br>COMMENCE: 9-09-90<br>TERMINE: 10-09-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 33.53 m (110')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 11.57 |      |      |       |      |       |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                              | ECHANTILLON                                                                                                                                 |       |       | ANALYSES (%)                                                                                                                  |      |      |       |      |       |
| DE                    | A     |                                                                                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                          | DE    | A     | Barytine                                                                                                                      | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | Co    |
|                       |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |       |       |                                                                                                                               |      |      |       |      |       |
| 0                     | 1.52  | Tubage                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |       |       |                                                                                                                               |      |      |       |      |       |
| 1.52                  | 10.01 | 90% CONGLOMERAT gris à gros fragments (2 à 4 cm) en bancs de 0.5 à 2 m et 10% GRES gris à grains moyens en lits de 8 à 23 cm. Trace de pyrite et de galène disséminée. Le tout est recoupé par 3% de veinules de calcite | 88                                                                                                                                          | 1.67  | 2.67  | 0.34                                                                                                                          | 2.01 | 2.01 | 24.70 | 1.31 | 61.75 |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                          | 89                                                                                                                                          | 2.67  | 3.67  | 0.95                                                                                                                          | 2.01 | 2.01 | 23.80 | 1.08 | 59.50 |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                          | 90                                                                                                                                          | 3.67  | 4.67  | 2.21                                                                                                                          | 0.12 | 0.01 | 17.40 | 0.50 | 43.50 |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                          | 167                                                                                                                                         | 4.67  | 5.67  | 0.24                                                                                                                          | 0.30 | 0.02 | 24.80 | 0.01 | 60.75 |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                          | 91                                                                                                                                          | 5.67  | 6.67  | 4.01                                                                                                                          | 0.06 | 2.01 | 15.00 | 0.46 | 37.50 |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                          | 92                                                                                                                                          | 6.67  | 7.67  | 1.24                                                                                                                          | 2.01 | 2.01 | 21.30 | 0.32 | 53.25 |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                          | 93                                                                                                                                          | 8.01  | 9.01  | 0.87                                                                                                                          | 0.03 | 2.01 | 25.00 | 0.35 | 62.50 |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                          | 94                                                                                                                                          | 9.01  | 10.01 | 0.05                                                                                                                          | 0.01 | 2.01 | 27.30 | 0.37 | 68.25 |
|                       |       | 8.71 à 8.93 m: P% de galène disséminée                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |       |       |                                                                                                                               |      |      |       |      |       |
| 10.01                 | 11.57 | GRES CONGLOMERATIQUE gris avec des grains (0.5 cm) opaques et anguleux                                                                                                                                                   | 95                                                                                                                                          | 11.32 | 12.32 | 1.60                                                                                                                          | 0.01 | 0.06 | 16.50 | 0.33 | 41.25 |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/3

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Euain<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                      | PROFONDEUR DE 11.57 A 26.92<br>PROFONDEUR TOTALE 33.53 |       |       | TROU NO: BSF-90-6 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                             | ECHANTILLON                                            |       |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                         | NO                                                     | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |       | 11.32 à 11.64 m: 10% d'infiltration de CALCITE en veinules                                                              |                                                        |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
| 11.57              | 12.32 | CONGLOMERAT gris à fragments grossiers (4 cm)                                                                           |                                                        |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 12.16 m: 2% sphalérite (1 mm)                                                                                           |                                                        |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
| 12.32              | 25.29 | GRES gris massif à grains moyens à matrice calcaireuse. Trace de galène. Trace de veinules de calcite                   |                                                        |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 18.43 à 18.54 m: 5% d'infiltration de calcite                                                                           | 96                                                     | 18.43 | 19.43 | 0.07              | 0.02 | <0.1 | 13.10 | 0.60 | 32.75             |
|                    |       | 21.86 à 22.07 m: 5% d'infiltration de BARYTINE / DOLOMITE                                                               | 168                                                    | 19.62 | 20.12 | 0.14              | <0.1 | <0.1 | 15.20 | 0.64 | 38.00             |
|                    |       | 23.93 m: veine de BARYTINE (3 cm)                                                                                       | 97                                                     | 21.86 | 22.86 | 1.04              | 0.01 | <0.1 | 8.20  | 1.50 | 20.00             |
|                    |       |                                                                                                                         | 98                                                     | 23.92 | 24.92 | 3.57              | 0.39 | <0.1 | 9.02  | 4.82 | 20.55             |
| 25.29              | 26.92 | CONGLOMERAT gris à fragments moyens à grossiers infiltré par 5% de DOLOMITE et de CALCITE rose en veinules et fragments | 99                                                     | 25.59 | 26.81 | 0.31              | <0.1 | <0.1 | 17.10 | 8.96 | 42.75             |

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/3

[illegible]



# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/5

| PROFONDEUR |      | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                           | ECHANTILLON |      |      | ANALYSES (%) |      |      |       |      |       |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------|------|------|-------|------|-------|
| DE         | A    |                                                                                                                                                                                                                                       | NO          | DE   | A    | Barytine     | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | Calcs |
| 0          | 0.18 | Tubage                                                                                                                                                                                                                                |             |      |      |              |      |      |       |      |       |
|            |      | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                                                                                               |             |      |      |              |      |      |       |      |       |
| 0.18       | 2033 | 90% <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments grossiers en bancs de 2m avec 10% <u>GRES</u> gris à grains moyens à matrice silicieuse en lits de 10 à 20 cm. Trace de pyrite 1-2% veinules de calcite à 60° Trace de galène dans les veines | 175         | 0.18 | 1.18 | 0.07         | 2.01 | 2.01 | 21.50 | 0.67 | 53.79 |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 176         | 1.18 | 2.18 | 0.85         | 2.01 | 2.01 | 16.80 | 5.95 | 42.00 |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |      |              |      |      |       |      |       |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |      |              |      |      |       |      |       |
|            |      | 2.25 à 5.90m: Infiltration de 10% de DOLOMITE rose, CALCITE en                                                                                                                                                                        | 177         | 2.18 | 3.18 | 0.20         | 2.01 | 2.01 | 21.00 | 0.66 | 52.30 |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 178         | 3.18 | 4.18 | 3.76         | 0.44 | 2.01 | 12.60 | 6.83 | 31.50 |
|            |      | veinules dans toutes les directions et fragments 2% de                                                                                                                                                                                | 179         | 4.18 | 5.18 | 7.58         | 0.05 | 2.01 | 13.90 | 7.57 | 34.75 |
|            |      | BARYTINE en veines de 1 à 3 cm                                                                                                                                                                                                        | 180         | 5.18 | 6.18 | 0.05         | 0.06 | 2.01 | 19.20 | 3.80 | 48.00 |
|            |      |                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |      |              |      |      |       |      |       |
|            |      | 6.91 à 7.63m: Grès à 2% veinule de calcite à 80°                                                                                                                                                                                      | 181         | 6.18 | 7.18 | 0.12         | 0.02 | 2.01 | 20.70 | 1.18 | 51.75 |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/5

| PROFONDEUR |   | DESCRIPTION                                                                                      | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |      |      |       |      |                 |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|------|------|-------|------|-----------------|
| DE         | A |                                                                                                  | NO          | DE    | A.    | Barytine     | Pb   | Zn   | Ca    | Hg   | CO <sub>2</sub> |
|            |   | 7.51 à 7.58 m: passage de siltstone                                                              |             |       |       |              |      |      |       |      |                 |
|            |   | 8.09 m: Veine (1 cm) de BARYTINE avec 1% de galène                                               | 182         | 7.18  | 8.18  | 2.84         | 0.17 | <.01 | 14.60 | 2.14 | 36.50           |
|            |   |                                                                                                  | 183         | 8.18  | 9.18  | 0.05         | <.01 | <.01 | 23.00 | 0.74 | 57.50           |
|            |   |                                                                                                  | 184         | 9.18  | 10.18 | 0.68         | 0.03 | <.01 | 25.00 | 0.34 | 62.50           |
|            |   |                                                                                                  | 185         | 10.18 | 11.18 | 0.12         | 0.01 | <.01 | 25.10 | 0.97 | 62.75           |
|            |   |                                                                                                  | 186         | 11.18 | 12.18 | 0.07         | 0.02 | <.01 | 27.90 | 0.44 | 69.75           |
|            |   |                                                                                                  | 187         | 12.18 | 13.18 | 0.05         | <.01 | <.01 | 25.30 | 0.51 | 63.25           |
|            |   |                                                                                                  | 188         | 13.18 | 14.18 | 0.31         | 0.01 | <.01 | 21.20 | 3.98 | 53.00           |
|            |   | 13.77 à 14.18 m: Infiltration de DOLOMITE rose en fragments dans lesquels il y a de la calcite   |             |       |       |              |      |      |       |      |                 |
|            |   | 14.46 m: Veinule de BARYTINE                                                                     |             |       |       |              |      |      |       |      |                 |
|            |   | 14.94 à 15.14: Matrice chloritisée (?)                                                           | 189         | 14.18 | 15.18 | 0.12         | 0.02 | <.01 | 24.70 | 1.00 | 61.75           |
|            |   | 15.78 à 15.93: Zone de cisaillement avec veine de BARYTINE (1 cm) dans laquelle il y a 1% GALENE | 190         | 15.18 | 16.18 | 1.70         | 0.39 | <.01 | 20.00 | 2.58 | 50.00           |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/5

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 4/5

[illegible]

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 5/5

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/3

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/3

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: EUAIN<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                       | PROFONDEUR DE 9.66 A 15.34<br>PROFONDEUR TOTALE 27.13 |       |       | TROU NO: BSF-90-8 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                              | ECHANTILLON                                           |       |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                          | NO                                                    | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |       | 9.66 à 9.93m: Zone de cisaillement<br>Matrice verdâtre. Infiltration de<br>2% de BARYTINE et dolomite    | 216                                                   | 9.25  | 10.25 | 0.17              | 0.03 | 0.01 | 14.20 | 0.95 | 35.50             |
|                    |       | 10.25 à 10.54m: Grès conglomératique recoupé par 2% de veinules de dolomite                              |                                                       |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
| 10.54              | 12.93 | GRÈS gris à grains moyens. Trace de dolomite en veinules. Trace de galène disséminée. Matrice silicieuse | 217                                                   | 10.25 | 11.25 | 0.19              | 0.16 | 2.01 | 2.43  | 0.83 | 6.07              |
|                    |       |                                                                                                          | 218                                                   | 11.25 | 12.25 | 0.20              | 0.12 | 2.01 | 1.75  | 1.11 | 4.37              |
|                    |       |                                                                                                          | 219                                                   | 12.25 | 13.25 | 0.07              | 0.09 | 2.01 | 3.69  | 2.32 | 9.22              |
| 12.93              | 22.51 | CONGLOMERAT gris à fragments moyens. Trace de galène. Trace de pyrite                                    |                                                       |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 12.93 à 16.42m: 10% d'infiltration de DOLomite rose                                                      | 220                                                   | 13.25 | 14.25 | 0.12              | 0.07 | 2.01 | 11.50 | 6.12 | 28.75             |
|                    |       | 14.87 à 15.34m: Zone bréchique avec 15% de BARYTINE cristalline                                          | 221                                                   | 14.25 | 15.25 | 2.50              | 0.23 | 0.02 | 11.30 | 5.56 | 28.25             |
|                    |       |                                                                                                          | 222                                                   | 15.25 | 16.25 | 0.07              | 0.02 | 2.01 | 14.30 | 7.49 | 35.75             |
|                    |       |                                                                                                          | 223                                                   | 16.25 | 17.25 | 0.53              | 0.02 | 2.01 | 14.60 | 7.76 | 36.50             |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/3

[illegible]



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/11

[illegible]

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/11

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/11

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/11

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                      | PROFONDEUR DE 142.45 A 199.85<br>PROFONDEUR TOTALE 316.38m | TROU NO: BSF-90-11 |   |              |    |    |    |                    |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------|----|----|----|--------------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                               | ECHANTILLON                                                |                    |   | ANALYSES (%) |    |    |    |                    |
| DE                 | A      |                                                                                                                                                                                                           | NO                                                         | DE                 | A | Barytine     | Pb | Zn | Ca | Hg $\text{CaCO}_3$ |
|                    |        | 119.90 m: zone de cisaillement (roche broyée)                                                                                                                                                             |                                                            |                    |   |              |    |    |    |                    |
|                    |        | 139.79 à 142.45m: zone de cisaillement où la roche a été métamorphisée et broyée. Présence de veinules de calcite.                                                                                        |                                                            |                    |   |              |    |    |    |                    |
| 142.45             | 160.76 | 90% MUDSLATE noir, 10% SILTITE interlites                                                                                                                                                                 |                                                            |                    |   |              |    |    |    |                    |
|                    |        | 151.20 à 157.28m: zone de cisaillement perte de 10' de carotte dans l'eau de forage. Le mudslate est broyé et métamorphisé. Trace de veinules de calcite sans orientation.                                |                                                            |                    |   |              |    |    |    |                    |
| 160.76             | 201.21 | 50% MUDSLATE noir en lits de 1mm à 10 cm avec 50% GRES gris très fin en lits de 1mm à 30 cm (dip ~ 30°) les 2 lithologies sont interstratifiées. Trace de veinules de calcite dans toutes les directions. |                                                            |                    |   |              |    |    |    |                    |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/11

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 6/11

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 7/11

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 8/11

| PROFONDEUR |   | DESCRIPTION                                                                                                 | ECHANTILLON |        |        | ANALYSES (%) |       |       |      |      |                   |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------------|-------|-------|------|------|-------------------|
| DE         | A |                                                                                                             | NO          | DE     | A      | Barytine     | Pb    | Zn    | Ca   | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|            |   | Grès à matrice silicieuse.                                                                                  |             |        |        |              |       |       |      |      |                   |
|            |   | 240.80 à 240.86 m: zone conglomératique à fragments (10mm)                                                  | 03          | 240.01 | 241.01 | 0.08         | <0.01 | <0.01 | 0.83 | 0.92 | 2.07              |
|            |   | Anguleux. Matrice argileuse.                                                                                | 04          | 241.01 | 242.01 | 0.18         | <0.01 | 0.01  | 0.44 | 0.76 | 1.10              |
|            |   |                                                                                                             | 05          | 242.01 | 243.01 | 0.05         | <0.01 | <0.01 | 1.04 | 0.79 | 2.60              |
|            |   |                                                                                                             | 06          | 243.01 | 244.01 | 0.05         | <0.01 | <0.01 | 0.39 | 0.43 | 0.97              |
|            |   |                                                                                                             | 07          | 244.01 | 245.01 | 0.25         | <0.01 | <0.01 | 0.54 | 0.46 | 13.50             |
|            |   | 245.01 à 245.52 m: zone conglomératique à petits (5mm) fragments anguleux. Trace de sphalérite              | 08          | 245.01 | 246.01 | 0.05         | <0.01 | <0.01 | 3.13 | 1.71 | 7.82              |
|            |   | 245.67 à 245.85 m: zone conglomératique à petits (5mm) fragments anguleux. Trace de sphalérite.             |             |        |        |              |       |       |      |      |                   |
|            |   | 245.88 à 246.61 m: Grès plus grossier massif.                                                               | 09          | 246.15 | 247.15 | 0.20         | <0.01 | <0.01 | 0.80 | 0.80 | 2.00              |
|            |   | 247.96 à 248.15 m: Veinule de dolomite rose à 10° plr à l'axe de la carotte. Trace de pyrite dans la veine. | 10          | 247.15 | 248.15 | 0.06         | <0.01 | <0.01 | 3.43 | 1.94 | 8.57              |



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 9/11

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 10/11

| PROFONDEUR |        | DESCRIPTION                                                                                                               | ECHANTILLON |        |        | ANALYSES (%) |      |      |       |      |                  |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------------|------|------|-------|------|------------------|
| DE         | A      |                                                                                                                           | NO          | DE     | A      | Barytine     | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | COO <sub>3</sub> |
|            |        | (Dip 20° à 40°) avec une veine de BARYTINE blanche (3cm) à 45° avec l'axe de la carotte à 255.33                          | 14          | 253.96 | 254.96 | 0.06         | 4.01 | 4.01 | 12.70 | 6.47 | 31.75            |
|            |        | Trace de pyrite cubique dans les veines roses                                                                             | 15          | 255.26 | 256.36 | 5.93         | 0.01 | 4.01 | 12.00 | 6.12 | 30.00            |
|            |        | 256.26 à 256.36m: Mudstone noir                                                                                           | 16          | 256.36 | 257.36 | 0.68         | 4.01 | 4.01 | 11.80 | 5.99 | 29.50            |
| 259.70     | 266.16 | GRES gris à grains moyens recoupe par 5% de veines et veinules de DOLOMITE / BARYTINE rose. Matrice silicieuse            | 17          | 259.70 | 260.70 | 0.73         | 4.01 | 4.01 | 12.40 | 6.25 | 31.00            |
|            |        |                                                                                                                           | 18          | 260.70 | 261.70 | 0.79         | 4.01 | 4.01 | 10.30 | 5.23 | 25.75            |
|            |        |                                                                                                                           | 19          | 262.50 | 263.50 | 0.08         | 4.01 | 4.01 | 9.68  | 4.93 | 24.20            |
|            |        |                                                                                                                           | 20          | 263.65 | 264.65 | 0.49         | 4.01 | 4.01 | 9.18  | 4.79 | 22.95            |
|            |        |                                                                                                                           | 21          | 265.05 | 266.06 | 0.10         | 4.01 | 4.01 | 10.10 | 5.16 | 25.26            |
| 266.16     | 268.02 | CONGLOMERAT à fragments de calcaire et d'opaque (0.5 à 2cm) infiltré par 8% de DOLOMITE rose en fragments et veinules     | 22          | 266.06 | 267.06 | 0.06         | 4.01 | 4.01 | 14.00 | 7.07 | 35.00            |
|            |        |                                                                                                                           | 23          | 267.06 | 268.06 | 0.05         | 4.01 | 4.01 | 16.50 | 8.80 | 41.25            |
| 268.02     | 272.11 | GRES avec 1-2% veinules de DOLOMITE rose à ~ 30° p/c à l'axe de la carotte et répartie aléatoirement. Matrice silicieuse. | 24          | 269.55 | 270.05 | 0.06         | 4.01 | 4.01 | 11.10 | 5.77 | 27.75            |
|            |        |                                                                                                                           | 25          | 270.80 | 271.30 | 0.05         | 4.01 | 4.01 | 10.70 | 5.93 | 26.75            |
|            |        |                                                                                                                           | 26          | 272.11 | 273.11 | 0.05         | 4.01 | 4.01 | 16.30 | 8.53 | 40.75            |
|            |        |                                                                                                                           | 27          | 273.11 | 274.11 | 0.05         | 4.01 | 4.01 | 14.30 | 7.60 | 35.75            |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 11/11

[illegible]

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/9

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: Helene Charrais<br>GABARIT: B<br>TUBAGE LAISSE: non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | LOCALISATION: 49° 05' 30" N / 155° 59' 30" E<br>ELEVATION: 476 m<br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI<br>Prof: 0 156' 300' 456' 606' 736'<br>Azim: - - - - -<br>Incli: 90° 90° 90° 90° 90° |   | TROU NO: BSF-90-12<br>COMMENCE: 10-09-90<br>TERMINE: 13-09-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 224.33m (736')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 9.12m |    |    |    |    |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                                                  |   | ANALYSES (%)                                                                                                                    |    |    |    |    |
| DE                    | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO          | DE                                                                                                                                                                                                               | A | Barytine                                                                                                                        | Pb | Zn | Ca | Mg |
| 0                     | 1.80  | Tubage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                 |    |    |    |    |
|                       |       | FORMATION DE KAMOURASKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                 |    |    |    |    |
| 1.80                  | 18.40 | 60% <u>GRES QUARTZIFERE</u> gris-blanc<br>induré par endroit en banc de<br>0.6 à 1m avec 40% <u>MUDSLATE</u> noir<br>très fracturé, interlité de siltstone<br>gris (Dip à 45°) en bancs de 0.5 à<br>1m. Trace de veinules de CALCITE<br>(Dip 10°). Trace de pyrite dans<br>le mudslate. Toute la formation<br>est métamorphisée. Quelques<br>passages chloriteux au contact<br>entre le grès et le mudslate. |             |                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                 |    |    |    |    |
|                       |       | 8.92 à 9.12 m: Mudslate brayé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                 |    |    |    |    |





**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 49

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                           | PROFONDEUR DE 152.14 à 161.43<br>PROFONDEUR TOTALE 224.33m |        |        | TROU NO: B5F-90-12 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                                    | ECHANTILLON                                                |        |        | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A      |                                                                                                                                | NO                                                         | DE     | A      | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |        | 152.14 à 154.69m: Infiltration de 10-20% de veinules dans toutes les directions de DOLOMITE rose et de BARYTINE blanc-verdâtre | 228                                                        | 152.24 | 153.24 | 0.54               | 0.01 | 0.01 | 5.68  | 2.48 | 14.20           |
|                    |        |                                                                                                                                | 229                                                        | 153.24 | 154.24 | 0.53               | 0.05 | 4.01 | 8.56  | 3.81 | 21.40           |
|                    |        |                                                                                                                                |                                                            |        |        |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |        | 155.06m: 1% de galène cubique                                                                                                  | 230                                                        | 154.24 | 155.24 | 2.69               | 0.01 | 4.01 | 5.76  | 2.76 | 14.40           |
|                    |        |                                                                                                                                | 231                                                        | 155.24 | 156.24 | 0.88               | 0.01 | 4.01 | 2.16  | 1.15 | 5.40            |
|                    |        | 157.28 à 158.22m: 10% d'infiltration de DOLOMITE / BARYTINE                                                                    | 232                                                        | 156.24 | 157.24 | 2.58               | 0.02 | 4.01 | 2.11  | 1.17 | 5.24            |
|                    |        |                                                                                                                                | 233                                                        | 157.24 | 158.24 | 2.04               | 0.15 | 0.01 | 7.72  | 3.44 | 19.30           |
| 158.43             | 167.00 | 80% <u>CONGLOMERAT</u> gris en bancs de 0.17 à 1.40m avec 20% <u>GRES</u> gris en bancs de 0.21 à 0.37m.                       |                                                            |        |        |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |        | 158.85 à 159.30m: 5% de DOLOMITE Rose.                                                                                         | 234                                                        | 158.24 | 159.24 | 1.67               | 0.05 | 0.01 | 7.96  | 4.01 | 19.90           |
|                    |        | 159.59 à 159.86m: 5% barytine et 1% de galène                                                                                  | 235                                                        | 159.24 | 160.24 | 4.44               | 0.40 | 4.01 | 7.17  | 3.79 | 17.92           |
|                    |        | 161.13 à 161.43m: 10% BARYTINE cristallisée                                                                                    | 236                                                        | 160.43 | 161.43 | 8.43               | 4.01 | 4.01 | 14.20 | 7.65 | 35.50           |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 54

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                    | PROFONDEUR DE 161.43 à 170.44<br>PROFONDEUR TOTALE 224.33m |        |        | TROU NO: B5F-90-12 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                                             | ECHANTILLON                                                |        |        | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A      |                                                                                                                                         | NO                                                         | DE     | A      | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>3</sub> |
|                    |        | 161.43 à 163.67 m: zone bréchique avec 5% d'infiltration de dolomite rose en fragments. 1% GALENE disséminée. 2% BARYTINE cristallisée  | 237                                                        | 161.43 | 162.43 | 6.73               | 0.38 | 4.01 | 16.40 | 8.52 | 41.00           |
|                    |        |                                                                                                                                         | 238                                                        | 162.43 | 163.43 | 2.67               | 0.12 | 4.01 | 14.20 | 6.88 | 35.50           |
|                    |        | 163.67 à 163.87 m: grès induré                                                                                                          | 239                                                        | 163.43 | 164.43 | 0.27               | 4.01 | 4.01 | 15.20 | 7.96 | 38.00           |
|                    |        | 164.15 à 165.55 m: 5% d'infiltration de DOLOMITE en fragments. Trace de BARYTINE en fragments                                           | 240                                                        | 164.43 | 165.43 | 0.36               | 4.01 | 4.01 | 14.30 | 7.61 | 35.75           |
|                    |        |                                                                                                                                         | 241                                                        | 165.43 | 166.43 | 0.25               | 0.01 | 4.01 | 7.56  | 4.06 | 18.90           |
|                    |        | 166.65 à 166.74 m: 2% SPHALERITE disséminée (0.5 cm)                                                                                    | 242                                                        | 166.43 | 167.43 | 7.56               | 0.03 | 0.05 | 5.78  | 2.39 | 14.25           |
| 167.00             | 171.39 | GRÈS gris recoupé par 1-2% veinules de DOLOMITE rose dans toutes les directions. Trace de galène dans les veinules. Matrice silicieuse. | 243                                                        | 167.43 | 168.43 | 0.37               | 0.01 | 4.01 | 0.92  | 0.86 | 2.30            |
|                    |        | 169.94 à 170.08 m: Infiltration (5%) de dolomite.                                                                                       | 244                                                        | 168.43 | 169.43 | 0.36               | 4.01 | 0.01 | 0.54  | 0.65 | 1.35            |
|                    |        | 170.08 à 170.44 m: Mudslate vert massif. Trace de pyrite.                                                                               | 245                                                        | 169.43 | 170.43 | 0.25               | 4.01 | 4.01 | 3.18  | 2.21 | 7.95            |
|                    |        |                                                                                                                                         | 246                                                        | 170.43 | 171.39 | 0.36               | 4.01 | 4.01 | 4.76  | 2.69 | 11.90           |



## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 69

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                         | PROFONDEUR DE 170.44 A 182.66<br>PROFONDEUR TOTALE 234.33m |        |        | TROU NO: B5F-90-12 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                                                                  | ECHANTILLON                                                |        |        | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A      |                                                                                                                                                              | NO                                                         | DE     | A      | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
| 171.39             | 193.85 | 70% <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments moyens en banc de 40cm à 1.0m avec 30% <u>GRES</u> gris à grains moyens en bancs de 10 cm à 1.0m. Matrice siliceuse. |                                                            |        |        |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |        | 171.39 à 171.63m: 5% d'infiltration de DOLOMITE.                                                                                                             | 247                                                        | 171.39 | 172.39 | 2.75               | 0.40 | 2.01 | 14.50 | 7.91 | 36.25           |
|                    |        | 171.83 à 172.01m: 10% CALCITE, 2% GALENE                                                                                                                     |                                                            |        |        |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |        | 173.02 à 179.36m: 5-10% d'infiltration de DOLOMITE rose en veinules dans toutes les directions et fragments 2% de BARYTINE cristallisée de                   | 248                                                        | 173.02 | 174.02 | 1.29               | 0.32 | 2.01 | 15.10 | 7.56 | 37.75           |
|                    |        | 175.79 à 175.86m et jusqu'à 2% localement de GALENE de 175.66m à                                                                                             | 249                                                        | 174.02 | 175.02 | 0.24               | 2.01 | 2.01 | 12.20 | 5.62 | 30.50           |
|                    |        | 176.62m et 177.12m. A 179.07m BARYTINE en veinules.                                                                                                          | 250                                                        | 175.02 | 176.02 | 5.25               | 0.64 | 2.01 | 15.90 | 7.84 | 39.75           |
|                    |        |                                                                                                                                                              | 251                                                        | 176.02 | 177.02 | 5.07               | 0.07 | 2.01 | 14.00 | 7.25 | 36.00           |
|                    |        |                                                                                                                                                              | 252                                                        | 177.02 | 178.02 | 0.73               | 0.08 | 2.01 | 17.10 | 8.48 | 42.75           |
|                    |        |                                                                                                                                                              | 253                                                        | 178.02 | 179.02 | 1.04               | 2.01 | 2.01 | 9.62  | 5.10 | 24.05           |
|                    |        |                                                                                                                                                              | 254                                                        | 179.02 | 180.02 | 0.39               | 2.01 | 2.01 | 6.11  | 3.44 | 15.29           |
|                    |        | 180.09 à 182.06m: 5% d'infiltration de DOLOMITE en veinules dans le grès et en fragments dans le conglomérat                                                 | 255                                                        | 180.02 | 181.02 | 0.37               | 2.01 | 2.01 | 13.10 | 6.62 | 32.75           |
|                    |        |                                                                                                                                                              | 256                                                        | 181.02 | 182.06 | 3.65               | 0.20 | 2.01 | 15.50 | 8.13 | 38.75           |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 7/9

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                      | PROFONDEUR DE 182.66 à 194.86<br>PROFONDEUR TOTALE 224.33m |        |        | TROU NO: BSF-90-12 |      |      |       |      |       |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------|------|-------|------|-------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                                                                                               | ECHANTILLON                                                |        |        | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |       |
| DE                 | A      |                                                                                                                                                                                           | NO                                                         | DE     | A      | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | Grès  |
|                    |        | BARYTINE blanche en veinule (Dip: 10°)<br>avec 2% GALENE à 181.95m                                                                                                                        |                                                            |        |        |                    |      |      |       |      |       |
|                    |        | 182.66 à 186.58m: 5% d'infiltration de DOLOMITE                                                                                                                                           | 257                                                        | 182.66 | 183.66 | 0.24               | 0.03 | 2.01 | 14.80 | 8.23 | 39.00 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                           | 258                                                        | 183.66 | 184.66 | 0.37               | 0.23 | 2.01 | 14.70 | 7.50 | 36.75 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                           | 259                                                        | 184.66 | 185.66 | 0.25               | 2.01 | 2.01 | 15.80 | 7.85 | 39.50 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                           | 260                                                        | 185.66 | 186.66 | 0.07               | 2.01 | 2.01 | 15.30 | 7.92 | 38.25 |
|                    |        | 186.58 à 189.39m: 2% de DOLOMITE en veinules avec trace de fragments de BARYTINE dans la dolomite                                                                                         | 261                                                        | 186.66 | 187.66 | 0.14               | 2.01 | 2.01 | 6.57  | 3.85 | 16.42 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                           | 262                                                        | 187.66 | 188.66 | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 13.00 | 7.05 | 32.50 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                           | 263                                                        | 188.66 | 189.66 | 0.07               | 2.01 | 2.01 | 15.30 | 7.75 | 38.25 |
|                    |        | 189.39 à 192.53m: 5% de DOLOMITE avec trace de fragments de BARYTINE dans la dolomite. Trace de galène                                                                                    | 264                                                        | 189.66 | 190.66 | 0.14               | 2.01 | 2.01 | 16.90 | 8.53 | 42.25 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                           | 265                                                        | 190.66 | 191.66 | 0.19               | 2.01 | 2.01 | 14.20 | 7.15 | 35.50 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                           | 266                                                        | 191.66 | 192.66 | 0.14               | 0.10 | 2.01 | 16.80 | 8.73 | 42.00 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                           | 267                                                        | 192.66 | 193.85 | 0.56               | 0.01 | 2.01 | 15.50 | 8.26 | 38.75 |
| 193.85             | 208.32 | Grès gris à grains moyens recouverts par 5% de veinules de DOLOMITE rose de 20° à 80° par à l'axe de la carotte. Trace de galène disséminée dans le grès et les veinules. Nat. Silicieuse | 268                                                        | 194.65 | 195.65 | 2.09               | 0.01 | 2.01 | 9.12  | 4.78 | 20.80 |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 8/9

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                | PROFONDEUR DE 194.86 à 211.95<br>PROFONDEUR TOTALE 224.36m |        |        | TROU NO: B5F-90-13 |      |      |       |      |       |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------|------|-------|------|-------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                                                                                         | ECHANTILLON                                                |        |        | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |       |
| DE                 | A      |                                                                                                                                                                                     | NO                                                         | DE     | A      | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | Coef  |
|                    |        | 194.86 à 199.95m: 10% d'infiltration de DOLOMITE avec 1% de BARYTINE dans la dolomite                                                                                               | 269                                                        | 195.95 | 196.95 | 0.14               | 2.01 | 2.01 | 12.50 | 6.45 | 31.25 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 270                                                        | 196.95 | 197.95 | 1.16               | 0.03 | 2.01 | 11.80 | 6.05 | 29.50 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 271                                                        | 197.95 | 198.95 | 0.65               | 2.01 | 2.01 | 11.20 | 5.99 | 28.00 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 272                                                        | 198.95 | 199.95 | 0.31               | 2.01 | 2.01 | 11.30 | 5.97 | 28.25 |
|                    |        | 199.95 à 202.77m: 1% de veinule de BARYTINE en tous sens                                                                                                                            | 273                                                        | 199.95 | 200.95 | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 9.21  | 4.90 | 23.02 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 274                                                        | 200.95 | 201.95 | 1.04               | 2.01 | 2.01 | 8.90  | 4.95 | 22.25 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 275                                                        | 201.95 | 202.95 | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 10.20 | 5.39 | 25.50 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 276                                                        | 202.95 | 203.95 | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 11.00 | 5.63 | 27.50 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 277                                                        | 203.95 | 204.95 | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 12.00 | 6.24 | 30.00 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 278                                                        | 204.95 | 205.95 | 0.19               | 2.01 | 2.01 | 10.90 | 5.24 | 27.25 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 279                                                        | 205.95 | 206.95 | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 11.80 | 6.17 | 29.50 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 280                                                        | 206.95 | 207.95 | 0.88               | 2.01 | 2.01 | 9.50  | 5.11 | 23.73 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 281                                                        | 207.95 | 208.95 | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 11.30 | 6.07 | 28.25 |
| 208.32             | 209.78 | <u>GRES CONGLOMERATIQUE</u> avec 2% de fragments de DOLOMITE rose et 2% de veinules de BARYTINE                                                                                     | 282                                                        | 208.95 | 209.95 | 0.80               | 2.01 | 2.01 | 14.70 | 8.04 | 36.75 |
| 209.78             | 219.93 | Alternance de 70% <u>GRES</u> gris à matrice silicieuse en bancs de 2.5m avec 10% <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments moyens en lits de 20 cm et de 20% <u>GRES CONGLOMERATIQUE</u> | 283                                                        | 209.95 | 210.95 | 0.25               | 2.01 | 2.01 | 14.70 | 7.86 | 36.75 |
|                    |        |                                                                                                                                                                                     | 284                                                        | 210.95 | 211.95 | 0.17               | 2.01 | 2.01 | 11.00 | 5.95 | 27.50 |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 9/9

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/6

|                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARYTINE<br>ST-FABIEN | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>H.C.</u><br>GABARIT: <u>B</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>oui</u> | LOCALISATION: <u>1535.90N/1560.00E</u><br>ELEVATION: <u>-0.74m</u><br>TEST: <u>ACIDE</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>TROPARI</u><br>Prof <u>0</u> <u>130</u> <u>306</u> <u>450</u> <u>581</u><br>Azim<br>Incli <u>90</u> <u>90</u> <u>90</u> <u>90</u> <u>90</u> | TROU NO: <u>BSF-90-13</u><br>COMMENCE: <u>14-09-90</u><br>TERMINE: <u>15-09-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>177.09m (581')</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>77.62</u> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PROFONDEUR |       | DESCRIPTION                                                                                                       | ECHANTILLON |    |   | ANALYSES (%) |    |    |    |  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|--------------|----|----|----|--|
| DE         | A     |                                                                                                                   | NO          | DE | A | Barytine     | Pb | Zn | Ca |  |
|            |       | FORMATION DE RIVIERE - DU-LOUP                                                                                    |             |    |   |              |    |    |    |  |
| 0          | 5.59  | Cassing                                                                                                           |             |    |   |              |    |    |    |  |
| 5.59       | 15.70 | MUDSLATE noir tout fracture. Trace de calcite                                                                     |             |    |   |              |    |    |    |  |
| 15.70      | 55.17 | 70% MUDSLATE noir interlitte de 30% GRES gris d'aspect massif                                                     |             |    |   |              |    |    |    |  |
| 55.17      | 59.70 | MUDSLATE noir                                                                                                     |             |    |   |              |    |    |    |  |
| 59.70      | 77.62 | 70% MUDSLATE noir en bancs de 1.0 m avec 30% GRES gris en bancs de 30 à 50 cm. Toute la carotte est métamorphisée |             |    |   |              |    |    |    |  |
|            |       | 71.93 à 77.62m: Mudslate tout broyé (gauge)                                                                       |             |    |   |              |    |    |    |  |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 2/6

| PROFONDEUR |        | DESCRIPTION                                                                                                                         | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |      |       |       |      |                   |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|------|-------|-------|------|-------------------|
| DE         | A      |                                                                                                                                     | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb   | Zn    | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|            |        | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                             |             |       |       |              |      |       |       |      |                   |
| 77.62      | 91.32  | <u>GRES</u> gris à grains moyens. Trace de calcite. Matrice silicieuse.                                                             |             |       |       |              |      |       |       |      |                   |
|            |        | 89.79 à 91.32m: 2% d'infiltration de dolomite                                                                                       | 431         | 89.79 | 90.79 | 2.41         | 0.05 | 40.01 | 1.67  | 0.84 | 4.17              |
|            |        |                                                                                                                                     | 432         | 90.79 | 91.79 | 2.10         | 0.04 | 40.01 | 4.75  | 2.23 | 11.87             |
| 91.32      | 97.21  | <u>CONGLOMERAT</u> gris. 1% galène disséminée. Infiltré par 5% dolomite et 2% barytine cristallisée. Trace de pyrite.               | 433         | 91.79 | 92.79 | 2.19         | 0.07 | 4.01  | 9.66  | 4.72 | 24.15             |
|            |        |                                                                                                                                     | 434         | 92.79 | 93.79 | 7.42         | 0.16 | 4.01  | 9.20  | 4.50 | 23.00             |
|            |        |                                                                                                                                     | 435         | 93.79 | 94.79 | 9.07         | 0.04 | 4.01  | 13.20 | 5.91 | 33.00             |
|            |        |                                                                                                                                     | 436         | 94.79 | 95.79 | 3.14         | 0.50 | 0.02  | 7.24  | 1.28 | 18.10             |
|            |        |                                                                                                                                     | 437         | 95.79 | 96.79 | 0.22         | 0.04 | 4.01  | 8.15  | 1.45 | 20.37             |
|            |        | 97.39m: Veine (1cm) de calcite à 0°                                                                                                 | 438         | 96.79 | 97.79 | 0.15         | 0.01 | 0.02  | 8.52  | 1.96 | 21.30             |
| 97.21      | 103.88 | Alternance de 60% <u>CONGLOMERAT</u> gris en bancs de 0.3 à 2m avec 40% <u>GRES</u> gris en bancs de 0.3 à 2m à matrice silicieuse. |             |       |       |              |      |       |       |      |                   |
|            |        | 98.69m: Trace de sphalérite                                                                                                         | 439         | 98.49 | 98.99 | 0.42         | 0.02 | 0.09  | 14.80 | 0.73 | 37.00             |

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/6

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>H.C.</u> | PROFONDEUR DE <u>99.60</u> A <u>126.92</u><br>PROFONDEUR TOTALE <u>177.09</u> |        |        | TROU NO: <u>B5F-90-13</u> |      |      |       |      |                   |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                        | ECHANTILLON                                                                   |        |        | ANALYSES (%)              |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A      |                                                    | NO                                                                            | DE     | A      | Barytine                  | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |        | 99.60 à 108.83 m: 5% de dolomite,                  | 440                                                                           | 99.60  | 100.60 | 0.22                      | 0.01 | 2.01 | 7.31  | 4.02 | 18.27             |
|                    |        | 2% barytine en veinules en tous                    | 441                                                                           | 100.60 | 101.60 | 0.20                      | 0.01 | 2.01 | 2.06  | 1.46 | 5.15              |
|                    |        | sens. Trace de pyrite, trace de                    | 442                                                                           | 101.60 | 102.60 | 0.51                      | 2.01 | 2.01 | 1.67  | 1.10 | 4.17              |
|                    |        | galène. Trace de veinules de                       | 443                                                                           | 102.60 | 103.60 | 0.25                      | 2.01 | 2.01 | 9.73  | 5.33 | 21.39             |
|                    |        | calcite.                                           | 444                                                                           | 103.60 | 104.60 | 0.18                      | 0.02 | 2.01 | 7.20  | 3.87 | 18.00             |
|                    |        |                                                    | 445                                                                           | 104.60 | 105.60 | 0.22                      | 0.02 | 2.01 | 12.80 | 6.66 | 32.00             |
|                    |        |                                                    | 446                                                                           | 105.60 | 106.60 | 0.56                      | 2.01 | 2.01 | 4.59  | 2.45 | 11.49             |
|                    |        |                                                    | 447                                                                           | 106.60 | 107.60 | 0.23                      | 2.01 | 2.01 | 5.08  | 2.96 | 12.70             |
|                    |        |                                                    | 448                                                                           | 107.60 | 108.60 | 0.23                      | 0.08 | 2.01 | 10.40 | 5.19 | 26.00             |
|                    |        |                                                    |                                                                               |        |        |                           |      |      |       |      |                   |
|                    |        | 108.83 à 112.80 m: Les veinules et                 | 449                                                                           | 108.60 | 109.60 | 0.34                      | 0.13 | 2.01 | 19.70 | 3.70 | 44.25             |
|                    |        | veines (2cm) sont en calcite (2%)                  | 450                                                                           | 109.60 | 110.60 | 0.23                      | 0.02 | 2.01 | 24.00 | 0.58 | 60.00             |
|                    |        | à 70° p/r à l'axe de la carotte.                   | 451                                                                           | 110.60 | 111.60 | 0.69                      | 0.08 | 2.01 | 24.00 | 0.36 | 60.00             |
|                    |        | Trace de galène dans les veinules                  | 452                                                                           | 111.60 | 112.60 | 0.52                      | 0.09 | 2.01 | 23.80 | 0.49 | 58.50             |
|                    |        |                                                    |                                                                               |        |        |                           |      |      |       |      |                   |
|                    |        | 118.80 à 119.78 m: 2% veinules de                  | 453                                                                           | 118.78 | 119.78 | 0.06                      | 0.02 | 2.01 | 3.66  | 1.32 | 9.15              |
|                    |        | dolomite. Trace de sphalérite                      |                                                                               |        |        |                           |      |      |       |      |                   |
|                    |        |                                                    |                                                                               |        |        |                           |      |      |       |      |                   |
| 123.88             | 126.92 | CONGLOMERAT breccique avec 1%                      | 454                                                                           | 123.88 | 124.88 | 0.05                      | 0.77 | 2.01 | 3.06  | 0.91 | 7.65              |
|                    |        | galène disséminée, 1% barytine                     | 455                                                                           | 124.88 | 125.88 | 0.05                      | 0.64 | 2.01 | 2.37  | 1.16 | 5.92              |
|                    |        | en fragments. Trace de pyrite                      | 456                                                                           | 125.88 | 126.88 | 0.06                      | 1.30 | 2.01 | 4.26  | 1.81 | 10.65             |
|                    |        |                                                    | 457                                                                           | 126.88 | 127.88 | 2.01                      | 0.68 | 2.01 | 14.90 | 1.27 | 31.25             |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/6

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                | PROFONDEUR DE 126.92 à 139.82<br>PROFONDEUR TOTALE 177.09 |        |        | TROU NO: BSF-90-13 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                                         | ECHANTILLON                                               |        |        | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A      |                                                                                                                                     | NO                                                        | DE     | A      | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
| 126.92             | 132.10 | 80% <u>CONGLOMERAT</u> et 20% GRES à matrice calcaireuse. 1% veinules de calcite. Trace de pyrite et galène.                        |                                                           |        |        |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |        | 127.88 à 129.19 m: Zone bréchique                                                                                                   | 458                                                       | 127.88 | 128.88 | 2.01               | 0.63 | 2.01 | 14.40 | 1.10 | 36.00           |
|                    |        |                                                                                                                                     | 459                                                       | 128.88 | 129.88 | 2.01               | 0.69 | 0.01 | 21.60 | 0.83 | 51.00           |
|                    |        | 130.74 à 131.24 m: 5% de dolomite et calcite.                                                                                       | 460                                                       | 130.24 | 131.24 | 2.01               | 0.12 | 2.01 | 23.20 | 3.41 | 58.00           |
|                    |        |                                                                                                                                     | 461                                                       | 131.24 | 132.24 | 0.06               | 0.07 | 2.01 | 24.70 | 0.64 | 61.75           |
| 132.10             | 143.60 | GRES gris à grains moyens recoupé par 2% de veinules (50 à 80°) de BARYTINE, 1% CALCITE, 1% GALENE, 1% DOLOMITE. Matrice silicieuse | 462                                                       | 132.24 | 133.24 | 2.32               | 0.39 | 0.01 | 2.29  | 1.09 | 5.72            |
|                    |        |                                                                                                                                     | 463                                                       | 133.24 | 134.24 | 4.45               | 0.07 | 2.01 | 0.28  | 0.45 | 0.70            |
|                    |        | 134.24 à 136.08 m: Zone bréchique avec 2% BARYTINE cristallisée et 1 à 2% GALENE                                                    | 464                                                       | 134.24 | 135.24 | 17.34              | 0.50 | 2.01 | 5.02  | 2.43 | 12.35           |
|                    |        |                                                                                                                                     | 465                                                       | 135.24 | 136.24 | 21.93              | 0.55 | 2.01 | 2.08  | 1.08 | 5.20            |
|                    |        |                                                                                                                                     | 466                                                       | 136.24 | 137.24 | 4.69               | 0.03 | 2.01 | 0.27  | 0.49 | 0.67            |
|                    |        |                                                                                                                                     | 467                                                       | 137.24 | 138.24 | 2.61               | 0.02 | 2.01 | 0.43  | 0.51 | 1.07            |
|                    |        | 138.79 à 139.82 m: 8% d'infiltration de DOLOMITE rose en veinules en tous sens                                                      | 468                                                       | 138.79 | 139.79 | 0.25               | 0.02 | 2.01 | 8.96  | 4.37 | 22.40           |



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/6

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C. |             | PROFONDEUR DE 140.02 à 156.10<br>PROFONDEUR TOTALE 177.09m |        | TROU NO: B5F-90-13 |       |       |       |      |                 |
|--------------------|--------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                          | ECHANTILLON |                                                            |        | ANALYSES (%)       |       |       |       |      |                 |
| DE                 | A      |                                      | NO          | DE                                                         | A      | Barytine           | Pb    | Zn    | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |        | 140.02 à 141.18m: zone bréchique     | 469         | 139.79                                                     | 140.79 | 0.10               | 0.03  | <0.01 | 4.65  | 1.99 | 11.62           |
|                    |        | avec 8% d'infiltration de DOLOMITE   | 470         | 140.79                                                     | 141.79 | 0.23               | 0.02  | <0.01 | 4.92  | 2.38 | 12.30           |
|                    |        | rose et BARYTINE blanche en          | 471         | 141.79                                                     | 142.79 | 0.40               | <0.01 | <0.01 | 3.93  | 2.06 | 9.82            |
|                    |        | veinules et fragments                | 472         | 142.79                                                     | 143.79 | 0.45               | 0.01  | <0.01 | 5.57  | 2.89 | 13.92           |
|                    |        |                                      |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
| 143.60             | 146.03 | CONGLOMERAT gris à petits fragments  | 473         | 143.79                                                     | 144.79 | 0.17               | 0.01  | <0.01 | 9.07  | 5.04 | 22.67           |
|                    |        | (1cm) recoupé par 2% de veinules     | 474         | 144.79                                                     | 145.79 | 0.52               | 0.03  | <0.01 | 11.60 | 5.95 | 29.00           |
|                    |        | de dolomite rose en veinules         |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |        | (30 à 50°). Trace de pyrite          |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |        |                                      |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
| 146.03             | 165.79 | GRES gris à grains moyens. Recoupé   |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |        | par 1% de veinules de DOLOMITE       |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |        | rose (30°). Trace de GALENE dans     |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |        | les veinules. Matrice silicieuse     |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |        |                                      |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |        | 146.40m: 1% galène                   | 475         | 145.79                                                     | 146.79 | 0.44               | 0.08  | <0.01 | 5.65  | 2.49 | 14.12           |
|                    |        |                                      |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |        | 151.86 à 153.33m: Infiltration de 5% | 476         | 151.86                                                     | 152.86 | 2.55               | 1.05  | <0.01 | 12.50 | 6.03 | 31.25           |
|                    |        | de DOLOMITE rose, 2% de CALCITE,     | 477         | 152.86                                                     | 153.86 | 0.06               | 0.04  | <0.01 | 10.20 | 5.51 | 25.50           |
|                    |        | 1% de BARYTINE et 5% de GALENE       |             |                                                            |        |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |        | (1 à 2 cm) à 152.33m                 | 478         | 154.10                                                     | 155.10 | 0.05               | <0.01 | <0.01 | 10.30 | 5.32 | 25.35           |
|                    |        |                                      | 479         | 155.10                                                     | 156.10 | 0.25               | 0.01  | <0.01 | 10.20 | 5.27 | 25.50           |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 6/6

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/6

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Helene Charrois</u><br>GABARIT: <u>B</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>OUI</u>                                                                                                                                                                                                                      | LOCALISATION: <u>1579.10 N / 1553.20 E</u><br>ELEVATION: <u>-0.35 m</u><br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI<br>Prof <u>0</u> <u>150'</u> <u>228'</u> <u>488'</u><br>Azim <u>0</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u><br>Incli <u>90°</u> <u>90°</u> <u>90°</u> <u>90°</u> |    |   | TROU NO: <u>BSF-90-14</u><br>COMMENCE: <u>15-09-90</u><br>TERMINE: <u>16-09-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>148.74m (488')</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>46.69</u> |    |    |    |    |       |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ECHANTILLON                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   | ANALYSES (%)                                                                                                                                                              |    |    |    |    |       |
| DÉ                    | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE | A | Barytine                                                                                                                                                                  | Pb | Zn | Ca | Mg | Calcs |
| 0                     | 12.74 | Cassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |       |
|                       |       | FORMATION DE RIVIERE - DU-LOUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |       |
| 12.74                 | 36.50 | 30% GRES à matrice silicieuse<br>interclité de siltites en bancs de<br>15 à 73 cm avec 30% MUDSLATE<br>noir en bancs de 7 à 40 cm. Toute<br>les lithologies sont métamorphisées<br>et sont recoupées par des traces<br>de veinules de calcite. Le mudslate<br>est brayé à 31.01m, 31.10m, 31.18m,<br>33.39 à 33.86m, 37.48 à 37.59m. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |       |
| 36.50                 | 42.46 | 60% MUDSLATE noir, 40% GRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |       |
| 42.46                 | 46.69 | Zone de cisaillement (gauge) où<br>tout le mudslate est brayé,<br>presque graphiteux.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |       |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/6

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROFONDEUR DE 46.69 A 55.94<br>PROFONDEUR TOTALE 148.74 m |       |       | TROU NO: BSF-90-14 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ECHANTILLON                                               |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                        | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
| 46.69              | 48.08 | GRES gris à grains moyens à matrice silicieuse                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
| 48.08              | 76.81 | Alternance de 94% CONGLOMERAT gris à fragments moyens en bancs de 0.10 à 0.40m avec 5% GRES en lits de 50cm et 1% MUDSTONE noir et vert en lits de 10cm. Toutes les lithologies sont infiltrées par 5% de DOLOMITE rose (jusqu'à 72.00) de 2% veinules de calcite < 1% de galène disséminée. Trace de pyrite. | 316                                                       | 48.94 | 49.94 | 1.87               | 0.10 | 4.01 | 11.80 | 5.15 | 29.50             |
|                    |       | 50.31 à 50.79 m: zone bréchique avec 1% galène disséminée                                                                                                                                                                                                                                                     | 317                                                       | 49.94 | 50.94 | 1.77               | 0.33 | 4.01 | 13.60 | 6.11 | 34.00             |
|                    |       | 51.21 à 51.41 m: Barytine cristallisée (?)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 318                                                       | 50.94 | 51.94 | 7.33               | 0.78 | 4.01 | 6.30  | 3.22 | 15.35             |
|                    |       | 51.94 à 52.94 m: 1% galène                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319                                                       | 51.94 | 52.94 | 1.99               | 1.31 | 4.01 | 5.20  | 2.80 | 13.00             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320                                                       | 52.94 | 53.94 | 1.75               | 0.42 | 4.01 | 11.60 | 5.99 | 29.00             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 321                                                       | 53.94 | 54.94 | 0.71               | 0.40 | 4.01 | 7.23  | 3.69 | 18.07             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 322                                                       | 54.94 | 55.94 | 0.05               | 0.23 | 4.01 | 11.20 | 5.98 | 28.00             |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/6

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C. | PROFONDEUR DE 55.94 A 71.00<br>PROFONDEUR TOTALE 148.74m |       |       | TROU NO: BSF-90-14 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                          | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A |                                      | NO                                                       | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |   |                                      | 323                                                      | 55.94 | 56.94 | 0.53               | 0.14 | 2.01 | 12.30 | 6.56 | 30.75           |
|                    |   |                                      | 324                                                      | 56.94 | 57.94 | 1.34               | 0.26 | 2.01 | 9.12  | 4.69 | 22.80           |
|                    |   |                                      | 325                                                      | 57.94 | 58.94 | 1.68               | 0.55 | 2.01 | 11.30 | 6.11 | 28.25           |
|                    |   |                                      | 326                                                      | 58.94 | 59.94 | 0.53               | 0.65 | 2.01 | 7.98  | 4.45 | 19.95           |
|                    |   | 60.82 à 61.00m: 2% galène et         | 327                                                      | 59.94 | 61.00 | 0.99               | 0.13 | 2.01 | 12.60 | 6.77 | 31.50           |
|                    |   | veinules à 35° de barytine           | 328                                                      | 61.00 | 62.00 | 3.31               | 2.19 | 2.01 | 14.20 | 7.70 | 35.50           |
|                    |   |                                      |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 62.90m: Veinule de galène            | 329                                                      | 62.00 | 63.00 | 0.07               | 2.01 | 2.01 | 14.60 | 7.96 | 36.50           |
|                    |   |                                      |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 63.49 à 63.61m: 2% de galène         | 330                                                      | 63.00 | 64.00 | 5.63               | 3.01 | 2.01 | 11.60 | 6.68 | 29.00           |
|                    |   |                                      |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 64.32 à 64.45m: Infiltration de 20%  | 331                                                      | 64.00 | 65.00 | 5.51               | 0.15 | 2.01 | 14.40 | 7.76 | 36.00           |
|                    |   | barytine dans laquelle il y a trace  |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | de pyrite                            |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   |                                      |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 65.55 m: Veinule (0.5 cm) barytine   | 332                                                      | 65.00 | 66.00 | 0.51               | 0.03 | 2.01 | 15.30 | 8.02 | 38.25           |
|                    |   |                                      |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 66.10 m: 1% barytine                 | 333                                                      | 66.00 | 67.00 | 0.80               | 0.01 | 2.01 | 15.70 | 8.16 | 39.25           |
|                    |   |                                      | 334                                                      | 67.00 | 68.00 | 0.53               | 2.01 | 2.01 | 15.40 | 7.93 | 38.50           |
|                    |   |                                      |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 68.32 à 70.54m: zone breéchique avec | 335                                                      | 68.00 | 69.00 | 0.41               | 0.04 | 2.01 | 11.40 | 5.84 | 28.50           |
|                    |   | 10% d'infiltration de dolomite, 5%   | 336                                                      | 69.00 | 70.00 | 0.51               | 0.04 | 2.01 | 19.90 | 3.56 | 49.75           |
|                    |   | calcite, 2% barytine.                | 337                                                      | 70.00 | 71.00 | 0.07               | 2.01 | 0.01 | 23.80 | 0.31 | 59.50           |

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/6

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                                   | PROFONDEUR DE 71.38 A 80.74<br>PROFONDEUR TOTALE 148.74 |       |       | TROU NO: B5F-90-14 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                            | ECHANTILLON                                             |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A      |                                                                                                                                                                                                                        | NO                                                      | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |        | 71.38 à 71.53m : 2 veines (1cm) de calcite                                                                                                                                                                             | 338                                                     | 71.00 | 72.00 | 0.07               | <.01 | <.01 | 26.50 | 0.41 | 66.25             |
|                    |        | 72.00 à 72.80m: les veinules sont toutes (2%) en calcite                                                                                                                                                               | 339                                                     | 72.00 | 73.00 | 0.46               | <.01 | <.01 | 23.20 | 0.30 | 58.00             |
|                    |        | 73.10 à 76.03 : 1% pyrite. Trace de sphalerite, trace de barytine en fragments, 1% de galène                                                                                                                           | 340                                                     | 73.00 | 74.00 | 1.77               | 0.07 | <.01 | 24.90 | 0.39 | 62.25             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                        | 341                                                     | 74.00 | 75.00 | 0.92               | 0.10 | <.01 | 24.40 | 1.34 | 61.00             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                        | 342                                                     | 75.00 | 76.00 | 1.34               | 0.75 | <.01 | 20.80 | 0.38 | 52.00             |
| 76.84              | 142.09 | GRES gris massif à grains moyens avec quelques passages conglomératique (1%) Tout le grès est recouvert par 2% de veinules et veines (1cm) de calcite blanche. Trace de galène disséminée dans le grès et les veinules |                                                         |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |        | 79.94 à 80.74m: 4 veinules de BARYTINE dans lesquelles il y a trace de galène (Dip. 45°)                                                                                                                               | 343                                                     | 79.84 | 80.84 | 4.10               | 0.05 | <.01 | 12.00 | 1.29 | 30.00             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                        | 363                                                     | 81.45 | 82.45 | 0.42               | <.01 | <.01 | 15.30 | 0.40 | 38.25             |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 5/6

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                         | PROFONDEUR DE 83.27 A 124.96<br>PROFONDEUR TOTALE 148.74m |        |        | TROU NO: BSF-90-14 |      |      |       |      |                  |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------|------|-------|------|------------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                                                                  | ECHANTILLON                                               |        |        | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                  |
| DE                 | A |                                                                              | NO                                                        | DE     | A      | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CoO <sub>3</sub> |
|                    |   | 83.27 à 83.47 m: 5% infiltration de barytine (dip 80°) avec 1% galène        | 344                                                       | 83.27  | 83.47  | 3.64               | 0.08 | <0.1 | 12.30 | 1.09 | 30.75            |
|                    |   |                                                                              | 364                                                       | 83.93  | 84.93  | 0.17               | 0.01 | <0.1 | 15.00 | 1.52 | 37.80            |
|                    |   |                                                                              | 365                                                       | 84.93  | 85.93  | 0.17               | 0.01 | <0.1 | 15.20 | 0.48 | 38.00            |
|                    |   | 92.95 à 93.35: Mudstone vert cassille                                        | 362                                                       | 92.44  | 93.44  | 0.19               | 0.02 | <0.1 | 13.00 | 1.75 | 32.80            |
|                    |   | 94.52 m: 1% galène dans les veinules de calcite                              | 345                                                       | 94.00  | 95.00  | 0.05               | 0.14 | <0.1 | 9.93  | 2.77 | 24.82            |
|                    |   |                                                                              | 361                                                       | 95.30  | 96.70  | 0.19               | 0.06 | <0.1 | 9.50  | 2.34 | 23.75            |
|                    |   |                                                                              | 360                                                       | 97.87  | 98.87  | 0.80               | 0.12 | <0.1 | 6.91  | 3.10 | 19.27            |
|                    |   |                                                                              | 359                                                       | 99.92  | 100.92 | 0.12               | 0.04 | <0.1 | 8.64  | 4.76 | 21.60            |
|                    |   |                                                                              | 358                                                       | 100.92 | 101.92 | 0.14               | <0.1 | <0.1 | 8.73  | 4.91 | 21.80            |
|                    |   | 102.57 m: Veine (1 cm) de barytine                                           | 346                                                       | 101.92 | 102.92 | 0.39               | 0.02 | <0.1 | 8.74  | 4.69 | 21.85            |
|                    |   | 103.89 à 105.97 m: 10% de veinules de dolomite, veine (1 cm) de barytine     | 347                                                       | 103.97 | 104.97 | 1.41               | 0.04 | <0.1 | 10.30 | 5.65 | 25.75            |
|                    |   |                                                                              | 348                                                       | 104.97 | 105.97 | 0.70               | 0.69 | <0.1 | 11.40 | 5.76 | 28.50            |
|                    |   | 116.01 m: Veine 1 cm de barytine contenant 2% galène                         | 349                                                       | 115.51 | 116.51 | 2.40               | 2.15 | <0.1 | 13.00 | 1.84 | 32.30            |
|                    |   | 121.96 à 124.89 m: zone brechique infiltrée par 10% dolomite rose, 1% pyrite | 350                                                       | 121.96 | 122.96 | 0.07               | <0.1 | <0.1 | 15.10 | 6.75 | 37.75            |
|                    |   |                                                                              | 351                                                       | 123.96 | 123.96 | 0.34               | 0.01 | <0.1 | 13.60 | 5.52 | 34.00            |
|                    |   |                                                                              | 352                                                       | 123.96 | 124.96 | 0.14               | 0.09 | <0.1 | 13.50 | 5.67 | 33.75            |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 6/6

[illegible]



| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Helene Charrois</u><br>GABARIT: <u>B</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>non</u>                                                                      |             | LOCALISATION: <u>1613.60 N / 1552.00 E</u><br>ELEVATION: <u>0.03 m</u><br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof <u>0</u> <u>150'</u> <u>200'</u><br>Azim <u>-90</u> <u>90</u> <u>90</u><br>Incli <u>-90</u> <u>90</u> <u>90</u> |   | TROU NO: <u>B5F-90-15</u><br>COMMENCE: <u>16-09-90</u><br>TERMINE: <u>17-09-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>90.83m (208')</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>37.32</u> |    |    |    |    |  |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                          | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | ANALYSES (%)                                                                                                                                                             |    |    |    |    |  |
| DE                    | A     |                                                                                                                                                                                      | NO          | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A | Barytine                                                                                                                                                                 | Pb | Zn | Ca | Mg |  |
| 0                     | 7.33  | Casing                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |  |
|                       |       | FORMATION DE RIVIERE - DU-LOUP                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |  |
| 7.33                  | 8.00  | GRES                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |  |
| 8.00                  | 14.83 | MUDSLATE noir très fracturé                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |  |
| 14.83                 | 31.31 | 80% GRES interlité en bancs de 10 à 30 cm et 20% MUDSLATE en lits de 15 cm. Tout est métamorphisé. Le mudslate est brayé 21.46 m, 24.33 m, 24.37 m, 27.86 m, 28.49 m, 30.82 à 30.92. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |  |
| 31.31                 | 37.32 | Perte partielle de la carotte dans le MUDSLATE brayé ("Gauge")                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |  |

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C                                                                                                                       | PROFONDEUR DE 37.52 A 62.62<br>PROFONDEUR TOTALE 90.83 |       |       | TROU NO: B5F-90-15 |       |       |       |      |                 |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                               | ECHANTILLON                                            |       |       | ANALYSES (%)       |       |       |       |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                           | NO                                                     | DE    | A     | Barytine           | Pb    | Zn    | Ca    | Hg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |       | FORMATION DE ST-DALMASSE                                                                                                                                  |                                                        |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
| 37.32              | 52.49 | 80% GRES gris à grains moyens en bancs. Matrice silicieuse de 1 à 3m avec 20% MUDSLATE noir interstratifié de siltite et généralement broué en "graphite" |                                                        |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
| 52.49              | 55.6  | GRES gris à grains moyens à matrice silicieuse.                                                                                                           |                                                        |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |       | 52.61 à 53.31m: 8% d'infiltration de DOLOMITE rose                                                                                                        | 369                                                    | 52.49 | 53.49 | 0.19               | 0.16  | 0.01  | 12.70 | 4.90 | 31.75           |
|                    |       |                                                                                                                                                           | 370                                                    | 53.49 | 54.49 | 0.20               | <0.01 | <0.01 | 7.81  | 4.81 | 19.52           |
|                    |       |                                                                                                                                                           | 371                                                    | 54.49 | 55.49 | 0.14               | 0.02  | <0.01 | 7.12  | 4.13 | 17.80           |
| 55.65              | 62.62 | CONGLOMERAT gris à fragments moyens. Trace de pyrite.                                                                                                     |                                                        |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |       | 57.43 à 61.89m: 10% d'infiltration de DOLOMITE rose. Trace de galène                                                                                      | 372                                                    | 57.43 | 58.43 | 0.05               | <0.01 | <0.01 | 13.70 | 7.39 | 34.25           |
|                    |       |                                                                                                                                                           | 373                                                    | 58.43 | 59.43 | 0.07               | <0.01 | <0.01 | 14.60 | 7.98 | 36.50           |
|                    |       |                                                                                                                                                           | 374                                                    | 59.43 | 60.43 | 0.12               | <0.01 | <0.01 | 15.30 | 8.57 | 38.25           |
|                    |       |                                                                                                                                                           | 375                                                    | 60.43 | 61.43 | 0.07               | 0.01  | <0.01 | 16.20 | 8.77 | 40.50           |
|                    |       |                                                                                                                                                           | 376                                                    | 61.43 | 62.43 | 0.07               | 0.01  | <0.01 | 14.00 | 7.80 | 35.00           |

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                   |             | PROFONDEUR DE 62.62 A 83.21<br>PROFONDEUR TOTALE 40.83 |       | TROU NO: B3F-40-15 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                            | ECHANTILLON |                                                        |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                                                                        | NO          | DE                                                     | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
| 62.62              | 79.13 | GRES gris à grains moyens recoupé par 1% veinules de calcite. Matrice siliceuse                                        |             |                                                        |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |       | 62.62 à 62.90 m: 8% infiltration de dolomite                                                                           | 377         | 62.43                                                  | 63.43 | 0.07               | <0.1 | <0.1 | 10.30 | 5.68 | 25.75           |
|                    |       | 63.93 à 64.93 m: 8% infiltration de dolomite                                                                           | 378         | 63.93                                                  | 64.93 | 0.07               | <0.1 | <0.1 | 9.36  | 5.06 | 23.42           |
|                    |       | 74.53 à 77.00 m: 1% galène dans la veinule de calcite. Matrice calcaireuse                                             | 379         | 74.33                                                  | 75.33 | 0.68               | 0.51 | <0.1 | 11.00 | 1.98 | 27.50           |
|                    |       |                                                                                                                        | 380         | 75.33                                                  | 76.33 | 0.34               | 0.22 | <0.1 | 7.63  | 3.07 | 19.07           |
|                    |       |                                                                                                                        | 381         | 76.33                                                  | 77.33 | 0.34               | 0.29 | <0.1 | 9.01  | 4.29 | 22.52           |
|                    |       | 78.16 à 78.78 m: 2% galène veinules                                                                                    | 382         | 77.45                                                  | 78.45 | 0.07               | 2.07 | <0.1 | 7.50  | 4.8  | 18.75           |
| 79.13              | 83.21 | 91% CONGLOMERAT en bancs de 30cm                                                                                       | 383         | 79.13                                                  | 80.13 | 0.07               | 0.07 | <0.1 | 14.00 | 6.90 | 35.00           |
|                    |       | 3% GRES gris, 3% GRES CONGLOMERATIQUE                                                                                  | 384         | 80.13                                                  | 81.13 | 0.07               | 0.02 | <0.1 | 14.80 | 8.26 | 32.00           |
|                    |       | et 3% SHALE noir avec 3% pyrite. Toute la roche est infiltrée par 5% dolomite rose. Trace de galène dans les veinules. | 385         | 81.62                                                  | 82.62 | <0.02              | 0.21 | <0.1 | 13.40 | 4.46 | 33.80           |



## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/1

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.<br>GABARIT: B<br>TUBAGE LAISSE: non                                                                                                                  |             | LOCALISATION: 1424.00N / 1463.15E<br>ELEVATION: 59.51 m<br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI<br>Prof <u>0</u> <u>216'</u> <u>400'</u> <u>556'</u><br>Azim <u>270°</u><br>Incli <u>45°</u> <u>45°</u> <u>43°</u> <u>40°</u> |       |                    | TROU NO: B5F-90-16<br>COMMENCE: 30-09-90<br>TERMINE: 1-10-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 169.47 m (556')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 24.09 |    |    |    |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                               | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ANALYSES (%)       |                                                                                                                                 |    |    |    |
| DE                    | A     |                                                                                                                                                                                           | NO          | DE                                                                                                                                                                                                                                               | A     | Barytine           | Pb                                                                                                                              | Zn | Ca | Mg |
| 0                     | 5.90  | Casing                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                    |                                                                                                                                 |    |    |    |
| 5.90                  | 17.33 | Gres gris à matrice silicieuse<br>recoupé par des veinules de<br>quartz en tous sens. Faible taux<br>de récupération de la carotte.<br>Trace de veinules de calcite<br>Matrice silicieuse |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                    |                                                                                                                                 |    |    |    |
| 17.33                 | 17.83 | Mudstone noir tout brayé (méta-<br>morphisé)                                                                                                                                              | 717         | 17.33                                                                                                                                                                                                                                            | 17.83 | C. TOTALE = 0.40 % |                                                                                                                                 |    |    |    |
| 17.83                 | 19.17 | Gres gris Trace de veinules de<br>quartz. Matrice silicieuse                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                    |                                                                                                                                 |    |    |    |
| 19.17                 | 19.52 | Mudstone noir brayé                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                    |                                                                                                                                 |    |    |    |
| 19.52                 | 24.09 | Gres gris Trace de veinules de<br>quartz. Matrice silicieuse                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                    |                                                                                                                                 |    |    |    |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/7

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                          | PROFONDEUR DE 24.09 A 63.90<br>PROFONDEUR TOTALE 169.47m |       |       | TROU NO: BSF-90-16 |      |      |      |      |                   |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                   | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |      |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                               | NO                                                       | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca   | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 24.09              | 30.36 | 50% <del>Mudstone</del> noir métamorphisé avec 50% grès gris à matrice silicieuse. Trace de veinules de quartz.                                               |                                                          |       |       |                    |      |      |      |      |                   |
| 30.36              | 41.69 | Grès gris pâle recoupe par des veinules de quartz. Matrice silicieuse.                                                                                        |                                                          |       |       |                    |      |      |      |      |                   |
|                    |       | 35.29 à 35.46m: Mudstone gris-noir                                                                                                                            |                                                          |       |       |                    |      |      |      |      |                   |
|                    |       | 37.09 à 37.29m: Mudstone gris-noir.                                                                                                                           |                                                          |       |       |                    |      |      |      |      |                   |
| 41.69              | 63.90 | 70% grès gris à grains moyens en bancs de 2 à 3m avec 30% Mudstone noir interlité de siltite en lits de 5 à 30 cm. Contact à 70° Trace de veinules de quartz. |                                                          |       |       |                    |      |      |      |      |                   |
|                    |       | 43.27 à 43.97m: 2% Sphalerite dans le grès                                                                                                                    | 718                                                      | 43.37 | 44.37 | 1.09               | 0.01 | 0.07 | 1.16 | 0.50 | 2.90              |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/4

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                             | PROFONDEUR DE 63.90 A 77.98<br>PROFONDEUR TOTALE 169.47 m. |       |       | TROU NO: B5F-90-16 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                                                                                      | ECHANTILLON                                                |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A      |                                                                                                                                                                                  | NO                                                         | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Hg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |        | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                                          |                                                            |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
| 63.90              | 74.21  | Gres gris à matrice silicieuse<br>recoupé par des traces de vei-<br>nules de quartz et de calcite                                                                                |                                                            |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |        | 73.02m: Veine (2.5 cm) de calcite<br>et barytine à 45° p/r à l'axe de<br>la carotte                                                                                              | 719                                                        | 72.98 | 73.98 | 13.85              | 4.01 | 4.01 | 25.54 | 0.71 | 6.35            |
| 74.21              | 131.99 | 95% conglomérat gris à fragments<br>moyens sub-anguleux, avec<br>traces de pyrite, en bancs de<br>4-5 m avec 5% gres en lits de<br>50 à 100 cm. Trace de veinules<br>de calcite. |                                                            |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |        | 74.21 à 75.41m: Infiltration de 5%<br>de calcite. Trace de barytine<br>dans une veinule                                                                                          | 720                                                        | 73.98 | 74.98 | 1.84               | 4.01 | 0.01 | 15.90 | 0.30 | 39.35           |
|                    |        |                                                                                                                                                                                  | 721                                                        | 74.98 | 75.98 | 0.05               | 0.02 | 4.01 | 25.10 | 0.30 | 62.75           |
|                    |        | 75.41 à 77.98m: 2% de calcite                                                                                                                                                    | 722                                                        | 75.98 | 76.98 | 0.07               | 4.01 | 4.01 | 35.30 | 0.30 | 63.25           |
|                    |        |                                                                                                                                                                                  | 723                                                        | 76.98 | 77.98 | 0.05               | 4.01 | 4.01 | 24.70 | 0.32 | 61.75           |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/7

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.   | PROFONDEUR DE 77.98 A 111.45<br>PROFONDEUR TOTALE 169.17m |        |        | TROU NO: B5F-90-16 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                            | ECHANTILLON                                               |        |        | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A |                                        | NO                                                        | DE     | A      | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |   | 79.95 à 91.25 m: 5% de veinules et     | 724                                                       | 79.95  | 80.95  | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 12.30 | 0.33 | 30.75           |
|                    |   | veine (1 cm) de calcite blanche        | 725                                                       | 80.95  | 81.95  | 0.07               | 2.01 | 2.01 | 14.10 | 0.41 | 35.25           |
|                    |   | et rosée. Trace de barytine            | 726                                                       | 81.95  | 82.95  | 0.05               | 2.01 | 2.01 | 30.40 | 0.30 | 76.00           |
|                    |   | dans les veines.                       | 727                                                       | 82.95  | 83.95  | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 4.10  | 0.50 | 10.25           |
|                    |   |                                        | 728                                                       | 83.95  | 84.95  | 0.27               | 2.01 | 2.01 | 1.23  | 0.78 | 3.07            |
|                    |   |                                        | 729                                                       | 84.95  | 85.95  | 0.07               | 2.01 | 2.01 | 9.01  | 0.65 | 22.52           |
|                    |   |                                        | 730                                                       | 85.95  | 86.95  | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 24.70 | 0.30 | 61.75           |
|                    |   |                                        | 731                                                       | 86.95  | 87.95  | 0.05               | 2.01 | 2.01 | 20.80 | 0.37 | 52.00           |
|                    |   |                                        | 732                                                       | 87.95  | 88.95  | 0.05               | 2.01 | 2.01 | 26.50 | 0.36 | 66.25           |
|                    |   |                                        | 733                                                       | 88.95  | 89.95  | 0.05               | 2.01 | 2.01 | 27.60 | 0.37 | 69.00           |
|                    |   |                                        | 734                                                       | 89.95  | 90.95  | 0.05               | 2.01 | 2.01 | 16.60 | 0.43 | 41.50           |
|                    |   |                                        | 735                                                       | 90.95  | 91.95  | 0.07               | 2.01 | 2.01 | 25.40 | 0.46 | 63.50           |
|                    |   |                                        |                                                           |        |        |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 95.79 à 97.20 m: 2% de veinules de     | 736                                                       | 95.79  | 96.79  | 0.07               | 2.01 | 2.01 | 13.00 | 0.35 | 32.50           |
|                    |   | calcite en tous sens.                  | 737                                                       | 96.79  | 97.29  | 0.05               | 2.01 | 2.01 | 18.80 | 0.38 | 47.00           |
|                    |   | 103.45 à 111.16 m: 3% de veines (2 cm) | 738                                                       | 103.45 | 104.45 | 0.32               | 2.01 | 2.01 | 26.20 | 0.44 | 65.50           |
|                    |   | et veinules de calcite blanche.        | 739                                                       | 104.45 | 105.45 | 0.07               | 0.01 | 2.01 | 25.60 | 0.48 | 64.00           |
|                    |   |                                        | 740                                                       | 105.45 | 106.45 | 0.63               | 2.01 | 2.01 | 23.20 | 0.32 | 58.00           |
|                    |   |                                        | 741                                                       | 106.45 | 107.45 | 2.02               | 2.01 | 2.01 | 23.90 | 0.32 | 59.75           |
|                    |   |                                        | 742                                                       | 107.45 | 108.45 | 2.02               | 0.01 | 2.01 | 25.80 | 0.24 | 64.50           |
|                    |   |                                        | 743                                                       | 108.45 | 109.45 | 0.20               | 2.01 | 2.01 | 23.60 | 0.55 | 59.00           |
|                    |   |                                        | 744                                                       | 109.45 | 110.45 | 2.02               | 2.01 | 2.01 | 25.80 | 0.31 | 64.50           |
|                    |   |                                        | 745                                                       | 110.45 | 111.45 | 0.07               | 2.01 | 2.01 | 24.10 | 0.29 | 60.25           |



JOURNAL DE SONDAGE

Page: 5/7

[illegible]

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>H.C.</u>                                                        |             | PROFONDEUR DE <u>137.31</u> A <u>161.22</u><br>PROFONDEUR TOTALE <u>169.47m</u> |        | TROU NO: <u>B5F-90-16</u> |      |      |       |      |                 |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                               | ECHANTILLON |                                                                                 |        | ANALYSES (%)              |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A      |                                                                                                           | NO          | DE                                                                              | A      | Barytine                  | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |        | 137.31 à 137.67m: 5% d'infiltration de calcite                                                            | 756         | 137.11                                                                          | 138.11 | 0.27                      | 0.01 | 2.01 | 15.00 | 0.30 | 37.30           |
|                    |        | 138.78 à 139.75m: 3% veinules de calcite à 70° toutes équidistantes                                       | 757         | 138.78                                                                          | 139.78 | 0.07                      | 2.01 | 2.01 | 16.30 | 0.22 | 40.75           |
|                    |        | 138.99 à 139.68m: Conglomérat à petits fragments                                                          |             |                                                                                 |        |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |        | 141.36 à 143.41m: Conglomérat à petits fragments recoupé par 1% de calcite.                               |             |                                                                                 |        |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |        | 149.63 à 150.60m: 3 veinules roses de dolomite (1%)                                                       | 758         | 149.63                                                                          | 150.63 | 0.07                      | 2.01 | 2.01 | 13.10 | 1.01 | 32.75           |
| 153.73             | 158.71 | Conglomérat gris à fragments moyens recoupé par 1% veinules de calcite                                    | 759         | 153.77                                                                          | 154.77 | 0.07                      | 2.01 | 2.01 | 24.90 | 0.28 | 62.25           |
|                    |        | Trace de pyrite                                                                                           | 760         | 157.41                                                                          | 158.51 | 0.07                      | 2.01 | 2.01 | 28.60 | 0.35 | 31.50           |
| 158.71             | 161.22 | Sables gris à grains grossiers recoupé localement par 2% calcite (Trace de barytine?) Matrice calcaireuse | 761         | 158.88                                                                          | 159.88 | 0.19                      | 0.01 | 2.01 | 20.00 | 0.39 | 50.00           |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 7/7

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/9

|                       |  |                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| BARYTINE<br>ST-FABIEN |  | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Helene Charrois</u><br>GABARIT: <u>B</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>non</u> |  | LOCALISATION: <u>1580.00N / 1551.20E</u><br>ELEVATION: <u>-0.36 m</u><br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof <u>0</u> <u>200'</u> <u>400'</u> <u>600'</u><br>Azim <u>210°</u><br>Incl <u>-45°</u> <u>-45°</u> <u>-43°</u> <u>-45°</u> |  |  | TROU NO: <u>B5F-90-17</u><br>COMMENCE: <u>02-10-90</u><br>TERMINE: <u>03-10-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>193.85 m (636')</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>25.46</u> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| PROFONDEUR |       | DESCRIPTION                                                                                                                        | ECHANTILLON |    |   | ANALYSES (%) |    |    |    |    |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|--------------|----|----|----|----|
| DE         | A     |                                                                                                                                    | NO          | DE | A | Barytine     | Pb | Zn | Ca | Mg |
| 0          | 15.78 | Casing                                                                                                                             |             |    |   |              |    |    |    |    |
|            |       | FORMATION DE RIVIERE - DU - LOUP                                                                                                   |             |    |   |              |    |    |    |    |
| 15.78      | 21.98 | Grès interstratifié avec du Mudstone noir brayé et métamorphisé. Trace de veinules de dolomite rose dans le grès. Trace de pyrite. |             |    |   |              |    |    |    |    |
|            |       | 18.72 à 20.12 m: perte de la carotte. Quelques morceaux semblent montrer le "gauge" de Dresser Mineral (1976).                     |             |    |   |              |    |    |    |    |
|            |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                            |             |    |   |              |    |    |    |    |
| 21.98      | 25.46 | Grès gris à matrice silicieuse à grains fins et métamorphisé. Trace de veinules roses de dolomite.                                 |             |    |   |              |    |    |    |    |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/9

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                                                                                               | PROFONDEUR DE 25.46 A 33.00<br>PROFONDEUR TOTALE 193.85m |       |       | TROU NO: BSF-90-17 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                        | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO                                                       | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 25.46              | 37.91 | conglomerat gris à fragments petits et moyens. Trace de pyrite.                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 25.46m: Veinule (0.5cm) de barytine à 30° la matrice du conglomérat et chloritisée (verdâtre) dyke??                                                                                                                                                                               | 762                                                      | 25.43 | 26.43 | 2.82               | 0.10 | 0.01 | 12.00 | 0.49 | 30.00             |
|                    |       | 26.57 à 33.91m: 1% Veinule de calcite et de barytine cristallisée. Veines (1cm) à 30.68m, à 33.12m (0.5cm)                                                                                                                                                                         | 763                                                      | 26.57 | 27.57 | 0.07               | 0.02 | <.01 | 16.60 | 0.50 | 41.50             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 764                                                      | 27.57 | 28.57 | 0.27               | 0.02 | <.01 | 19.10 | 0.35 | 47.75             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 765                                                      | 28.57 | 29.57 | 0.07               | 0.09 | 0.01 | 22.70 | 0.34 | 52.75             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 766                                                      | 29.57 | 30.57 | 0.07               | 0.02 | 0.01 | 25.20 | 0.31 | 63.00             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 767                                                      | 30.57 | 31.57 | 0.53               | 0.09 | <.01 | 21.10 | 0.30 | 52.75             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 768                                                      | 31.57 | 32.57 | 0.58               | 0.02 | <.01 | 24.70 | 0.31 | 61.75             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 769                                                      | 32.57 | 33.57 | 1.67               | 0.08 | 0.01 | 25.30 | 0.29 | 63.25             |
| 33.91              | 33.00 | Alternance de 60% conglomérat gris en bancs de 5cm à 1.5m et de 40% grès gris en bancs de 5cm à 1.0m. Toutes les lithologies sont recoupées par 4% de veinules de dolomite rose, de calcite et de barytine. Trace de galène dans les veinules. Trace de pyrite dans le conglomérat | 770                                                      | 33.57 | 34.57 | 0.14               | 0.01 | <.01 | 13.00 | 0.90 | 32.50             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 771                                                      | 34.57 | 35.57 | 0.12               | 0.02 | <.01 | 14.20 | 5.75 | 35.50             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 772                                                      | 35.57 | 36.57 | 2.09               | 0.18 | <.01 | 9.90  | 3.81 | 24.75             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 773                                                      | 36.57 | 37.57 | 0.44               | 0.03 | <.01 | 4.14  | 2.31 | 10.35             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 774                                                      | 37.57 | 38.57 | 0.19               | <.01 | <.01 | 5.18  | 2.91 | 12.95             |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 34

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROFONDEUR DE 38.00 A 45.81<br>PROFONDEUR TOTALE 193.85m |       |       | TROU NO: B5F-90-17 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO                                                       | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 38.00              | 43.11 | Gres gris à grains moyens à matrice silicieuse avec localement 5% de barytine en veinules et 2% de galène disséminée et dans les veinules                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 39.06 m: Veines (4cm) de barytine à 30° avec galène                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 775                                                      | 38.57 | 39.57 | 15.18              | 1.11 | <.01 | 2.96  | 1.61 | 7.40              |
|                    |       | 40.07 m: Veine (1cm) de barytine et dolomite à 30° avec galène                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 776                                                      | 39.57 | 40.57 | 3.65               | 0.29 | <.01 | 3.04  | 1.76 | 7.60              |
|                    |       | 40.83 m: 5% de galène disséminée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777                                                      | 40.57 | 41.57 | 0.36               | 0.72 | <.01 | 2.02  | 1.57 | 5.05              |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 778                                                      | 41.57 | 42.57 | 0.14               | 0.50 | <.01 | 3.72  | 2.18 | 9.30              |
| 43.11              | 54.96 | Alternance de 90% conglomérat gris à fragments moyens en bancs de 2m avec 10% gres gris à grains moyens en bancs de 50cm. Trace pyrite dans le conglomérat et les veinules. Trace de galène disséminée dans le gres. Toute la roche est infiltrée par 2 à 10% (localement) de dolomite rose en veinules et fragments. Trace galène dans les veinules de dolomite | 779                                                      | 42.57 | 43.57 | 0.27               | 0.19 | <.01 | 8.61  | 4.64 | 21.52             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 780                                                      | 43.57 | 44.57 | 0.12               | 0.27 | <.01 | 14.10 | 7.75 | 35.25             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 781                                                      | 44.57 | 45.57 | 2.79               | 0.01 | <.01 | 12.60 | 6.94 | 31.30             |

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 46

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>H.C.</u>                               |             | PROFONDEUR DE <u>45.81</u> A <u>55.35</u><br>PROFONDEUR TOTALE <u>193.85m</u> |       | TROU NO: <u>BS-90-17</u> |      |      |       |      |                  |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|------|------|-------|------|------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                      | ECHANTILLON |                                                                               |       | ANALYSES (%)             |      |      |       |      |                  |
| DE                 | A     |                                                                                  | NO          | DE                                                                            | A     | Barytine                 | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | COO <sub>2</sub> |
|                    |       | 45.81 à 47.23m: 8% d'infiltration de barytine, 5% galène, 10% dolomite           | 782         | 45.57                                                                         | 46.57 | 4.06                     | 1.36 | <.01 | 12.10 | 6.01 | 30.25            |
|                    |       |                                                                                  | 783         | 46.57                                                                         | 47.57 | 12.56                    | 0.17 | <.01 | 13.80 | 7.24 | 34.50            |
|                    |       | 48.41 à 48.47m: Silstone vert                                                    | 784         | 47.57                                                                         | 48.57 | 0.07                     | <.01 | <.01 | 13.80 | 7.68 | 34.50            |
|                    |       |                                                                                  | 785         | 48.57                                                                         | 49.57 | 1.34                     | 0.17 | <.01 | 11.80 | 5.81 | 29.50            |
|                    |       |                                                                                  | 786         | 49.57                                                                         | 50.57 | 0.07                     | 0.06 | <.01 | 8.76  | 4.73 | 21.90            |
|                    |       |                                                                                  | 787         | 50.57                                                                         | 51.57 | 0.07                     | <.01 | <.01 | 14.30 | 7.61 | 35.75            |
|                    |       | 49.89 à 49.95m: Silstone vert                                                    | 788         | 51.57                                                                         | 52.57 | 0.07                     | <.01 | <.01 | 6.35  | 3.39 | 15.87            |
|                    |       |                                                                                  | 789         | 52.57                                                                         | 53.57 | 14.06                    | <.01 | <.01 | 8.72  | 4.30 | 21.80            |
|                    |       | 53.15 à 53.23m: Veine de barytine (8cm) ~ à 45°                                  | 790         | 53.57                                                                         | 54.57 | 1.73                     | 0.13 | <.01 | 15.00 | 7.91 | 37.50            |
|                    |       | 53.64m: Fragments de barytine (3cm)                                              |             |                                                                               |       |                          |      |      |       |      |                  |
| 54.96              | 63.71 | Gres gris à grains moyens à matrice silicieuse                                   |             |                                                                               |       |                          |      |      |       |      |                  |
|                    |       | 54.96 à 55.35m: 40% de barytine en plusieurs veines (1 à 4cm) aux contours flous | 791         | 54.57                                                                         | 55.57 | 34.00                    | <.01 | <.01 | 7.56  | 3.99 | 18.50            |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/9

[illegible]



# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 6/9

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                        | PROFONDEUR DE 63.71 A 77.52<br>PROFONDEUR TOTALE 193.85m |       |       | TROU NO: BSF-90-17 |      |      |       |      |       |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                 | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |       |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                             | NO                                                       | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | COOL3 |
|                    |       | 63.71 à 65.19m: 3% de dolomite en veines (0.5 à 1cm) à 70°                                                                                                                  | 800                                                      | 63.57 | 64.57 | 0.49               | <.01 | <.01 | 16.00 | 8.27 | 40.00 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             | 801                                                      | 64.57 | 65.57 | 0.25               | 0.01 | <.01 | 17.70 | 8.98 | 44.25 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             | 802                                                      | 65.57 | 66.57 | 0.07               | 0.03 | <.01 | 22.20 | 5.19 | 55.50 |
|                    |       | 65.19 à 67.02m: Trace de veinules de dolomite                                                                                                                               | 803                                                      | 66.57 | 67.57 | 0.07               | 0.03 | <.01 | 28.90 | 1.39 | 72.25 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |       |
|                    |       | 67.31 à 68.43m: 1% de calcite                                                                                                                                               | 804                                                      | 67.57 | 68.57 | 0.05               | <.01 | <.01 | 28.30 | 0.89 | 70.75 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |       |
| 68.43              | 69.76 | grès gris à grains moyens à matrice silicieuse avec 1% de calcite en veinules                                                                                               | 805                                                      | 68.57 | 69.57 | 0.05               | 0.01 | <.01 | 15.60 | 1.16 | 39.00 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |       |
|                    |       |                                                                                                                                                                             |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |       |
| 69.76              | 73.72 | conglomérat gris à fragments grossiers. Trace de pyrite. Trace de calcite. Trace de dolomite                                                                                | 806                                                      | 69.57 | 70.57 | 0.07               | 0.02 | <.01 | 20.80 | 4.96 | 52.00 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             | 807                                                      | 70.57 | 71.57 | 2.23               | 0.01 | <.01 | 29.80 | 0.76 | 74.50 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             | 808                                                      | 71.57 | 72.57 | 0.07               | <.01 | <.01 | 31.40 | 0.54 | 78.50 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             | 809                                                      | 72.57 | 73.57 | 0.07               | 0.16 | 0.01 | 29.20 | 1.57 | 73.00 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |       |
| 73.72              | 77.52 | Alternance de 60% conglomérat gris en bancs de 7 à 40cm avec 40% de grès gris à matrice silicieuse en bancs de 8 à 20cm. Trace de pyrite. Trace de galène dans les veinules | 810                                                      | 73.57 | 74.57 | 0.07               | 0.12 | <.01 | 23.80 | 0.58 | 51.50 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             | 811                                                      | 74.57 | 75.57 | 0.07               | 0.02 | <.01 | 20.80 | 2.06 | 52.06 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             | 812                                                      | 75.57 | 76.57 | 0.12               | 0.27 | 0.01 | 19.80 | 0.66 | 49.50 |
|                    |       |                                                                                                                                                                             | 813                                                      | 76.57 | 77.57 | 0.12               | 0.07 | <.01 | 21.40 | 3.76 | 53.50 |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 7/9

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                                                                                                    |             | PROFONDEUR DE 77.52 A 85.31<br>PROFONDEUR TOTALE 193.85m |       | TROU NO: B5F-90-17 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                             | ECHANTILLON |                                                          |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO          | DE                                                       | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |       | 1% de veinules de calcite et de dolomite rose                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
| 77.52              | 83.03 | Gres gris à grains moyens à matrice calcaireuse. Recoupe par des traces de fines veinules de calcite à 45°, d'un placage (5cm) de dolomite rose et de trace de veinules de barytine                                                                                                     | 814         | 77.57                                                    | 78.57 | 0.18               | 0.01 | <.01 | 7.44  | 1.57 | 18.60             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 815         | 78.57                                                    | 79.57 | 0.20               | 0.03 | <.01 | 9.04  | 0.29 | 22.60             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 816         | 79.57                                                    | 80.57 | 1.39               | 0.03 | <.01 | 10.80 | 0.32 | 29.00             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 817         | 80.57                                                    | 81.57 | 6.73               | <.01 | <.01 | 11.60 | 0.28 | 29.00             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 82.03 à 82.36 m: 3% de dolomite en veinules à 60° et d'une veine (0.5 à 1 cm) parallèle à la carotte de dolomite et de barytine                                                                                                                                                         | 818         | 81.57                                                    | 82.57 | 0.42               | <.01 | <.01 | 7.01  | 2.89 | 17.52             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
| 83.03              | 85.31 | Alternance de 33% conglomérat gris à petits fragments en lits de 10-15cm de 33% mudstone vert en lits de 2-55cm et de 34% gres gris à matrice siliceuse de 50 cm. Trace de pyrite dans le conglomérat. Toute la carotte est infiltrée par 8% de dolomite rose en veinules et fragments. | 819         | 82.57                                                    | 83.57 | 0.31               | <.01 | <.01 | 4.75  | 3.12 | 11.87             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820         | 83.57                                                    | 84.57 | 0.05               | <.01 | <.01 | 4.89  | 3.15 | 12.22             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 821         | 84.57                                                    | 85.57 | 0.12               | <.01 | <.01 | 8.62  | 4.94 | 21.55             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                          |       |                    |      |      |       |      |                   |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 84

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                 | PROFONDEUR DE 85.31 à 159.12<br>PROFONDEUR TOTALE 193.85m |        |        | TROU NO: BSF-90-7 |      |      |      |      |                 |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|------|------|------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                                                                                                                                                          | ECHANTILLON                                               |        |        | ANALYSES (%)      |      |      |      |      |                 |
| DE                 | A |                                                                                                                                                                      | NO                                                        | DE     | A      | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca   | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |   | FORMATION DE L'ORIGINAL                                                                                                                                              |                                                           |        |        |                   |      |      |      |      |                 |
| 85.31              |   | Mudstone vert massif. Trace de nodules de pyrite pouvant atteindre 3 cm. Trace de veinules de quartz, de calcite, de dolomite rose généralement parallèle au litage. |                                                           |        |        |                   |      |      |      |      |                 |
|                    |   | 92.21 à 93.27m: Interlité avec un mudstone noir à 45°                                                                                                                |                                                           |        |        |                   |      |      |      |      |                 |
|                    |   | 106.57 à 107.36m: 1% de veinules de dolomite (?)                                                                                                                     | 822                                                       | 106.57 | 107.57 | 0.07              | 2.01 | 0.01 | 0.23 | 1.24 | 0.57            |
|                    |   | 130.95 à 131.13m: Veinules (2%) de dolomite                                                                                                                          | 823                                                       | 130.95 | 131.95 | 0.14              | 2.01 | 2.01 | 0.68 | 1.17 | 1.20            |
|                    |   | 134.01 à 134.30m: 2% de dolomite                                                                                                                                     | 824                                                       | 134.00 | 135.00 | 0.12              | 2.01 | 0.01 | 0.83 | 1.26 | 2.07            |
|                    |   | 159.10 à 159.26m: Infiltration de 10% de calcite en veinules en tous sens.                                                                                           | 825                                                       | 159.00 | 160.00 | 0.07              | 2.01 | 0.01 | 1.34 | 1.11 | 3.35            |

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 9/9

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/4

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/4

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                         | PROFONDEUR DE 13.68 A 31.43<br>PROFONDEUR TOTALE 62.79m |       |       | TROU NO: BSF-90-18 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                  | ECHANTILLON                                             |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                              | NO                                                      | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 13.68              | 16.65 | CONGLOMERAT gris à petits et moyens fragments. Trace de pyrite                                               |                                                         |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 14.68 à 15.22 m: 2% veinules de calcite.                                                                     | 921                                                     | 14.68 | 15.68 | 0.07               | <.01 | <.01 | 24.20 | 0.62 | 60.50             |
| 16.65              | 18.96 | 95% CONGLOMERAT gris à fragments moyens à grossiers de calcaire                                              | 922                                                     | 17.02 | 18.02 | 0.07               | <.01 | 0.01 | 20.00 | 0.46 | 50.00             |
|                    |       | avec 5% GRES gris en bancs de 10-20 cm. Trace de nodules de pyrite. 2% d'infiltration de calcite, localement | 923                                                     | 18.02 | 19.02 | 0.19               | <.01 | <.01 | 16.60 | 0.65 | 41.50             |
|                    |       |                                                                                                              | 924                                                     | 19.02 | 20.02 | 0.07               | <.01 | <.01 | 24.40 | 0.37 | 61.00             |
|                    |       | 25.18 à 25.32 m: Grès et Mudstone noir                                                                       | 925                                                     | 24.51 | 25.51 | 0.12               | <.01 | <.01 | 26.10 | 0.82 | 65.25             |
|                    |       | 26.21 à 26.51 m: 5% d'infiltration de calcite.                                                               | 926                                                     | 25.51 | 26.51 | 0.07               | <.01 | <.01 | 26.20 | 0.33 | 65.50             |
|                    |       | 29.61 à 29.91 m: zone de cisaillement                                                                        | 927                                                     | 29.43 | 30.43 | 0.07               | <.01 | <.01 | 28.30 | 0.38 | 70.75             |
|                    |       | 30.51 à 30.84 m: zone de cisaillement                                                                        | 418                                                     | 30.43 | 31.43 | 0.05               | <.01 | <.01 | 28.40 | 0.32 | 71.00             |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 34

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>H.C.</u>                                | PROFONDEUR DE <u>32.92</u> à <u>55.40</u><br>PROFONDEUR TOTALE <u>62.79m</u> |       |       | TROU NO: <u>B5F-90-18</u> |      |      |       |      |                 |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                       | ECHANTILLON                                                                  |       |       | ANALYSES (%)              |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                                   | NO                                                                           | DE    | A     | Barytine                  | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |       |                                                                                   | 929                                                                          | 32.92 | 33.92 | 0.07                      | <.01 | <.01 | 27.50 | 0.35 | 68.75           |
|                    |       |                                                                                   | 930                                                                          | 34.36 | 35.36 | 0.07                      | <.01 | <.01 | 26.90 | 0.28 | 67.25           |
|                    |       |                                                                                   | 931                                                                          | 35.78 | 36.78 | 0.14                      | <.01 | <.01 | 25.30 | 0.35 | 63.25           |
|                    |       |                                                                                   | 932                                                                          | 36.78 | 37.78 | 0.07                      | <.01 | <.01 | 22.60 | 0.45 | 36.50           |
|                    |       |                                                                                   |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |       | 38.40 à 48.60m: 5-10% d'infiltration de calcite                                   | 933                                                                          | 38.40 | 39.40 | 0.11                      | <.01 | <.01 | 16.80 | 1.80 | 42.00           |
|                    |       |                                                                                   | 934                                                                          | 39.40 | 40.40 | 0.05                      | <.01 | <.01 | 25.30 | 0.62 | 63.25           |
|                    |       |                                                                                   | 935                                                                          | 40.40 | 41.40 | 0.07                      | <.01 | <.01 | 27.40 | 0.33 | 68.50           |
|                    |       |                                                                                   | 936                                                                          | 41.40 | 42.40 | 0.34                      | <.01 | <.01 | 19.50 | 0.32 | 48.75           |
|                    |       |                                                                                   | 937                                                                          | 42.40 | 43.40 | 0.31                      | <.01 | <.01 | 11.20 | 0.40 | 28.00           |
|                    |       |                                                                                   | 938                                                                          | 43.40 | 44.40 | 1.95                      | <.01 | <.01 | 12.40 | 0.38 | 31.00           |
|                    |       |                                                                                   | 939                                                                          | 44.40 | 45.40 | 0.90                      | <.01 | 0.01 | 16.60 | 0.32 | 41.50           |
|                    |       | 46.20m: Veinule de barytine                                                       | 940                                                                          | 45.40 | 46.40 | 1.12                      | <.01 | <.01 | 21.40 | 0.29 | 53.50           |
|                    |       | 46.40 à 46.52m: Mudstone vert                                                     | 941                                                                          | 46.40 | 47.40 | 2.12                      | <.01 | 0.01 | 23.10 | 0.37 | 57.75           |
|                    |       |                                                                                   | 942                                                                          | 47.40 | 48.40 | 1.61                      | 0.01 | 0.01 | 25.80 | 0.32 | 64.50           |
|                    |       |                                                                                   | 943                                                                          | 48.40 | 49.40 | 1.27                      | <.01 | 0.01 | 19.40 | 0.26 | 48.50           |
|                    |       |                                                                                   |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
| 48.96              | 62.79 | GRES gris à matrice calcaireuse et à gros grains. Trace de pyrite disséminée (mm) | 944                                                                          | 49.40 | 50.40 | 2.77                      | <.01 | 0.02 | 4.84  | 0.26 | 12.10           |
|                    |       |                                                                                   | 945                                                                          | 50.40 | 51.40 | 0.25                      | <.01 | <.01 | 17.10 | 0.30 | 42.75           |
|                    |       |                                                                                   | 946                                                                          | 51.40 | 52.40 | 1.29                      | 0.01 | <.01 | 9.32  | 0.16 | 23.30           |
|                    |       |                                                                                   | 947                                                                          | 52.40 | 53.40 | 0.51                      | <.01 | 0.01 | 13.60 | 0.27 | 34.00           |
|                    |       |                                                                                   | 948                                                                          | 53.40 | 54.40 | 1.14                      | <.01 | 0.02 | 14.50 | 0.24 | 36.25           |
|                    |       |                                                                                   | 949                                                                          | 54.40 | 55.40 | 0.07                      | <.01 | <.01 | 17.00 | 0.42 | 42.50           |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 4/4

[illegible]



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 15

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |      | FORAGE: Mercier.<br>DESCRIPTION: Helene Charrois<br>GABARIT: B<br>TUBAGE LAISSE: non                                   |             | LOCALISATION: 1299.98N / 118545E<br>ELEVATION: 17.57 m<br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI ____<br>Prof 0 300' ____<br>Azim 328° ____<br>Incli -45° -41° ____ |      | TROU NO: BSF-90-19<br>COMMENCE: 17-10-90<br>TERMINE: 17-10-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 76.84 m (253')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 8.38 |       |       |       |      |                   |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR            |      | DESCRIPTION                                                                                                            | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                      |      | ANALYSES (%)                                                                                                                   |       |       |       |      |                   |
| DE                    | A    |                                                                                                                        | NO          | DE                                                                                                                                                                                   | A    | Barytine                                                                                                                       | Pb    | Zn    | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 0                     | 2.69 | Cassing                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                |       |       |       |      |                   |
|                       |      | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                |       |       |       |      |                   |
| 2.69                  | 7.24 | CONGLOMERAT gris à petits à moyens fragments sub-anguleux de calcaire, petites noires et vertes pâtes. Trace de pyrite |             |                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                |       |       |       |      |                   |
|                       |      | 3.91 à 4.51m: GRES                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                |       |       |       |      |                   |
|                       |      | 4.67 à 4.75m: 3% Calcite blanche et de calcite rose contenant de la sphalerite en trace. Dip 20°                       | 908         | 3.87                                                                                                                                                                                 | 4.87 | 0.20                                                                                                                           | < .01 | 0.05  | 24.40 | 0.23 | 61.00             |
|                       |      | 6.61 à 7.20m: 2% de calcite rose                                                                                       | 909         | 6.24                                                                                                                                                                                 | 7.24 | 0.14                                                                                                                           | 0.01  | < .01 | 22.60 | 1.00 | 56.50             |
| 7.24                  | 9.61 | GRES gris à grains moyens à matrice silicieuse. Trace de veinules de calcite                                           |             |                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                |       |       |       |      |                   |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/5

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Helene Charrais</u>                                                                                                               | PROFONDEUR DE <u>8.38</u> A <u>39.78</u><br>PROFONDEUR TOTALE <u>76.84</u> m | TROU NO: <u>BSF-90-19</u> |   |              |    |    |    |    |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|--------------|----|----|----|----|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                 | ECHANTILLON                                                                  |                           |   | ANALYSES (%) |    |    |    |    |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                             | NO                                                                           | DE                        | A | Barytine     | Pb | Zn | Ca | Mg |
|                    |       | 8.38 à 8.71 m: Conglomérat                                                                                                                                                  |                                                                              |                           |   |              |    |    |    |    |
| 9.61               | 14.19 | Alternance de 70% <u>CONGLOMERAT</u> gris en bancs de 130cm avec 30% <u>GRES</u> gris à matrice silicieuse en bancs de 20 à 72 cm. Trace de pyrite. 1% veinules de calcite. |                                                                              |                           |   |              |    |    |    |    |
| 14.19              | 30.47 | <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments, sub-arrondis, moyens à grossiers de calcaire. Trace de veinules de calcite. Trace de nodules de pyrite.                                |                                                                              |                           |   |              |    |    |    |    |
| 30.47              | 39.78 | Alternance de 80% <u>CONGLOMERAT</u> gris en bancs de 70 à 227 cm avec 20% <u>GRES</u> gris à matrice silicieuse en bancs de 4 à 78 cm. Trace de pyrite. Trace de calcite.  |                                                                              |                           |   |              |    |    |    |    |
| 39.78              | 58.04 | <u>GRES</u> gris massif à grains grossiers et à matrice calcaireuse. Trace de pyrite dissimulée.                                                                            |                                                                              |                           |   |              |    |    |    |    |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/5

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C. | PROFONDEUR DE 39.78 A 58.04<br>PROFONDEUR TOTALE 76.84m |       |       | TROU NO: B3F-90-19 |       |       |       |      |                 |
|--------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                          | ECHANTILLON                                             |       |       | ANALYSES (%)       |       |       |       |      |                 |
| DE                 | A |                                      | NO                                                      | DE    | A     | Barytine           | Pb    | Zn    | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |   | 39.78 à 44.13m: 8% calcite en        | 910                                                     | 39.78 | 40.78 | 0.20               | <0.01 | <0.01 | 9.40  | 0.33 | 23.50           |
|                    |   | veinules de 30°/45°                  | 911                                                     | 40.78 | 41.78 | 0.27               | <0.01 | <0.01 | 9.41  | 0.37 | 23.52           |
|                    |   |                                      | 912                                                     | 41.78 | 42.78 | 0.07               | 0.01  | <0.01 | 14.30 | 0.37 | 35.75           |
|                    |   |                                      | 913                                                     | 42.78 | 43.78 | 0.14               | 0.01  | <0.01 | 15.20 | 0.35 | 38.00           |
|                    |   |                                      | 914                                                     | 43.78 | 44.78 | 0.07               | 0.01  | <0.01 | 15.00 | 0.43 | 37.50           |
|                    |   |                                      | 915                                                     | 48.78 | 45.78 | 0.12               | 0.01  | <0.01 | 14.60 | 0.50 | 36.50           |
|                    |   | 47.25m: Veine de calcite de 1.5cm    |                                                         |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |   | qui recoupe la veine de 5°           |                                                         |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |   | (presque parallèle)                  |                                                         |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |   | 53.00 à 53.90m: 5% veinules de       | 916                                                     | 52.90 | 53.90 | 0.26               | 0.01  | <0.01 | 15.70 | 0.41 | 39.25           |
|                    |   | calcite de 20° à 50°                 |                                                         |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |   | 54.42 à 54.88m: 2 veines (1cm)       | 917                                                     | 54.27 | 55.27 | 2.00               | 0.01  | 0.01  | 20.10 | 0.32 | 50.25           |
|                    |   | à 50° de barytine avec 5% de         |                                                         |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |   | calcite en veinules                  |                                                         |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |   | 56.10 à 56.85m: 10 calcite en        | 918                                                     | 55.85 | 56.85 | 5.29               | 0.01  | 0.01  | 19.90 | 0.29 | 49.75           |
|                    |   | tous sens avec 1 veinules            |                                                         |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |   | (0.7 cm) de barytine                 |                                                         |       |       |                    |       |       |       |      |                 |
|                    |   | 57.34 à 57.39m: zone bréchique       | 919                                                     | 56.85 | 57.85 | 2.50               | <0.01 | 0.02  | 19.40 | 0.40 | 48.50           |



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/5

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1A

| PROFONDEUR |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                     | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |      |      |       |      |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|------|------|-------|------|-------------------|
| DE         | A     |                                                                                                                                                                 | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb   | Zn   | Ca    | Hg   | CaCO <sub>3</sub> |
|            |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                         |             |       |       |              |      |      |       |      |                   |
| 0          | 6.63  | GRES gris à grains moyens à matrice silicieuse recoupé par des traces de veinules de calcite à 40°                                                              |             |       |       |              |      |      |       |      |                   |
| 6.63       | 9.34  | CONGLOMERAT gris à petits fragments avec des traces de pyrite nodulaire. Recoupé par 1-2% calcite blanche et dolomite rose                                      | 974         | 6.62  | 7.62  | 0.14         | 2.01 | 2.01 | 14.80 | 0.63 | 37.00             |
|            |       |                                                                                                                                                                 | 975         | 7.62  | 8.62  | 0.14         | 0.01 | 2.01 | 17.50 | 0.22 | 43.75             |
| 9.34       | 12.47 | GRES gris-brunâtre (altéré) à matrice calcaireuse recoupé par de fines veinules de calcite/dolomite (trace) surtout vers 11.00m sans orientation préférentielle | 976         | 10.62 | 11.62 | 0.14         | 0.02 | 2.01 | 2.77  | 0.84 | 6.92              |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 24

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                                     |             | PROFONDEUR DE 12.47 A 23.52<br>PROFONDEUR TOTALE 65.84m |       | TROU NO: BSF-90-20 |       |       |       |      |       |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                              | ECHANTILLON |                                                         |       | ANALYSES (%)       |       |       |       |      |       |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                                                          | NO          | DE                                                      | A     | Barytine           | Pb    | Zn    | Ca    | Mg   | Coors |
| 12.47              | 18.07 | Alternance de 70% <u>CONGLOMERAT</u><br>gris à fragments petits à<br>grossiers de calcaire sub-anguleux<br>en bancs de 2 à 200 cm avec<br>30% GRES gris à matrice silicieuse<br>en bancs de 7 à 100 cm, 1% de<br>calcite |             |                                                         |       |                    |       |       |       |      |       |
|                    |       | 14.80m: Veinules de calcite avec<br>1% sphalénite                                                                                                                                                                        |             |                                                         |       |                    |       |       |       |      |       |
|                    |       | 14.07m: Veine (2 cm) de barytine<br>aux contacts flous                                                                                                                                                                   | 977         | 13.44                                                   | 14.44 | 3.14               | 0.01  | 0.01  | 24.90 | 0.33 | 62.25 |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                          | 978         | 14.44                                                   | 15.44 | 0.12               | 0.01  | 0.01  | 10.90 | 0.42 | 27.25 |
|                    |       | 16.51 à 17.43m: 3% calcite                                                                                                                                                                                               | 979         | 16.51                                                   | 17.51 | 0.20               | 0.01  | 0.01  | 17.90 | 0.34 | 44.75 |
| 18.07              | 49.98 | <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments<br>variables de calcaire. Trace de<br>pyrite. Recoupe localement, par<br>3% de veines (1 cm) et veinules<br>de calcite de 40° à 80°                                                  | 980         | 19.52                                                   | 20.52 | 0.07               | 0.01  | < .01 | 27.40 | 0.25 | 68.50 |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                          | 981         | 20.52                                                   | 21.52 | 0.12               | 0.01  | < .01 | 28.00 | 0.27 | 70.00 |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                          | 982         | 21.52                                                   | 23.52 | 0.07               | < .01 | < .01 | 28.50 | 0.29 | 71.25 |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/4

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                            |             | PROFONDEUR DE 23.62 A 37.85<br>PROFONDEUR TOTALE 65.84 m |       | TROU NO: B5F-90-20 |       |       |       |      |                 |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                     | ECHANTILLON |                                                          |       | ANALYSES (%)       |       |       |       |      |                 |
| DE                 | A |                                                                                                                                                                                                 | NO          | DE                                                       | A     | Barytine           | Pb    | Zn    | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |   | 23.47 à 23.62 m: Mudstone vert                                                                                                                                                                  | 983         | 23.62                                                    | 24.62 | 0.51               | <0.01 | 0.01  | 26.20 | 0.32 | 65.50           |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                 | 984         | 24.83                                                    | 25.83 | 0.07               | 0.01  | <0.01 | 27.80 | 0.27 | 69.50           |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                 | 985         | 26.42                                                    | 27.42 | 0.12               | 0.01  | <0.01 | 26.50 | 0.27 | 66.25           |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                 | 986         | 29.68                                                    | 30.68 | 0.27               | 0.01  | <0.01 | 27.20 | 0.32 | 68.00           |
|                    |   | 31.51 à 31.67 m: 2 veines (1 à 2 cm)<br>de barytine contenant des<br>traces de sphalénite                                                                                                       | 987         | 31.85                                                    | 31.85 | 8.60               | 0.01  | 0.09  | 23.00 | 0.19 | 59.50           |
|                    |   | 31.85 à 32.85 m: 30% barytine en<br>veines à 31.99 m (0.5 cm), 32.12 m<br>(7 cm), 32.31 (4 cm), 32.48 m (2 cm),<br>32.56 m (1 cm), 32.65 m (8 cm) et à<br>32.73 m (12 cm). Traces de sphalénite | 988         | 31.85                                                    | 32.85 | 44.03              | 0.01  | 0.05  | 13.70 | 0.10 | 34.25           |
|                    |   | 32.85 à 33.85 m: 5% calcite                                                                                                                                                                     | 989         | 32.85                                                    | 33.85 | 0.07               | 0.01  | <0.01 | 28.70 | 0.36 | 71.75           |
|                    |   | 34.18 à 34.39 m: GRES très grossier<br>à grains de quartz. Matrice calcaire                                                                                                                     | 990         | 33.85                                                    | 34.85 | 0.07               | <0.01 | <0.01 | 35.60 | 0.32 | 89.00           |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                 | 991         | 34.85                                                    | 35.85 | 0.14               | <0.01 | <0.01 | 35.70 | 0.41 | 89.25           |
|                    |   |                                                                                                                                                                                                 | 992         | 35.85                                                    | 36.85 | 0.07               | <0.01 | 0.01  | 33.20 | 0.81 | 83.00           |
|                    |   | 34.59 à 37.85 m: 3% de calcite                                                                                                                                                                  | 993         | 36.85                                                    | 37.85 | 0.20               | 0.01  | <0.01 | 29.50 | 0.31 | 73.75           |



## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/4

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/3

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: Hélène Charrois<br>GABARIT: B<br>TUBAGE LAISSE: non                                  |             | LOCALISATION: 1660.40 N / 1433.52 E<br>ELEVATION: 63.35 m<br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof <u>0</u> <u>100°</u> <input type="checkbox"/><br>Azim <u>315°</u> <input type="checkbox"/><br>Incli <u>-45°</u> <u>-45°</u> <input type="checkbox"/> |   | TROU NO: GHR-90-1<br>COMMENCE: 18-09-90<br>TERMINE: 19-09-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 53.64 m (176')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 12.16 |    |    |    |    |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                          | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | ANALYSES (%)                                                                                                                   |    |    |    |    |
| DE                    | A     |                                                                                                                      | NO          | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A | Barytine                                                                                                                       | Pb | Zn | Ca | Mg |
| 0                     | 0.88  | Casing                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                |    |    |    |    |
|                       |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                |    |    |    |    |
| 0.88                  | 1.82  | Perte partielle de la carotte                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                |    |    |    |    |
| 1.82                  | 11.40 | CONGLOMERAT gris à fragments<br>moyens à grossiers (0.5 à 5cm)<br>Trace de pyrite. Trace de vein-<br>ules de calcite |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                |    |    |    |    |
|                       |       | 1.82 à 3.13 m: Matrice altérée                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                |    |    |    |    |
|                       |       | 3.45 à 3.74 m: 5% de CALCITE                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                |    |    |    |    |
| 11.40                 | 12.16 | GRÈS gris à grains moyens.<br>Contact à 45° avec le congl-<br>mérat                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                |    |    |    |    |



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/3

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/6

[illegible]



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/6

[illegible]





**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/6

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                        | PROFONDEUR DE 101.78 à 117.91<br>PROFONDEUR TOTALE 121.92 |        |        | TROU NO: GHR-90-2 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                 | ECHANTILLON                                               |        |        | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A      |                                                                                                             | NO                                                        | DE     | A      | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |        | 101.78 à 102.08m: 1% de veinules et veines (1 cm) de calcite                                                |                                                           |        |        |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |        | 102.08 à 102.30m: Mudstone vert                                                                             |                                                           |        |        |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |        | 102.41 à 104.42m: 2% calcite à 50°                                                                          | 397                                                       | 102.41 | 103.41 | 0.05              | 2.01 | 2.01 | 11.35 | 0.27 | 28.25             |
|                    |        | 105.46 à 108.00m: 5% de calcite en tous sens.                                                               | 398                                                       | 106.00 | 107.00 | 0.05              | 2.01 | 2.01 | 15.70 | 0.23 | 31.25             |
|                    |        |                                                                                                             | 399                                                       | 107.00 | 108.00 | 2.01              | 2.01 | 2.01 | 15.90 | 0.19 | 31.35             |
| 109.79             | 115.59 | CONGLOMERAT gr's à cailloux moyens                                                                          |                                                           |        |        |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |        | 109.79 à 111.56m: perte partielle de la carotte                                                             |                                                           |        |        |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |        | 111.56 à 115.56m: recoupé en tous sens par 5% de veinules CALCITE blanche et veines rosée.                  | 400                                                       | 111.56 | 112.56 | 2.01              | 2.01 | 2.01 | 26.20 | 0.33 | 65.50             |
|                    |        |                                                                                                             | 401                                                       | 112.56 | 113.56 | 0.19              | 2.01 | 2.01 | 25.20 | 0.33 | 63.00             |
|                    |        |                                                                                                             | 402                                                       | 113.56 | 114.56 | 0.07              | 2.01 | 2.01 | 27.60 | 0.63 | 61.00             |
|                    |        |                                                                                                             | 403                                                       | 114.56 | 115.56 | 0.07              | 2.01 | 2.01 | 24.00 | 0.33 | 60.00             |
| 115.59             | 117.91 | GRES avec passages conglomérati-ques recoupé par 3% de veinules de calcite en tous sens. Matrice silicieuse | 404                                                       | 115.56 | 116.56 | 0.24              | 2.01 | 2.01 | 7.09  | 0.57 | 17.32             |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 6/6

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/5

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Helene Charrois</u><br>GABARIT: <u>B</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>non</u>                                                                         |             | LOCALISATION: <u>1660, 40N/1433, 52E</u><br>ELEVATION: <u>63,35 m</u><br>TEST: ACIDE <u>✓</u> TROPARI <u>—</u><br>Prof <u>0</u> <u>156</u> <u>—</u> <u>—</u><br>Azim <u>006°</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u><br>Incli <u>-50°</u> <u>-50°</u> <u>—</u> <u>—</u> |      | TROU NO: <u>GHR-90-3</u><br>COMMENCE: <u>20-09-90</u><br>TERMINE: <u>21-09-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>77,43m (252')</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>4.17</u> |      |      |       |      |                   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                             | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ANALYSES (%)                                                                                                                                                           |      |      |       |      |                   |
| DE                    | A     |                                                                                                                                                                                         | NO          | DE                                                                                                                                                                                                                                                             | A    | Barytine                                                                                                                                                               | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 0                     | 1.24  | Casing                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                        |      |      |       |      |                   |
|                       |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                        |      |      |       |      |                   |
| 1.24                  | 20.12 | Alternance de 90% <u>CONGLOMERAT</u><br>gris à fragments de petits à<br>moyens (0,5 à 3cm) en bancs de<br>1 à 2m avec 10% de <u>grès</u> gris en<br>lits de 20 cm à 1m. Trace de pyrite |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                        |      |      |       |      |                   |
|                       |       | 1.24 à 2.68m: Roche altérée. Recou-<br>pée par 2% veines (0,5 cm) de<br>calcite à 70°                                                                                                   | 408         | 1.48                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.48 | 0.93                                                                                                                                                                   | 0.02 | 2.01 | 24.70 | 0.35 | 61.75             |
|                       |       | 3.99 à 4.17m: 5% d'infiltration de<br>calcite                                                                                                                                           | 409         | 3.73                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.73 | 6.26                                                                                                                                                                   | 0.03 | 2.01 | 23.30 | 0.41 | 58.25             |

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/5

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                               | PROFONDEUR DE 5.17 A 20.01<br>PROFONDEUR TOTALE 71.43 |       |       | TROU NO: GHR-90-3 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                                                                                        | ECHANTILLON                                           |       |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A |                                                                                                    | NO                                                    | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |   | 5.17 à 14.02 m: 5% d'infiltration de calcite blanche et dolomite rose. Trace de veinules de galene | 410                                                   | 5.12  | 6.12  | 0.65              | 0.01 | 2.01 | 26.30 | 0.43 | 63.35             |
|                    |   |                                                                                                    | 411                                                   | 6.12  | 7.12  | 0.44              | 0.12 | 2.01 | 25.60 | 0.42 | 64.00             |
|                    |   |                                                                                                    | 412                                                   | 7.12  | 8.12  | 0.27              | 0.08 | 2.01 | 25.90 | 0.42 | 64.35             |
|                    |   |                                                                                                    | 413                                                   | 8.12  | 9.12  | 0.71              | 0.20 | 2.01 | 22.70 | 0.57 | 56.35             |
|                    |   |                                                                                                    | 414                                                   | 9.12  | 10.12 | 0.44              | 0.05 | 2.01 | 19.00 | 0.43 | 47.50             |
|                    |   |                                                                                                    | 415                                                   | 10.12 | 11.12 | 0.48              | 0.03 | 2.01 | 20.40 | 0.34 | 51.00             |
|                    |   |                                                                                                    | 416                                                   | 11.12 | 12.12 | 0.53              | 0.02 | 2.01 | 15.80 | 0.70 | 39.50             |
|                    |   |                                                                                                    | 417                                                   | 12.12 | 13.12 | 0.24              | 0.01 | 2.01 | 19.80 | 0.34 | 49.50             |
|                    |   |                                                                                                    | 418                                                   | 13.12 | 14.12 | 0.14              | 0.02 | 2.01 | 20.40 | 0.38 | 51.00             |
|                    |   | 14.63 à 15.13 m: Roche altérée (faille ou le cap?)                                                 |                                                       |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |   | 16.35 à 16.80 m: Roche altérée (faille ou cap?) Veine de 0.5 cm de calcite                         |                                                       |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |   | 18.88 à 19.22 m: Grès brunâtre (altérée)                                                           |                                                       |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
|                    |   | 20.01 m: 1% de galene                                                                              | 419                                                   | 19.12 | 20.12 | 2.31              | 0.20 | 2.01 | 17.30 | 0.32 | 43.25             |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/5

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                                                                                          | PROFONDEUR DE 20.12 A 36.74<br>PROFONDEUR TOTALE 77.43 |       |       | TROU NO: GHR-90-3 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                   | ECHANTILLON                                            |       |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                     | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 20.12              | 23.16 | GRES CONGLOMERATIQUE gris à petits fragments sub-anguleux. Trace de veinules de calcite.                                                                                                                                                                                      |                                                        |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
| 23.16              | 33.03 | Alternance de 60% CONGLOMERAT gris en bancs de 0.5 à 1.5 mètres 30% GRES CONGLOMERATIQUE en bancs de 40 cm et 10% GRES en bancs de 20 cm. Recoupé par moins de 1% de veinules de calcite à 80° plr à l'axe de la carotte. Trace de pyrite (une veinule coupée en grains en 2) |                                                        |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
| 33.05              | 35.39 | GRES CONGLOMERATIQUE gris pâle. Trace de pyrite. Trace de veinules de calcite à 80°                                                                                                                                                                                           |                                                        |       |       |                   |      |      |       |      |                   |
| 35.39              | 36.74 | CONGLOMERAT gris. Trace de pyrite. 2 veines de calcite à 35.42 m et 36.15 m de 2 cm à 70°                                                                                                                                                                                     | 420                                                    | 35.39 | 36.39 | 0.19              | 2.01 | 2.01 | 24.90 | 0.35 | 62.25             |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/5

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                  | PROFONDEUR DE 36.74 à 59.74<br>PROFONDEUR TOTALE 77.43m |       |       | TROU NO: GHR-90-3 |        |        |       |      |                   |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|--------|--------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                           | ECHANTILLON                                             |       |       | ANALYSES (%)      |        |        |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                       | NO                                                      | DE    | A     | Barytine          | Pb     | Zn     | Ca    | mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 36.74              | 38.14 | <u>GRES CONGLOMERATIQUE</u> gris pâle,<br>recoupe par 3 veines (1 cm) de<br>calcite                   | 421                                                     | 36.71 | 37.71 | 0.20              | 0.01   | < 0.01 | 10.20 | 0.20 | 25.50             |
| 38.14              | 42.38 | <u>CONGLOMERAT</u> gris recoupé par 1%<br>de veinules de calcite                                      |                                                         |       |       |                   |        |        |       |      |                   |
|                    |       | 41.16 à 41.45 m: grès vert foncé (?)                                                                  |                                                         |       |       |                   |        |        |       |      |                   |
| 42.38              | 45.21 | <u>GRES CONGLOMERATIQUE</u> gris pâle<br>recoupé par 1% de veinules de<br>calcite                     |                                                         |       |       |                   |        |        |       |      |                   |
|                    |       | 44.76 m: Veine de 3 cm calcite                                                                        | 422                                                     | 44.21 | 45.21 | 0.24              | < 0.01 | < 0.01 | 13.40 | 0.25 | 33.50             |
| 45.21              | 46.06 | 95% <u>CONGLOMERAT</u> avec 5% GRES<br>recoupé par 2% de calcite à<br>N70° (non analysé mais calcite) |                                                         |       |       |                   |        |        |       |      |                   |
|                    |       | 47.35 à 48.74 m: 5% veinules calcite                                                                  | 423                                                     | 47.74 | 48.74 | < 0.01            | < 0.01 | < 0.01 | 24.90 | 0.43 | 62.25             |
|                    |       | 59.34 à 59.74 m: 2% dolomite infiltrée                                                                | 424                                                     | 58.74 | 59.74 | < 0.01            | < 0.01 | < 0.01 | 19.70 | 2.00 | 44.25             |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/5

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/3

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: Helene Charrois<br>GABARIT: B<br>TUBAGE LAISSE: non |             | LOCALISATION: 1649.55 N / 1441.20 E<br>ELEVATION: 64.06 m<br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI ____<br>Prof 0 126° ____<br>Azim 016° ____<br>Incli -45° -58° ____ |       | TROU NO: GHR-90-4<br>COMMENCE: 21-09-90<br>TERMINE: 22-09-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 33.40m (126')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 17.00 |       |       |       |      |                   |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                         | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                         |       | ANALYSES (%)                                                                                                                  |       |       |       |      |                   |
| DE                    | A     |                                                                                     | NO          | DE                                                                                                                                                                                      | A     | Barytine                                                                                                                      | Pb    | Zn    | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 0                     | 1.62  | Casing                                                                              |             |                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                               |       |       |       |      |                   |
|                       |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                             |             |                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                               |       |       |       |      |                   |
| 1.62                  | 5.72  | CONGLOMERAT gris à fragments moyens. Trace de veinules et fragments de calcite      |             |                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                               |       |       |       |      |                   |
| 5.72                  | 7.41  | GRES altéré gris-brun recoupé par 1% veinules de calcite (35 à 90°)                 |             |                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                               |       |       |       |      |                   |
| 7.41                  | 17.00 | CONGLOMERAT gris à fragments moyens. Trace de pyrite.                               |             |                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                               |       |       |       |      |                   |
|                       |       | 10.06 à 12.80m: 5% veines (1 à 3cm) de calcite. Trace de galène                     | 541         | 10.06                                                                                                                                                                                   | 11.06 | 0.17                                                                                                                          | 0.10  | < .01 | 24.70 | 0.57 | 61.95             |
|                       |       |                                                                                     | 542         | 11.06                                                                                                                                                                                   | 12.06 | 0.07                                                                                                                          | < .01 | < .01 | 24.90 | 0.47 | 62.25             |
|                       |       |                                                                                     | 543         | 12.06                                                                                                                                                                                   | 13.06 | 0.25                                                                                                                          | 0.01  | < .01 | 27.80 | 0.48 | 69.50             |
|                       |       |                                                                                     | 544         | 14.06                                                                                                                                                                                   | 15.06 | 0.39                                                                                                                          | < .01 | < .01 | 26.90 | 0.35 | 67.26             |



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 2/3

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/3

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/6

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: Helene Charrois<br>GABARIT: B<br>TUBAGE LAISSE: non                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCALISATION: 1779.95 N / 1436.98 E<br>ELEVATION: - 22.51 m<br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof <u>0</u> <u>150'</u> <u>436'</u> <u>      </u><br>Azim <u>195°</u> <u>      </u> <u>      </u> <u>      </u><br>Incli <u>-40°</u> <u>-41°</u> <u>-40°</u> <u>      </u> |    |   | TROU NO: GHR-90-5<br>COMMENCE: 15-10-90<br>TERMINE: 15-10-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 132.84 m (436')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 25.48 |    |    |    |    |  |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ECHANTILLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   | ANALYSES (%)                                                                                                                    |    |    |    |    |  |
| DE                    | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DE | A | Barytine                                                                                                                        | Pb | Zn | Ca | Nb |  |
| 0                     | 10.26 | Coring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                                                                                                                                 |    |    |    |    |  |
|                       |       | FORMATION DE RIVIERE-DU-LOUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                                                                                                                                 |    |    |    |    |  |
| 10.26                 | 14.02 | Blocs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                                                                                                                                 |    |    |    |    |  |
|                       |       | 10.53 à 11.56 m: Galène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                                                                                                                                 |    |    |    |    |  |
| 14.02                 | 27.75 | Alternance de 80% GRES gris à grains moyens à matrice siliceuse interité de siltite en bancs de 70 à 170 cm avec 20% MUDSTONE noir interstratifié à 50% de siltite en lits de 5 à 30 cm. Trace de pyrite dissimulée dans les deux lithologies. Trace de veinules de calcite et de quartz. Toute la carotte est légèrement métamorphisée. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                                                                                                                                 |    |    |    |    |  |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 2/6

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/6

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                    | PROFONDEUR DE 36.90 à 67.98<br>PROFONDEUR TOTALE 132.89m |       |       | TROU NO GHR-90-5 |      |      |      |      |                 |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------|------|------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                             | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)     |      |      |      |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                                         | NO                                                       | DE    | A     | Barytine         | Pb   | Zn   | Ca   | Mg   | CO <sub>2</sub> |
| 36.90              | 50.59 | GRES gris à matrice silicieuse recoupée par des veinules de quartz et de calcite de 40° à 70° p/lr à l'axe de la carotte. Trace de pyrite.                                                              |                                                          |       |       |                  |      |      |      |      |                 |
|                    |       | 48.31 à 48.69 m: 5% de petits fragments dans le grès.                                                                                                                                                   |                                                          |       |       |                  |      |      |      |      |                 |
|                    |       | 48.86 à 50.07 m: 5% de petits fragments dans le grès.                                                                                                                                                   |                                                          |       |       |                  |      |      |      |      |                 |
| 50.59              | 67.98 | ALTERNANCE de 50% GRES gris à matrice silicieuse en lits de 50 cm avec 50% MUDSTONE noir interlitte de siltite à 45° en lits de 2 à 100 cm. Trace de veinules de calcite et de quartz. Trace de pyrite. |                                                          |       |       |                  |      |      |      |      |                 |
|                    |       | 62.03 m: 2% sphalérite dissimulée dans le mudstone sous forme de placage.                                                                                                                               | 883                                                      | 61.39 | 62.39 | 0.19             | 4.01 | 0.02 | 0.71 | 1.15 | 1.79            |



## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 5/6

| BARYTINE ST-FABIEN |        | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>H.C.</u>                                                                                                                                                                                                                                                      | PROFONDEUR DE <u>102.21</u> à <u>118.14</u><br>PROFONDEUR TOTALE <u>132.89m</u> |        |        | TROU NO: <u>6HR-90-5</u> |      |      |       |      |                   |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |        | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ECHANTILLON                                                                     |        |        | ANALYSES (%)             |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO                                                                              | DE     | A      | Barytine                 | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |        | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |        |        |                          |      |      |       |      |                   |
| 102.21             | 108.51 | <del>GRES</del> gris à matrice silicieuse recoupé par 5% de veinules en tous sens de quartz et de calcite.                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |        |        |                          |      |      |       |      |                   |
|                    |        | 106.26 à 106.41m: Mudstone noir métamorphisé                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |        |        |                          |      |      |       |      |                   |
| 108.51             | 132.89 | Alternance de 90% CONGLOMERAT gris à fragments moyens à grossiers en bancs de 50 à 250 cm avec 10% <del>GRES</del> à matrice silicieuse en bancs de 5 à 74 cm. Toute la carotte est infiltrée par 5-10% de calcite en veines et veinules en tous sens. Quelques petits (2cm) passages de mudstone (41%) | 884                                                                             | 108.51 | 109.51 | 0.07                     | 2.01 | 2.01 | 22.80 | 0.32 | 57.00             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 885                                                                             | 109.51 | 110.51 | 0.19                     | 2.01 | 2.01 | 27.10 | 0.22 | 67.75             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 886                                                                             | 110.51 | 111.51 | 0.07                     | 0.01 | 0.01 | 27.70 | 0.28 | 69.25             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 887                                                                             | 111.51 | 112.51 | 0.07                     | 2.01 | 2.01 | 26.30 | 0.29 | 65.75             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 888                                                                             | 112.51 | 113.51 | 0.07                     | 2.01 | 2.01 | 26.60 | 0.52 | 66.50             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 889                                                                             | 113.51 | 114.51 | 0.07                     | 2.01 | 2.01 | 25.70 | 0.39 | 64.25             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 890                                                                             | 114.51 | 115.51 | 0.05                     | 2.01 | 2.01 | 27.10 | 0.31 | 67.75             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 891                                                                             | 115.51 | 116.51 | 0.07                     | 2.01 | 2.01 | 16.80 | 0.37 | 42.00             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 892                                                                             | 116.51 | 117.51 | 0.17                     | 2.01 | 2.01 | 4.75  | 0.81 | 10.87             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 893                                                                             | 117.51 | 118.51 | 0.05                     | 2.01 | 0.01 | 12.10 | 0.74 | 30.25             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 894                                                                             | 118.51 | 119.51 | 0.07                     | 2.01 | 2.01 | 28.20 | 0.43 | 70.50             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 895                                                                             | 119.51 | 120.51 | 0.07                     | 2.01 | 2.01 | 29.40 | 0.34 | 73.50             |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 896                                                                             | 120.51 | 121.51 | 0.07                     | 2.01 | 2.01 | 22.80 | 0.46 | 57.00             |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 6/6

[illegible]



# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/7

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Helene Charrois</u><br>GABARIT: <u>B</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>non</u> |             | LOCALISATION: <u>1791.15 N / 1478.00 E</u><br>ELEVATION: <u>- 18.53 m</u><br>TEST: ACIDE <u>✓</u> TROPARI <u>—</u><br>Prof <u>0</u> <u>200</u> <u>400</u> <u>—</u><br>Azim <u>195°</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u><br>Incli <u>-40°</u> <u>-39°</u> <u>-40°</u> <u>—</u> |   | TROU NO: <u>GHR-90-7</u><br>COMMENCE: <u>11-10-90</u><br>TERMINE: <u>12-10-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>175.74 m (576')</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>40.47</u> |    |    |    |    |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                     | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | ANALYSES (%)                                                                                                                                                              |    |    |    |    |
| DE                    | A     |                                                                                                                 | NO          | DE                                                                                                                                                                                                                                                                      | A | Barytine                                                                                                                                                                  | Pb | Zn | Ca | Mg |
| 0                     | 7.85  | Cassing                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | FORMATION DE RIVIERE - DU-LOUP                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
| 7.85                  | 36.93 | Alternance de 50% MUDSTONE                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | noir en lits de 10 cm à 1.5 m,                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | interlité de siltite à 50%, et de                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | 50% GRES gris à matrice silicieuse                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | en lits de 50 à 100 cm. Toute la                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | carotte est recoupée par des                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | traces de veinules de quartz                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | de calcite et de dolomite rose                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | en discordance avec le litage.                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | 15.45 à 15.80 m: Gres quartzifié                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | 23.92 à 24.59 m: Gres quartzifié                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
| 36.93                 | 41.17 | GRES gris à grains moyens à                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | matrice silicieuse.                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/7

[illegible]



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 4/7

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/7

[illegible]



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 7/7

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/3

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: Helene Charrois<br>GABARIT: B<br>TUBAGE LAISSE: non                                                                                                                                                                                                                                                    | LOCALISATION: 1797.95 N / 1498.51 E<br>ELEVATION: -16.72 m<br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof 0 306°<br>Azim 195°<br>Incli 40° -40° |      |      | TROU NO: GHR-90-8<br>COMMENCE: 9-10-90<br>TERMINE: 10-10-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 81.08 m (266')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 9.03 |      |      |       |      |       |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ECHANTILLON                                                                                                                                                                                  |      |      | ANALYSES (%)                                                                                                                 |      |      |       |      |       |
| DE                    | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO                                                                                                                                                                                           | DE   | A    | Barytine                                                                                                                     | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | Cal   |
| 0                     | 3.06  | Crossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                              |      |      |       |      |       |
|                       |       | FORMATION DE RIVIERE-DU-LOUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                              |      |      |       |      |       |
| 8.06                  | 38.40 | Alternance de 80% GRES gris<br>silicieux et de 20% MUDSTONE<br>noir interlité à 45° Le tout est<br>légèrement métamorphisé et le<br>gres ressemble à une quartzite<br>Trace de pyrite (mm) dissiminée<br>Trace de veinules de quartz et<br>dolomite. Le gres est en bancs<br>de 25 cm à 3m. Le mudstone<br>est en bancs de 10 à 55 cm. |                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                              |      |      |       |      |       |
|                       |       | 8.64 à 9.03m: Conglomerat altéré<br>avec 5% d'infiltration de dolomite<br>rose en fragments                                                                                                                                                                                                                                            | 828                                                                                                                                                                                          | 8.64 | 9.64 | 1.53                                                                                                                         | 0.03 | 2.01 | 10.00 | 2.37 | 25.00 |



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 2/3

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/3

[illegible]

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/8

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/3

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/8

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                          | PROFONDEUR DE 42.88 A 74.78<br>PROFONDEUR TOTALE 148.13m |       |       | TROU NO: GHR-90-9 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                   | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)      |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                               | NO                                                       | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
| 42.88              | 64.79 | Alternance de 50% <u>GRES</u> gris à matrice silicieuse en bancs de 4 à 150 cm avec 50% de <u>MUDSTONE</u> noir en lits de 4 à 10 cm. Trace de pyrite. Trace de veinules de quartz et calcite |                                                          |       |       |                   |      |      |       |      |                 |
|                    |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                                                       |                                                          |       |       |                   |      |      |       |      |                 |
| 64.79              | 70.37 | <u>GRES</u> gris à grains moyens et à matrice silicieuse. Trace de pyrite dissiminée. Trace de veinules de quartz et dolomite                                                                 | 848                                                      | 66.48 | 67.48 | 0.12              | 0.02 | <0.1 | 1.61  | 0.34 | 4.02            |
|                    |       | 70.07 à 70.37 m: 2% calcite                                                                                                                                                                   | 849                                                      | 70.07 | 71.07 | 0.24              | 0.02 | <0.1 | 19.30 | 0.44 | 48.25           |
| 70.37              | 75.61 | <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments moyens. Trace de pyrite. Trace de veinules de calcite                                                                                                     |                                                          |       |       |                   |      |      |       |      |                 |
|                    |       | 71.93 à 73.14 m: 3% calcite                                                                                                                                                                   | 850                                                      | 71.52 | 72.52 | 0.19              | <0.1 | <0.1 | 26.90 | 0.28 | 67.25           |
|                    |       | 73.78 à 74.41 m: 2% calcite en                                                                                                                                                                | 851                                                      | 72.53 | 73.52 | 0.14              | <0.1 | <0.1 | 26.70 | 0.28 | 66.75           |
|                    |       | veine (5mm) à 45°                                                                                                                                                                             | 852                                                      | 73.78 | 74.78 | 0.14              | <0.1 | <0.1 | 18.30 | 0.39 | 45.75           |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/8

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                                                                                  | PROFONDEUR DE 75.61 à 89.30<br>PROFONDEUR TOTALE 148.13m |       |       | TROU NO: GHR-90-9 |      |       |       |      |                               |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|------|-------|-------|------|-------------------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                           | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)      |      |       |       |      |                               |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                       | DE    | A     | Barytine          | Pb   | Zn    | Ca    | Mg   | K <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
| 75.61              | 79.61 | <del>GRES</del> gris à matrice silicieuse<br>avec 1% <del>MUDSTONE</del> noir et 1%<br><del>CONGLOMERAT</del> en lits de 5-10 cm.<br>Contact très net avec le conglomérat précédent (70.37 à 75.61m) à 50°. Trace de veinules de calcite qui recoupent la lithologie. |                                                          |       |       |                   |      |       |       |      |                               |
| 79.61              | 88.90 | Alternance de 80% <del>CONGLOMERAT</del> gris à fragments moyens à grossiers contenant des traces de pyrite, en bancs de 1 à 2 m avec 20% <del>GRES</del> gris à matrice calcaireuse en lits de 30 cm. Recoupé par des veinules de calcite en tous sens.              |                                                          |       |       |                   |      |       |       |      |                               |
|                    |       | 87.05 à 87.17m: Siltstone noir-vertâtre.                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |       |       |                   |      |       |       |      |                               |
|                    |       | 87.30 à 88.47m: 5% d'infiltration de calcite                                                                                                                                                                                                                          | 853                                                      | 87.30 | 88.30 | 0.14              | 0.02 | < 0.1 | 26.40 | 0.38 | 66.00                         |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 854                                                      | 88.30 | 89.30 | 0.12              | 0.01 | < 0.1 | 27.10 | 0.35 | 67.75                         |







JOURNAL DE SONDAGE

Page: 7/8

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 8/8

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/6

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: Helene Charrois<br>GABARIT: B<br>TUBAGE LAISSE: non                                                                                                                                                                          |             | LOCALISATION: 1711.20 N / 133867 E<br>ELEVATION: -25.03 m<br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI<br>Prof 0 200' 466'<br>Azim 135°<br>Incli -45° -46° -46° |   | TROU NO: GHR-90-10<br>COMMENCE: 14-10-90<br>TERMINE: 15-10-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 142.04 m (466')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 40.36 |    |    |    |    |  |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                  | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                               |   | ANALYSES (%)                                                                                                                     |    |    |    |    |  |
| DE                    | A     |                                                                                                                                                                                                                                                              | NO          | DE                                                                                                                                                                            | A | Barytine                                                                                                                         | Pb | Zn | Ca | Mg |  |
| 0                     | 9.56  | Cassings avec de l'eau                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                  |    |    |    |    |  |
|                       |       | FORMATION DE RIVIERE-DU-LOUP                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                  |    |    |    |    |  |
| 9.56                  | 43.27 | Alternance de 70% GRÈS gris à grains moyens et à matrice siliceuse en bancs de 3 à 250 cm avec 30% MUDSTONE noir interlité de siltite à 45° contenant des traces 1% pyrite recoupé par des traces de veinules de quartz et calcite. Le grès est quartzifère. |             |                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                  |    |    |    |    |  |
|                       |       | 9.56 à 17.50 m: la roche est partiellement en morceaux.                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                  |    |    |    |    |  |
|                       |       | 38.54 à 40.36 m: zone métamorphisée.                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                  |    |    |    |    |  |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 2/6

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/6

| PROFONDEUR |        | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                    | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |        |        |       |      |                  |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|--------|--------|-------|------|------------------|
| DE         | A      |                                                                                                                                                                                                                                | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb     | Zn     | Ca    | Mg   | CaO <sub>3</sub> |
|            |        | de petites veinules de calcite.                                                                                                                                                                                                |             |       |       |              |        |        |       |      |                  |
|            |        | 76.39 à 76.81m: Passage de mudstone noir interlité de siltite.                                                                                                                                                                 |             |       |       |              |        |        |       |      |                  |
| 79.27      | 116.09 | Alternance de 90% de <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments moyens à grossiers en calcaire en bancs de 1,5 à 3.0m avec 9% <u>GRES</u> gris à matrice silicieuse en lits de 5 à 50cm et 2% de <u>MUDSTONE</u> noir en lits de 2cm. |             |       |       |              |        |        |       |      |                  |
|            |        | Trace de pyrite sur tout dans le conglomérat. Recoupé par des veinules de calcite sans orientation préférentielle (1%)                                                                                                         |             |       |       |              |        |        |       |      |                  |
|            |        | Trace de pyrite dissimulée.                                                                                                                                                                                                    |             |       |       |              |        |        |       |      |                  |
|            |        | 79.50 à 79.58m: Veine de 6cm à 60° rose et blanche de calcite.                                                                                                                                                                 | 264         | 78.94 | 79.94 | 0.07         | < 0.01 | < 0.01 | 18.30 | 0.30 | 45.75            |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/6

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                   | PROFONDEUR DE 81.76 à 115.77<br>PROFONDEUR TOTALE 142.04m |        |        | TROU NO: GHR-90-10 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                                                            | ECHANTILLON                                               |        |        | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A |                                                                        | NO                                                        | DE     | A      | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |   | 81.76 à 83.49m: Veinules de calcite (3-4%) en tous sens                | 865                                                       | 81.76  | 82.76  | 0.07               | 0.01 | <.01 | 24.80 | 0.38 | 62.00           |
|                    |   | Trace de barytine dans la calcite                                      | 866                                                       | 82.76  | 83.76  | 0.07               | 0.01 | <.01 | 25.90 | 0.37 | 64.75           |
|                    |   |                                                                        | 867                                                       | 83.76  | 84.76  | 0.05               | 0.01 | <.01 | 24.30 | 0.30 | 40.10           |
|                    |   |                                                                        | 868                                                       | 84.76  | 85.76  | 0.22               | 0.01 | <.01 | 1.83  | 0.58 | 4.58            |
|                    |   |                                                                        | 869                                                       | 85.76  | 86.76  | 0.07               | 0.02 | <.01 | 2.36  | 0.79 | 5.65            |
|                    |   |                                                                        | 870                                                       | 86.76  | 87.76  | 0.12               | 0.01 | <.01 | 5.25  | 0.60 | 13.13           |
|                    |   |                                                                        | 871                                                       | 87.76  | 88.76  | 0.59               | 0.01 | <.01 | 12.60 | 0.45 | 31.50           |
|                    |   | 95.09 à 95.30m: Infiltration de calcite / barytine cristallisée grises | 872                                                       | 94.66  | 95.66  | 0.07               | 0.01 | <.01 | 24.70 | 0.37 | 61.75           |
|                    |   |                                                                        |                                                           |        |        |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 100.54m: Veine de 3cm à 50° de calcite                                 | 873                                                       | 100.13 | 101.13 | 0.05               | 0.01 | <.01 | 27.30 | 0.36 | 68.25           |
|                    |   |                                                                        |                                                           |        |        |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 104.16 à 105.10m: 2% calcite plr à l'axe de la carotte                 | 874                                                       | 104.16 | 105.16 | 0.05               | 0.02 | <.01 | 20.80 | 0.60 | 52.00           |
|                    |   |                                                                        |                                                           |        |        |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 107.29 à 107.92m: 3-4% calcite de 45° à 60°                            | 875                                                       | 107.29 | 108.29 | 4.96               | <.01 | <.01 | 10.80 | 0.42 | 27.00           |
|                    |   |                                                                        |                                                           |        |        |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 114.77 à 115.37m: 2% calcite infiltrée                                 | 876                                                       | 114.77 | 115.77 | 0.07               | <.01 | <.01 | 28.60 | 0.31 | 71.50           |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/6

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 6/6

[illegible]



**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/5

|           |
|-----------|
| BARYTINE  |
| ST-FABIEN |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| FORAGE:        | Mercier         |
| DESCRIPTION:   | Hélène Charrois |
| GABARIT:       | B               |
| TUBAGE LAISSE: | non             |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| LOCALISATION: | 1215.00N / 1211.80E |
| ELEVATION:    | 12.01m              |
| TEST ACIDE :  | ✓ TROPARI —         |
| Prof          | 0    36°    —    —  |
| Azim          | 262°    —    —    — |
| Incli         | -40° -40°    —    — |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| TROU NO:           | GHR-90-13      |
| COMMENCE:          | 18-10-90       |
| TERMINE:           | 19-10-90       |
| PROFONDEUR TOTALE: | 111.56m (366') |
| PROFONDEUR DE:     | O A : 18.48    |

| PROFONDEUR |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                  | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |      |      |       |      |                 |  |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|------|------|-------|------|-----------------|--|
| DE         | A     |                                                                                                                                                                                              | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |  |
| 0          | 10.03 | Cassings<br><br>FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                                      |             |       |       |              |      |      |       |      |                 |  |
| 10.03      | 13.13 | <u>GRES</u> brun alteré à matrice siliceuse recouvert par des traces de grosses veinules (0.4cm) de calcite et de quartz.                                                                    |             |       |       |              |      |      |       |      |                 |  |
| 13.13      | 14.83 | <u>CONGLOMERAT</u> gris à petits fragments Trace de pyrite. Trace de veinules de calcite blanche et rose (à 13.27m) à 50°                                                                    | 956         | 12.88 | 13.88 | 0.92         | 4.01 | 4.01 | 11.10 | 0.58 | 27.3            |  |
| 14.83      | 18.48 | Alternance de 50% <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments moyens en bancs de 5 à 90 cm avec 50% <u>GRES</u> gris à grains moyens et à matrice calcaireuse en bancs de 6 à 80 cm Trace de pyrite. |             |       |       |              |      |      |       |      |                 |  |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/5

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                    | PROFONDEUR DE 18.48 A 25.65<br>PROFONDEUR TOTALE 111.56m. |       |       | TROU NO: GHR-90-13 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                             | ECHANTILLON                                               |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                                         | NO                                                        | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Hg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |       | 1% localement de veinules de calcite de 10° a 45° plr à l'axe de la carotte                                                             | 957                                                       | 17.31 | 18.31 | 0.14               | 4.01 | 4.01 | 6.15  | 0.54 | 15.37             |
| 18.48              | 22.10 | 98% GRÈS gris à matrice silicieuse avec 2% de CONGLOMERAT gris d'un message de 24 cm. Trace de veinules de calcite qui s'entrecroisent. |                                                           |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
| 22.10              | 45.74 | CONGLOMERAT gris à fragments moyens à grossiers. Recoupé par des traces de veinules de calcite. Trace de pyrite en nodules jusqu'à 5cm  |                                                           |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 22.93 à 23.00m: Mudstone noir                                                                                                           |                                                           |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 23.00 à 23.38m: Grès à grains grossiers de calcite et de petites noires et chloritisées                                                 | 958                                                       | 23.00 | 24.00 | 0.07               | 4.01 | 4.01 | 21.10 | 0.37 | 52.75             |
|                    |       | 23.38 à 25.65m: 3% de veinules de calcite à 50°                                                                                         | 959                                                       | 24.00 | 25.00 | 0.07               | 4.01 | 4.01 | 27.90 | 0.37 | 69.75             |
|                    |       |                                                                                                                                         | 960                                                       | 25.00 | 26.00 | 0.07               | 4.01 | 0.01 | 27.40 | 0.56 | 68.50             |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/5

| PROFONDEUR |   | DESCRIPTION                                                                                        | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |       |       |       |      |                    |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|------|--------------------|
| DE         | A |                                                                                                    | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb    | Zn    | Ca    | Mg   | Calco <sub>2</sub> |
|            |   | 31.83 à 32.42m: MUDSTONE noir-verdâtre avec trace de calcite en veinules                           |             |       |       |              |       |       |       |      |                    |
|            |   | 32.42 à 34.03m: zone de cisaillement                                                               | 961         | 32.42 | 33.42 | 0.07         | <0.01 | <0.01 | 27.90 | 0.37 | 69.75              |
|            |   |                                                                                                    | 962         | 33.42 | 34.42 | 0.07         | <0.01 | 0.01  | 27.40 | 0.56 | 68.50              |
|            |   | 35.06 à 35.79m: 3% d'infiltration de calcite                                                       | 963         | 35.06 | 36.06 | 0.53         | 0.02  | 0.01  | 25.80 | 0.36 | 64.50              |
|            |   | 38.06 à 38.87m: 3% de veinules (0.4m) de calcite blanche et rosée qui s'entrecroisent. Dip à 50°   | 964         | 38.06 | 39.06 | 0.17         | <0.01 | <0.01 | 25.10 | 0.31 | 62.75              |
|            |   | 44.07 à 44.89m: 2 veines (1cm) de barytine avec 2% galène cubique (mm)                             | 965         | 43.41 | 44.41 | 1.94         | 0.03  | <0.01 | 20.80 | 0.34 | 52.00              |
|            |   | 44.99 à 45.14m: GRES à grains grossiers de calcite, petites noires et chloritisées et de barytine. | 966         | 44.41 | 45.41 | 8.28         | 0.01  | <0.01 | 19.90 | 0.30 | 49.75              |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 4/5

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                                                                          | PROFONDEUR DE 45.77 à 76.74<br>PROFONDEUR TOTALE 111.56m |       |       | TROU NO: GHR-90-13 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                   | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                       | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
| 45.77              | 50.88 | Alternance de 50% <u>GRES</u> gris à grains moyens et à matrice calcaireuse en bancs de 14 à 50 cm avec 50% <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments moyens en bancs de 3 à 60 cm. Trace de pyrite. Trace de pyrite. Trace de veinules de calcite blanche et rose. |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |       | 47.11 à 47.26 m: GRES très très grossier                                                                                                                                                                                                                      | 967                                                      | 46.80 | 47.80 | 0.12               | 2.01 | 2.01 | 23.90 | 0.32 | 59.75           |
| 50.88              | 76.74 | GRES gris à grains grossiers et à matrice calcaireuse. Recoupé par 1% de veinules de calcite de 50° à 70° pr à l'axe de la carotte. Trace de pyrite (mm) disséminée                                                                                           |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |       | 60.35 à 60.90 m: 3% de calcite                                                                                                                                                                                                                                | 968                                                      | 59.90 | 60.90 | 0.24               | 2.01 | 2.01 | 17.00 | 0.46 | 42.50           |
|                    |       | 75.23 à 75.70 m: 3% calcite à 40°                                                                                                                                                                                                                             | 969                                                      | 75.23 | 76.23 | 0.19               | 2.01 | 2.01 | 18.10 | 0.61 | 45.25           |

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 5/5

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/3

[illegible]

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/3

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/3

[illegible]



## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/4

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: Helene Charrois<br>GABARIT: B<br>TUBAGE LAISSE: non                                             | LOCALISATION: 1342.55N/1081.10E<br>ELEVATION: 60.05 m<br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof <u>0</u> <u>106'</u> <u>216'</u> <input type="checkbox"/><br>Azim <u>280°</u> <input type="checkbox"/><br>Incli <u>-62°</u> <u>-62°</u> <u>-62°</u> <input type="checkbox"/> |       |       | TROU NO: GHR-90-16<br>COMMENCE: 23-09-90<br>TERMINE: 24-09-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 65.84m (216')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 15.75 |      |      |       |      |                 |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                     | ECHANTILLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       | ANALYSES (%)                                                                                                                   |      |      |       |      |                 |
| DE                    | A     |                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DE    | A     | Barytine                                                                                                                       | Pb   | Zn   | Ca    | Hg   | CO <sub>2</sub> |
| 0                     | 0.89  | Casing                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                                                                                                                                |      |      |       |      |                 |
|                       |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                                                                                                                                |      |      |       |      |                 |
| 0.89                  | 17.76 | 98% Conglomerat en bancs de 4 m<br>avec 2% <del>GRES</del> en lits de 20 cm                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                                                                                                                                |      |      |       |      |                 |
|                       |       | 5.44 à 7.44m: 1% veine (1cm) de<br>calcite à 40°, 1% veinules de baryti-<br>ne à 60° et 1% veinules de do-<br>lomite rose à 60° | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.44  | 6.44  | 2.74                                                                                                                           | 0.01 | 0.01 | 23.50 | 0.24 | 58.75           |
|                       |       |                                                                                                                                 | 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.44  | 7.44  | 3.23                                                                                                                           | 0.01 | 0.01 | 23.90 | 0.53 | 59.75           |
|                       |       | 7.92 à 17.76m: 1 à 2% veines (1cm) et<br>veinules de calcite                                                                    | 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.92  | 8.92  | 0.95                                                                                                                           | 0.01 | 0.01 | 26.00 | 0.33 | 65.00           |
|                       |       |                                                                                                                                 | 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.92  | 9.92  | 1.10                                                                                                                           | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 0.40 | 63.75           |
|                       |       |                                                                                                                                 | 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.92  | 10.92 | 0.14                                                                                                                           | 0.01 | 0.01 | 24.00 | 0.35 | 60.00           |
|                       |       |                                                                                                                                 | 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.92 | 11.92 | 0.19                                                                                                                           | 0.01 | 0.01 | 24.90 | 0.34 | 62.25           |
|                       |       |                                                                                                                                 | 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.17 | 13.17 | 1.41                                                                                                                           | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 0.35 | 63.75           |
|                       |       |                                                                                                                                 | 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.75 | 14.75 | 0.34                                                                                                                           | 0.01 | 0.01 | 27.80 | 0.39 | 69.50           |
|                       |       |                                                                                                                                 | 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.75 | 15.75 | 0.07                                                                                                                           | 0.01 | 0.01 | 19.40 | 0.37 | 48.50           |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/4

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>H.C.</u>             | PROFONDEUR DE <u>15.75</u> à <u>36.31</u><br>PROFONDEUR TOTALE <u>65.84m</u> |       |       | TROU NO: <u>GHR-90-16</u> |      |      |       |      |                 |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                    | ECHANTILLON                                                                  |       |       | ANALYSES (%)              |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                | NO                                                                           | DE    | A     | Barytine                  | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |       | 16.27 à 16.53m: zone de cisaillement                           | 559                                                                          | 15.75 | 16.75 | 0.17                      | 0.01 | 4.01 | 21.60 | 0.24 | 54.00           |
|                    |       | Trace de pyrite                                                | 560                                                                          | 16.75 | 17.75 | 0.14                      | 4.01 | 4.01 | 26.50 | 0.26 | 66.75           |
| 17.76              | 57.44 | <del>gris</del> gris à grains moyens à matrice calcaireuse     |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |       | 18.33 à 19.77m: 2% de calcite en veines (1cm) à 45°            | 561                                                                          | 18.33 | 19.33 | 0.07                      | 4.01 | 4.01 | 15.50 | 0.37 | 38.75           |
|                    |       |                                                                | 562                                                                          | 19.33 | 20.33 | 0.12                      | 4.01 | 4.01 | 13.10 | 0.38 | 32.75           |
|                    |       | 21.15 à 21.55m: 5% veinules en tous sens de calcite / barytine | 563                                                                          | 20.55 | 21.55 | 0.12                      | 4.01 | 4.01 | 13.10 | 0.39 | 32.75           |
|                    |       | 22.06 à 23.06m: idem                                           | 564                                                                          | 22.06 | 23.06 | 0.25                      | 4.01 | 4.01 | 15.10 | 0.22 | 37.75           |
|                    |       | 29.26 à 30.16m: 5% veines (1cm) et veinules de calcite à 50°   | 565                                                                          | 29.26 | 30.26 | 1.04                      | 4.01 | 0.01 | 15.60 | 0.36 | 37.00           |
|                    |       | 32.34m: Veine (1cm) à 45° barytine                             | 566                                                                          | 32.31 | 33.31 | 5.25                      | 0.01 | 0.01 | 12.10 | 0.37 | 30.25           |
|                    |       | 33.51 à 36.31m: 2% veines (1cm) de calcite                     | 567                                                                          | 33.31 | 34.31 | 0.12                      | 4.01 | 4.01 | 14.20 | 0.51 | 35.30           |
|                    |       |                                                                | 568                                                                          | 34.31 | 35.31 | 0.12                      | 0.01 | 4.01 | 15.70 | 0.51 | 31.35           |
|                    |       |                                                                | 569                                                                          | 35.31 | 36.31 | 0.14                      | 4.01 | 4.01 | 15.30 | 0.54 | 33.00           |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/A

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 44

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 1/3

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: Helène Charrois<br>GABARIT: B<br>TUBAGE LAISSE: non                                |             | LOCALISATION: 1305.30N/1040.05E<br>ELEVATION: 62.99 m<br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof <u>0</u> <u>136</u> <u>1</u><br>Azim <u>30</u> <u>30</u> <u>30</u><br>Incli <u>45</u> <u>43</u> <u>43</u> |       | TROU NO: GHR-00-14<br>COMMENCE: 26-09-90<br>TERMINE: 27-09-90<br>PROFONDEUR TOTALE: 44.50m (146')<br>PROFONDEUR DE: 0 A: 20.44 |       |      |       |      |                   |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                        | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ANALYSES (%)                                                                                                                   |       |      |       |      |                   |
| DE                    | A     |                                                                                                                    | NO          | DE                                                                                                                                                                                                                                                          | A     | Barytine                                                                                                                       | Pb    | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 0                     | 0.54  | Casing                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                |       |      |       |      |                   |
|                       |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                |       |      |       |      |                   |
| 0.54                  | 24.60 | Conglomerat gris avec 3% gres<br>en lits de 20 à 70 cm. Trace de<br>pyrite. 1% veinules en tous sens<br>de calcite |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                |       |      |       |      |                   |
|                       |       | 5.15 à 5.32 m: zone de cisaillement                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                |       |      |       |      |                   |
|                       |       | 12.57 à 17.30 m: 5% de calcite                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                |       |      |       |      |                   |
|                       |       | 18.63 à 24.60 m: 5% de calcite                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                |       |      |       |      |                   |
|                       |       | 19.29 à 19.44 m: zone de cisaillement                                                                              | 643         | 18.63                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.63 | 0.61                                                                                                                           | <0.01 | 0.01 | 23.20 | 0.30 | 38.0              |
|                       |       | 20.36 à 20.44 m: 2% de sphalérite (?)                                                                              | 644         | 19.63                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.63 | 0.80                                                                                                                           | <0.01 | 0.22 | 6.63  | 0.30 | 16.5              |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 2/3

| BARYTINE ST-FABIEN |              | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>H.C.</u>                         |             | PROFONDEUR DE <u>20.68</u> A <u>40.33</u><br>PROFONDEUR TOTALE <u>44.50</u> m |              | TROU NO: <u>GHR-90-14</u> |             |             |              |             |                 |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| PROFONDEUR         |              | DESCRIPTION                                                                | ECHANTILLON |                                                                               |              | ANALYSES (%)              |             |             |              |             |                 |
| DE                 | A            |                                                                            | NO          | DE                                                                            | A            | Barytine                  | Pb          | Zn          | Ca           | Mg          | CO <sub>2</sub> |
|                    |              | <u>20.68 m: Veinule de barytine</u>                                        | <u>645</u>  | <u>20.63</u>                                                                  | <u>21.63</u> | <u>0.53</u>               | <u>4.01</u> | <u>0.03</u> | <u>21.20</u> | <u>0.34</u> | <u>53.00</u>    |
|                    |              |                                                                            | <u>646</u>  | <u>21.63</u>                                                                  | <u>22.63</u> | <u>0.14</u>               | <u>4.01</u> | <u>0.01</u> | <u>15.80</u> | <u>0.30</u> | <u>39.50</u>    |
|                    |              | <u>23.66 à 23.70 m: 2% sphalérite</u>                                      | <u>647</u>  | <u>23.37</u>                                                                  | <u>24.60</u> | <u>0.07</u>               | <u>4.01</u> | <u>0.12</u> | <u>21.90</u> | <u>0.26</u> | <u>51.75</u>    |
| <u>24.60</u>       | <u>44.50</u> | <u>Grès gris à matrice calcaireuse</u>                                     |             |                                                                               |              |                           |             |             |              |             |                 |
|                    |              | <u>24.60 à 27.02 m: 3% veinules (30 à 80°) de calcite/barytine</u>         | <u>648</u>  | <u>24.60</u>                                                                  | <u>25.60</u> | <u>0.53</u>               | <u>4.01</u> | <u>0.01</u> | <u>13.80</u> | <u>0.26</u> | <u>34.50</u>    |
|                    |              |                                                                            | <u>649</u>  | <u>25.60</u>                                                                  | <u>26.60</u> | <u>4.39</u>               | <u>4.01</u> | <u>0.03</u> | <u>10.50</u> | <u>0.26</u> | <u>26.25</u>    |
|                    |              |                                                                            | <u>650</u>  | <u>26.60</u>                                                                  | <u>27.60</u> | <u>0.24</u>               | <u>4.01</u> | <u>0.01</u> | <u>13.50</u> | <u>0.24</u> | <u>33.75</u>    |
|                    |              | <u>28.00 à 28.59 m: Mudstone noir</u>                                      |             |                                                                               |              |                           |             |             |              |             |                 |
|                    |              | <u>29.43 à 30.36 m: 2% veines (1-2 cm) de calcite à 45°</u>                | <u>651</u>  | <u>29.43</u>                                                                  | <u>30.43</u> | <u>0.14</u>               | <u>4.01</u> | <u>4.01</u> | <u>15.10</u> | <u>0.41</u> | <u>37.75</u>    |
|                    |              | <u>30.36 à 39.61 m: Veinule de calcite à 50° à tous les 20 à 50 cm</u>     |             |                                                                               |              |                           |             |             |              |             |                 |
|                    |              | <u>39.61 à 40.33 m: 5% veinules de calcite et de barytine en tous sens</u> | <u>652</u>  | <u>39.43</u>                                                                  | <u>40.43</u> | <u>0.46</u>               | <u>4.01</u> | <u>0.01</u> | <u>12.10</u> | <u>0.30</u> | <u>30.25</u>    |

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/5

[illegible]

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/2

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Helène Charrois</u><br>GABARIT: <u>B</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>non</u>                    |             | LOCALISATION: <u>1315,55 N / 1086,40 E</u><br>ELEVATION: <u>57.10 m</u><br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof <u>0</u> <u>116'</u> <u>      </u><br>Azim <u>230°</u> <u>      </u> <u>      </u><br>Incli <u>45°</u> <u>-49°</u> <u>      </u> |       | TROU NO: <u>GHR-90-17</u><br>COMMENCE: <u>25-09-90</u><br>TERMINE: <u>25-09-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>35.36m (116')</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>14.78</u> |        |        |       |      |                 |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                        | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ANALYSES (%)                                                                                                                                                             |        |        |       |      |                 |
| DE                    | A     |                                                                                                                                    | NO          | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A     | Barytine                                                                                                                                                                 | Pb     | Zn     | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
| 0                     | 0.63  | Casing                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                          |        |        |       |      |                 |
|                       |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                          |        |        |       |      |                 |
| 0.63                  | 14.96 | conglomérat gris à gros fragments<br>(5 cm) recoupé localement par des<br>veinules (1%) de calcite. Trace de<br>pyrite             | 603         | 3.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.19  | 0.07                                                                                                                                                                     | 0.01   | < 0.01 | 25.20 | 0.36 | 63.00           |
|                       |       |                                                                                                                                    | 604         | 4.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.19  | 0.12                                                                                                                                                                     | < 0.01 | < 0.01 | 26.40 | 0.39 | 66.00           |
|                       |       |                                                                                                                                    | 605         | 5.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.77  | 0.12                                                                                                                                                                     | 0.01   | 0.01   | 25.40 | 0.47 | 68.58           |
|                       |       | 6.77 à 7.21 m: <del>gris</del> vert et noir                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                          |        |        |       |      |                 |
|                       |       | 12.73 à 14.02 m: 5% veine (1 cm) de<br>calcite et 5% de barytine. 3<br>veinules de sphalérite (?)                                  | 606         | 12.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.73 | 6.71                                                                                                                                                                     | 0.01   | 0.17   | 24.30 | 0.28 | 60.35           |
|                       |       | 14.02 à 14.78 m: zone métamorphisée<br>(cisaillement) avec 3% de baryti-<br>ne cristallisée dont 1 veine<br>toute brisée à 14.13 m | 607         | 13.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.78 | 13.75                                                                                                                                                                    | < 0.01 | 0.48   | 13.70 | 0.21 | 34.25           |



JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/2

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/A

|                       |  |                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| BARYTINE<br>ST-FABIEN |  | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Helene Charrois</u><br>GABARIT: <u>B</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>non</u> |  | LOCALISATION: <u>1315.55N/1086.40E</u><br>ELEVATION: <u>57.10m</u><br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof <u>0°</u> <u>45°</u> <u>    </u> <u>    </u><br>Azim <u>230</u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u><br>Incli <u>30</u> <u>30</u> <u>    </u> <u>    </u> |  |  | TROU NO: <u>GHR-90-18</u><br>COMMENCE: <u>25-09-90</u><br>TERMINE: <u>26-09-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>63.40 m (208')</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>15.70</u> |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| PROFONDEUR |       | DESCRIPTION                                                                                            | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |       |       |       |      |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|------|-----------------|
| DE         | A     |                                                                                                        | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb    | Zn    | Ca    | Hg   | CO <sub>2</sub> |
| 0          | 1.30  | Casing                                                                                                 |             |       |       |              |       |       |       |      |                 |
|            |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                |             |       |       |              |       |       |       |      |                 |
| 1.30       | 15.70 | Conglomerat gris à gros fragments (5cm) rempli par des traces de veinules de calcite. Trace de pyrite. |             |       |       |              |       |       |       |      |                 |
|            |       | 1.95 à 2.05m: zone bréchique                                                                           | 613         | 1.30  | 2.30  | 0.07         | <0.01 | <0.01 | 24.40 | 0.35 | 61.00           |
|            |       | 2.20 à 2.30m: zone bréchique                                                                           |             |       |       |              |       |       |       |      |                 |
|            |       | 5.50 à 5.58m: Veinule (0.5 cm) de barytine et veine (1cm) calcite                                      | 614         | 4.79  | 5.79  | 0.65         | <0.01 | 0.01  | 26.00 | 0.38 | 65.00           |
|            |       | 14.05 à 15.66m: Grès, 1% calcite                                                                       | 615         | 14.70 | 15.70 | 1.87         | <0.01 | 0.01  | 15.40 | 0.27 | 38.90           |
|            |       | 15.34m: barytine (?)                                                                                   |             |       |       |              |       |       |       |      |                 |
| 15.70      | 26.82 | Grès gris à grains moyens rempli par des traces de veinules de                                         |             |       |       |              |       |       |       |      |                 |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 2/4

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>H.C.</u>                                         | PROFONDEUR DE <u>16.98</u> A <u>33.58</u><br>PROFONDEUR TOTALE <u>63.40</u> m |       |       | TROU NO: <u>GHR-90-18</u> |      |      |       |      |                  |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------|------|-------|------|------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                | ECHANTILLON                                                                   |       |       | ANALYSES (%)              |      |      |       |      |                  |
| DE                 | A     |                                                                                            | NO                                                                            | DE    | A     | Barytine                  | Pb   | -Zn  | Ca    | Hg   | COO <sub>2</sub> |
|                    |       | calcite en tous sens. Matrice calcaireuse.                                                 |                                                                               |       |       |                           |      |      |       |      |                  |
|                    |       | 16.98 à 17.80 m: 2% calcite, 1% dolomite<br>5% sphalérite en veinules                      | 616                                                                           | 16.80 | 17.80 | 1.73                      | <.01 | 0.33 | 11.50 | 0.18 | 28.75            |
|                    |       | 24.58 m: Veine de 3 cm de calcite/<br>barytine. Autre veine à 25.74 m.<br>(45°)            | 617                                                                           | 24.56 | 25.76 | 0.24                      | <.01 | <.01 | 14.90 | 0.26 | 39.25            |
| 26.82              | 27.20 | Gres conglomératique                                                                       |                                                                               |       |       |                           |      |      |       |      |                  |
| 27.20              | 32.48 | Gres gris à grains moyens. Matrice<br>calcaireuse                                          |                                                                               |       |       |                           |      |      |       |      |                  |
|                    |       | 30.47 à 32.48 m.: 2% veines (1-5 cm) de<br>calcite                                         | 618                                                                           | 30.47 | 31.47 | 0.14                      | <.01 | <.01 | 22.50 | 0.28 | 56.25            |
|                    |       |                                                                                            | 619                                                                           | 31.47 | 32.47 | 0.14                      | <.01 | <.01 | 21.50 | 0.34 | 53.75            |
| 32.48              | 33.58 | Conglomérat gris à gros fragments<br>anguleux recoupe par 2% veines<br>(0,5 cm) de calcite | 620                                                                           | 32.47 | 33.47 | 0.25                      | <.01 | 0.01 | 27.60 | 0.33 | 69.00            |

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/4

| PROFONDEUR |       | DESCRIPTION                                                                                                                               | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |       |       |       |      |       |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|
| DE         | A     |                                                                                                                                           | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb    | Zn    | Ca    | Hg   | Coors |
| 33.58      | 44.48 | Gres gris à grains moyens. Matrice calcareuse                                                                                             | 621         | 33.47 | 34.47 | 0.07         | <0.01 | <0.01 | 20.20 | 0.31 | 50.90 |
|            |       |                                                                                                                                           | 622         | 34.47 | 35.47 | 0.07         | <0.01 | <0.01 | 22.50 | 0.31 | 56.25 |
|            |       | 33.58 à 35.27m: 2% veines (0.5 à 1 cm) de calcite                                                                                         |             |       |       |              |       |       |       |      |       |
|            |       | 40.08 à 40.40m: Veine (32cm) de barytine à 45°                                                                                            | 623         | 40.08 | 41.08 | 29.07        | <0.01 | 0.02  | 13.60 | 0.33 | 34.00 |
|            |       | 43.04 à 43.79m: Gres conglomératique                                                                                                      |             |       |       |              |       |       |       |      |       |
|            |       | 44.19 à 44.31m: conglomérat                                                                                                               |             |       |       |              |       |       |       |      |       |
|            |       | 44.48 à 53.81m: 98% Conglmerat gris à fragments moyens. Trace de pyrite (1 nodule de 5cm) Trace de calcite. 2% Gres en lits de 8 à 75 cm. |             |       |       |              |       |       |       |      |       |
|            |       | 49.00 à 49.20m: 2% de calcite                                                                                                             | 624         | 48.94 | 49.44 | 0.19         | <0.01 | <0.01 | 27.90 | 0.31 | 69.75 |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 44

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/3

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Hélène Charrois</u><br>GABARIT: <u>B</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>non</u>                                         | LOCALISATION: <u>1282.48N/1074.80E</u><br>ELEVATION: <u>55.53 m</u><br>TEST: ACIDE <u>✓</u> TROPARI <u>---</u><br>Prof <u>0</u> <u>136</u> <u>---</u><br>Azim <u>50°</u> <u>---</u> <u>---</u><br>Incli <u>46°</u> <u>-43°</u> <u>---</u> |       |       | TROU NO: <u>GHR-90-19</u><br>COMMENCE: <u>24-09-90</u><br>TERMINE: <u>25-09-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>21.08 m (266')</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>40.38</u> |        |        |       |      |                   |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                             | ECHANTILLON                                                                                                                                                                                                                               |       |       | ANALYSES (%)                                                                                                                                                              |        |        |       |      |                   |
| DE                    | A     |                                                                                                                                                         | NO                                                                                                                                                                                                                                        | DE    | A     | Barytine                                                                                                                                                                  | Pb     | Zn     | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 0                     | 2.51  | Cassing                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                           |        |        |       |      |                   |
|                       |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                           |        |        |       |      |                   |
| 2.51                  | 3.11  | Gres gris et brun (altéré)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                           |        |        |       |      |                   |
| 3.11                  | 18.09 | Conglomerat gris à fragments<br>moyens à grossiers avec 1-2% de<br>calcite parallèle à l'axe de la<br>carotte. Trace de veinules dolomite<br>rose à 45° | 576                                                                                                                                                                                                                                       | 3.55  | 4.55  | 0.05                                                                                                                                                                      | 0.03   | < 0.01 | 25.60 | 0.43 | 64.00             |
|                       |       |                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                                                                                                                       | 4.55  | 5.55  | 0.07                                                                                                                                                                      | 0.03   | < 0.01 | 31.80 | 0.22 | 79.90             |
|                       |       |                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                                                                                                                       | 5.55  | 6.55  | 0.07                                                                                                                                                                      | 0.01   | < 0.01 | 26.60 | 0.28 | 66.50             |
|                       |       |                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                                                                                                                       | 6.55  | 7.55  | 0.19                                                                                                                                                                      | 0.02   | < 0.01 | 29.30 | 0.20 | 73.25             |
|                       |       |                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                                                                                                                       | 7.55  | 8.55  | 0.14                                                                                                                                                                      | 0.01   | < 0.01 | 29.00 | 0.22 | 72.90             |
|                       |       |                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                                                                                                                       | 8.55  | 9.55  | 0.61                                                                                                                                                                      | < 0.01 | < 0.01 | 20.10 | 0.33 | 50.25             |
|                       |       |                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                                                                                                                       | 9.84  | 10.84 | 0.12                                                                                                                                                                      | 0.02   | < 0.01 | 27.20 | 0.35 | 68.00             |
| 18.09                 | 66.24 | Gres gris à grains moyens recoupe<br>par 1% de veinules de calcite<br>surtout à 50°. Matrice calcineuse                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                           |        |        |       |      |                   |
|                       |       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                           |        |        |       |      |                   |
|                       |       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                           |        |        |       |      |                   |
|                       |       | 34.51 à 37.73 m: les veines de<br>calcite ont 0.5 cm. Veine (~2cm)<br>de barytine à 37.32 m                                                             | 583                                                                                                                                                                                                                                       | 34.51 | 35.51 | 0.83                                                                                                                                                                      | 0.01   | 0.01   | 15.90 | 0.40 | 39.75             |
|                       |       |                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                                                                                                                       | 35.51 | 36.51 | 0.76                                                                                                                                                                      | 0.01   | < 0.01 | 14.90 | 0.49 | 39.25             |
|                       |       |                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                                                                                                                       | 37.02 | 38.02 | 1.82                                                                                                                                                                      | 0.02   | < 0.01 | 16.00 | 0.39 | 46.00             |

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/3

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/3

[illegible]



## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/2

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Helene Charrois</u><br>GABARIT: <u>8</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>non</u>                                                               | LOCALISATION: <u>1316.60N/1087.10E</u><br>ELEVATION: <u>57.62 m</u><br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof <u>0</u> <u>100'</u> <u>    </u><br>Azim <u>330°</u> <u>    </u> <u>    </u><br>Incli <u>-45°</u> <u>-45'</u> <u>    </u> |       |       | TROU NO: <u>GHR-90-20</u><br>COMMENCE: <u>26-09-90</u><br>TERMINE: <u>26-09-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>32.31 m (106')</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>17.78 m.</u> |      |      |       |      |       |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                   | ECHANTILLON                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       | ANALYSES (%)                                                                                                                                                                 |      |      |       |      |       |
| DE                    | A     |                                                                                                                                                                               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE    | A     | Barytine                                                                                                                                                                     | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | Coef  |
| 0                     | 2.41  | Cassing                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                              |      |      |       |      |       |
|                       |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                                                                              |      |      |       |      |       |
| 2.41                  | 18.50 | 98% CONGLOMERAT gris à fragments<br>moyens à grossiers. Recoupé<br>localement par 1% de veines<br>(1cm) et veinules de calcite.<br>2% de GRES. Trace de nodules<br>de pyrite. | 626                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.87  | 4.87  | 0.07                                                                                                                                                                         | 2.01 | 2.01 | 25.30 | 0.32 | 63.25 |
|                       |       |                                                                                                                                                                               | 627                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.21  | 6.21  | 2.01                                                                                                                                                                         | 2.01 | 2.01 | 23.50 | 0.36 | 58.75 |
|                       |       | 9.35 à 9.82m: zone de cisaillement                                                                                                                                            | 628                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.35  | 10.35 | 2.01                                                                                                                                                                         | 2.01 | 2.01 | 26.10 | 0.35 | 65.25 |
|                       |       | 13.10 à 13.92m: 2% de calcite                                                                                                                                                 | 629                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.02 | 14.02 | 0.07                                                                                                                                                                         | 0.01 | 2.01 | 26.20 | 0.35 | 65.50 |
|                       |       | 14.40 à 17.78m: 5% d'infiltration<br>de calcite                                                                                                                               | 630                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.40 | 15.40 | 2.01                                                                                                                                                                         | 2.01 | 2.01 | 22.40 | 0.32 | 56.00 |
|                       |       |                                                                                                                                                                               | 631                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.40 | 16.40 | 2.01                                                                                                                                                                         | 2.01 | 2.01 | 21.50 | 0.34 | 53.25 |
|                       |       |                                                                                                                                                                               | 632                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.40 | 17.40 | 2.01                                                                                                                                                                         | 2.01 | 2.01 | 27.70 | 0.37 | 69.25 |
|                       |       |                                                                                                                                                                               | 633                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.40 | 18.40 | 0.07                                                                                                                                                                         | 2.01 | 2.01 | 25.30 | 0.25 | 63.25 |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 2/a

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/1

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/4

| BARYTINE<br>ST-FABIEN |       | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>Helene Charrois</u><br>GABARIT: <u>B</u><br>TUBAGE LAISSE: <u>non</u>             |             | LOCALISATION: <u>1304,00N/1187.40E</u><br>ELEVATION: <u>16.90 m</u><br>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/><br>Prof <u>0</u> <u>236°</u> <u>    </u> <u>    </u><br>Azim <u>236°</u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u><br>Incli <u>-45°</u> <u>-45°</u> <u>    </u> <u>    </u> |   | TROU NO: <u>GHR-90-22</u><br>COMMENCE: <u>27-09-90</u><br>TERMINE: <u>28-09-90</u><br>PROFONDEUR TOTALE: <u>71.93 m (236°)</u><br>PROFONDEUR DE: <u>0</u> A: <u>17.50</u> |    |    |    |    |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| PROFONDEUR            |       | DESCRIPTION                                                                                                                 | ECHANTILLON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | ANALYSES (%)                                                                                                                                                              |    |    |    |    |
| DE                    | A     |                                                                                                                             | NO          | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A | Barytine                                                                                                                                                                  | Pb | Zn | Ca | Mg |
| 0                     | 1.77  | Cassing                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
| 1.77                  | 4.88  | <del>GRES</del> gris et brun dû à l'altération<br>1% veinules de calcite en tous sens                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
| 4.88                  | 12.54 | <del>CONGLOMERAT</del> gris à fragments<br>moyens. Trace de pyrite. Recou-<br>pé par 1% veinules de calcite<br>à 50° et 90° |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
| 12.54                 | 17.50 | <del>GRES</del> gris avec des traces de<br>veinules de calcite. Trace de<br>dolomite en veinules. Matrice<br>calcaireuse.   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |
|                       |       | 13.64 à 13.82 m: CONGLOMERAT                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                           |    |    |    |    |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/4

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                           | PROFONDEUR DE 17.50 A 38.40<br>PROFONDEUR TOTALE 71.93m |       |       | TROU NO: GHR-90-22 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                    | ECHANTILLON                                             |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                | NO                                                      | DE.   | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Hg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 17.50              | 20.00 | CONGLOMERAT gris à gros fragments<br>Trace de veinules de calcite                                                                                              |                                                         |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
| 20.00              | 60.48 | 60% CONGLOMERAT en bancs de<br>1.5m avec 40% GRES à matrice<br>silicieuse en lits de 50 à 100 cm<br>Trace de pyrite dans le congl<br>Trace veinules de calcite |                                                         |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 20.00 à 21.00m: 2% calcite rose                                                                                                                                | 657                                                     | 20.00 | 21.00 | 0.07               | 0.01 | <.01 | 4.83  | 0.41 | 12.07             |
|                    |       | 28.61 à 29.47m: 2% veinules de<br>calcite (60° à 90°)                                                                                                          | 658                                                     | 28.57 | 29.57 | 0.07               | 0.01 | <.01 | 26.70 | 0.35 | 66.75             |
|                    |       | 31.03 à 34.08m: Zone bréchique<br>infiltrée par 2-3% calcite                                                                                                   | 659                                                     | 31.08 | 32.08 | 0.07               | 0.01 | <.01 | 22.60 | 0.39 | 56.50             |
|                    |       |                                                                                                                                                                | 660                                                     | 32.08 | 33.08 | 0.07               | 0.01 | <.01 | 19.10 | 0.61 | 47.75             |
|                    |       |                                                                                                                                                                | 661                                                     | 33.08 | 34.08 | 0.37               | 0.02 | <.01 | 18.10 | 0.31 | 45.25             |
|                    |       | 34.08 à 38.40m: 2-3% veinules<br>de calcite rose et blanche                                                                                                    | 662                                                     | 34.40 | 35.40 | 0.12               | 0.01 | <.01 | 1.00  | 0.33 | 2.50              |
|                    |       |                                                                                                                                                                | 663                                                     | 35.40 | 36.40 | 0.14               | 0.01 | <.01 | 7.28  | 0.22 | 19.20             |
|                    |       |                                                                                                                                                                | 664                                                     | 36.40 | 37.40 | 0.24               | 0.01 | <.01 | 7.95  | 0.34 | 19.87             |
|                    |       |                                                                                                                                                                | 665                                                     | 37.40 | 38.40 | 0.34               | 0.01 | <.01 | 11.40 | 0.33 | 28.50             |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 34

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: <u>Mercier</u><br>DESCRIPTION: <u>H.C.</u> | PROFONDEUR DE <u>42.59</u> A <u>60.48</u><br>PROFONDEUR TOTALE <u>71.93m</u> |       |       | TROU NO: <u>GHR-90-22</u> |      |      |       |      |                 |
|--------------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                                        | ECHANTILLON                                                                  |       |       | ANALYSES (%)              |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A |                                                    | NO                                                                           | DE    | A     | Barytine                  | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |   | 42.59 à 44.52m: MUDSTONE vert                      |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |   | Contact à 25°                                      |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |   |                                                    |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 44.50 à 44.91m: MUDSTONE vert                      |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |   | avec 20% d'opaques et 3% de                        |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |   | fragments de calcite (zone                         |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |   | brechique ?)                                       |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |   |                                                    |                                                                              |       |       |                           |      |      |       |      |                 |
|                    |   | 45.67 à 47.17m: 3% veinules de                     | 666                                                                          | 45.67 | 46.67 | 0.80                      | 0.01 | <.01 | 22.30 | 0.26 | 51.25           |
|                    |   | calcite (70-90°)                                   | 667                                                                          | 46.67 | 47.67 | 0.59                      | 0.01 | <.01 | 22.30 | 0.25 | 55.35           |
|                    |   |                                                    | 668                                                                          | 47.67 | 48.67 | 0.71                      | 0.01 | <.01 | 18.30 | 0.25 | 45.35           |
|                    |   | 48.85 à 49.23m: zone d'infiltra-                   | 669                                                                          | 48.67 | 49.67 | 0.32                      | <.01 | <.01 | 13.20 | 0.24 | 33.00           |
|                    |   | tion de calcite (5%)                               | 670                                                                          | 49.67 | 50.67 | 0.46                      | <.01 | <.01 | 2.95  | 0.48 | 7.39            |
|                    |   |                                                    | 671                                                                          | 50.67 | 51.67 | 0.46                      | <.01 | <.01 | 15.20 | 0.29 | 33.00           |
|                    |   | 49.23 à 60.48m: 5% de veinules                     | 672                                                                          | 51.67 | 52.67 | 0.20                      | <.01 | <.01 | 13.80 | 1.03 | 34.50           |
|                    |   | et veines (1cm) de calcite                         | 673                                                                          | 52.67 | 53.67 | 0.19                      | <.01 | <.01 | 18.70 | 0.40 | 46.75           |
|                    |   | blanche et rose.                                   | 674                                                                          | 53.67 | 54.67 | 3.64                      | <.01 | 6.01 | 23.20 | 0.27 | 58.00           |
|                    |   |                                                    | 675                                                                          | 54.67 | 55.67 | 0.66                      | <.01 | <.01 | 6.65  | 6.40 | 16.62           |
|                    |   | 52.09 à 52.67m                                     | 676                                                                          | 55.67 | 56.67 | 0.12                      | <.01 | <.01 | 26.50 | 0.33 | 66.25           |
|                    |   |                                                    | 677                                                                          | 56.67 | 57.67 | 0.12                      | <.01 | <.01 | 24.40 | 0.29 | 61.00           |
|                    |   |                                                    | 678                                                                          | 57.67 | 58.67 | 0.12                      | <.01 | <.01 | 18.40 | 0.46 | 46.00           |
|                    |   |                                                    | 679                                                                          | 58.67 | 59.67 | 0.12                      | <.01 | <.01 | 28.60 | 0.27 | 71.50           |
|                    |   |                                                    | 680                                                                          | 59.67 | 60.67 | 0.32                      | <.01 | <.01 | 22.80 | 0.31 | 52.00           |

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/4

[illegible]

# JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/4

[illegible]



## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2A

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                    | PROFONDEUR DE 15.12 A 32.65<br>PROFONDEUR TOTALE 81.08m |       |       | TROU NO: GHR-90-23 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                             | ECHANTILLON                                             |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                         | NO                                                      | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |       | 13.65 à 13.91 m: <u>GRES CONGLOMERATIQUE</u>                                                                                                            |                                                         |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
| 15.12              | 17.39 | <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments moyens<br>Trace de pyrite. Trace de veinules<br>de calcite                                                          |                                                         |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
| 17.39              | 18.29 | <u>GRES</u> gris à grains moyens. Matrice<br>silicieuse.                                                                                                |                                                         |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
| 18.29              | 26.76 | 98% <u>CONGLOMERAT</u> gris à gros frag-<br>ments (5cm) en bancs de 1.5m<br>avec 2% <u>GRES</u> gris en lits de<br>20 cm. Trace de veinules de calcite. |                                                         |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 25.43 à 26.01 m: Zone de cisaillement                                                                                                                   | 686                                                     | 25.43 | 26.43 | 0.27               | <.01 | <.01 | 20.80 | 0.53 | 52.00             |
| 26.76              | 28.53 | <u>GRES</u> gris recoupé par 1% de veinules<br>de calcite.                                                                                              |                                                         |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
| 28.53              | 33.81 | 98% <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments<br>grossiers en bancs de 1.5m. avec<br>2% <u>GRES</u> gris en lits de 20 cm.<br>Recoupé par 5% veinules de      | 687                                                     | 28.53 | 29.65 | 0.12               | <.01 | <.01 | 21.90 | 0.42 | 54.25             |
|                    |       |                                                                                                                                                         | 688                                                     | 29.65 | 30.65 | 0.07               | <.01 | <.01 | 23.20 | 0.33 | 70.20             |
|                    |       |                                                                                                                                                         | 689                                                     | 30.65 | 31.65 | 0.07               | <.01 | <.01 | 20.00 | 0.34 | 50.00             |
|                    |       |                                                                                                                                                         | 690                                                     | 31.65 | 32.65 | 0.07               | <.01 | <.01 | 18.90 | 0.36 | 47.25             |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 34

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                              | PROFONDEUR DE 32.65 A 58.33<br>PROFONDEUR TOTALE 81.08m. |       |       | TROU NO: GHR-90-23 |      |      |       |      |                 |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-----------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                       | ECHANTILLON                                              |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                 |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                   | NO                                                       | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO <sub>2</sub> |
|                    |       | calcite blanches et roses de 80° à 90°                                                                                                            | 691                                                      | 32.65 | 33.65 | 1.26               | <.01 | <.01 | 25.10 | 0.33 | 62.75           |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 692                                                      | 33.65 | 34.65 | 7.73               | <.01 | <.01 | 26.30 | 0.31 | 65.75           |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 693                                                      | 34.65 | 35.65 | 0.14               | <.01 | <.01 | 28.20 | 0.28 | 70.50           |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 694                                                      | 35.65 | 36.65 | 0.14               | <.01 | <.01 | 24.0  | 0.36 | 60.00           |
|                    |       | 36.71 à 38.57m: zone bréchique avec infiltration de calcite (10%)                                                                                 | 695                                                      | 36.65 | 37.65 | 1.00               | 0.01 | <.01 | 7.95  | 0.49 | 19.08           |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 696                                                      | 37.65 | 38.65 | 0.05               | <.01 | <.01 | 15.90 | 0.31 | 39.75           |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 697                                                      | 38.65 | 39.65 | 0.14               | <.01 | <.01 | 3.35  | 0.28 | 8.37            |
| 38.81              | 54.33 | <del>GRES</del> gris à grains moyens à matrice silicieuse. Recoupé localement par 1-2% Veinules de calcite à 80°                                  | 698                                                      | 44.63 | 45.63 | 0.07               | <.01 | <.01 | 5.89  | 0.31 | 14.72           |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 699                                                      | 45.63 | 46.63 | 0.19               | <.01 | <.01 | 3.22  | 0.29 | 8.05            |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 700                                                      | 46.63 | 47.63 | 0.14               | <.01 | <.01 | 5.36  | 0.26 | 13.40           |
|                    |       | Trace de veinules de quartz à 10°. Trace de pyrite.                                                                                               | 701                                                      | 47.63 | 48.63 | 0.12               | <.01 | <.01 | 4.10  | 0.28 | 10.25           |
|                    |       |                                                                                                                                                   |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |       | 48.57 à 50.38m: <u>CONGLOMERAT</u>                                                                                                                | 702                                                      | 48.63 | 49.63 | 0.07               | 0.01 | <.01 | 8.58  | 0.33 | 21.45           |
|                    |       |                                                                                                                                                   |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
|                    |       | 51.71 m: Veinule de barytine à 45°                                                                                                                | 703                                                      | 51.02 | 52.02 | 0.48               | <.01 | 0.01 | 8.78  | 0.52 | 21.95           |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 704                                                      | 52.22 | 53.22 | 2.67               | 0.01 | 0.01 | 2.39  | 0.46 | 5.97            |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 705                                                      | 53.22 | 54.22 | 0.39               | <.01 | <.01 | 2.63  | 0.61 | 6.57            |
|                    |       |                                                                                                                                                   |                                                          |       |       |                    |      |      |       |      |                 |
| 54.33              | 59.91 | <u>CONGLOMERAT</u> gris à fragments moyens avec quelques passages (1%) de <del>GRES</del> Recoupé par 5% veinules de calcite. Trace de fragments. | 706                                                      | 54.33 | 55.33 | 0.97               | 0.01 | 0.01 | 2.18  | 0.42 | 5.45            |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 707                                                      | 55.33 | 56.33 | 0.36               | <.01 | <.01 | 18.70 | 0.38 | 46.75           |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 708                                                      | 56.33 | 57.33 | 0.56               | <.01 | 0.01 | 24.10 | 0.22 | 60.25           |
|                    |       |                                                                                                                                                   | 709                                                      | 57.33 | 58.33 | 1.73               | 0.01 | 0.02 | 25.90 | 0.32 | 64.75           |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 4/4

[illegible]

JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/1

|                               |  |                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>BARYTINE<br/>ST-FABIEN</b> |  | <b>FORAGE: Mercier</b><br><b>DESCRIPTION: Hélène Chamois</b><br><b>GABARIT: B</b><br><b>TUBAGE LAISSE: non</b> |  | <b>LOCALISATION: 1380.05N/1186.50E</b><br><b>ELEVATION: 17.86 m</b><br><b>TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI</b><br>Prof <u>0</u> <u>136'</u><br>Azim <u>253°</u><br>Incl <u>-46°</u> <u>-46°</u> |  |  | <b>TROU NO: GHR-00-2A</b><br><b>COMMENCE: 29-09-90</b><br><b>TERMINE: 30-09-90</b><br><b>PROFONDEUR TOTALE: 41.45m (136')</b><br><b>PROFONDEUR DE: 0 A: 41.45m</b> |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| PROFONDEUR |       | DESCRIPTION                                                                                                | ECHANTILLON |    |   | ANALYSES (%) |    |    |    |    |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---|--------------|----|----|----|----|
| DE         | A     |                                                                                                            | NO          | DE | A | Barytine     | Pb | Zn | Ca | Mg |
| 0          | 5.31  | Cassing                                                                                                    |             |    |   |              |    |    |    |    |
| 5.31       | 38.09 | GRES gris à matrice silicieuse à grains moyens recoupé par des traces de veinules de quartz et de calcite. |             |    |   |              |    |    |    |    |
|            |       | 5.31 à 9.19m: grains grossiers                                                                             |             |    |   |              |    |    |    |    |
|            |       | 17.76 à 18.76 m: Interlité de siltite à 45°.                                                               |             |    |   |              |    |    |    |    |
|            |       | 18.76 à 19.98 m: Quartzite.                                                                                |             |    |   |              |    |    |    |    |
|            |       | 31.23 à 36.37 m: CONGLOMERAT gréseux à petits fragments (0.5 m).                                           |             |    |   |              |    |    |    |    |
| 38.09      | 41.45 | MUDSLATE noir (formation de Rivière-du-Loup) Contact à 45° avec le grès.                                   |             |    |   |              |    |    |    |    |
| 41.45      |       | FIN DU TROU.                                                                                               |             |    |   |              |    |    |    |    |



JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/5

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 3/5

[illegible]

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 4/5

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                         | PROFONDEUR DE 60.69 A 70.72<br>PROFONDEUR TOTALE 78.28m |       |       | TROU NO: GHR-90-25 |      |       |       |      |                   |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|-------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                  | ECHANTILLON                                             |       |       | ANALYSES (%)       |      |       |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                              | NO                                                      | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn    | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |       | 60.69 à 61.23 m: Infiltration de 3% de veinules de barytine en tous sens dans lesquelles il y a 1% de galène | 534                                                     | 60.69 | 61.69 | 2.17               | 0.04 | <0.01 | 11.60 | 5.43 | 29.00             |
| 61.23              | 63.84 | conglomérat gréseux gris. Localement, la carotte est brune due à l'altération de 61.32 à 61.79m              |                                                         |       |       |                    |      |       |       |      |                   |
|                    |       | 61.93 à 62.09 m: 1% de dolomite, 5% de barytine, 5% de sphalérite                                            | 535                                                     | 61.69 | 62.29 | 4.17               | 0.02 | 0.40  | 15.90 | 6.99 | 39.35             |
|                    |       | 62.65 à 63.49m: 5% BARYTINE, 5% SPHALERITE                                                                   | 536                                                     | 62.69 | 63.69 | 24.99              | 0.03 | 1.71  | 11.80 | 0.65 | 29.50             |
| 63.84              | 70.72 | grès gris à grains moyens recarpé par des traces (80%) de veinules de calcite                                |                                                         |       |       |                    |      |       |       |      |                   |
|                    |       | 67.67 à 68.28m: Mudstone vert massif                                                                         |                                                         |       |       |                    |      |       |       |      |                   |
|                    |       | 68.59 à 70.72m: 5% veines (1cm) veinules de barytine. 1% de galène                                           | 537                                                     | 69.59 | 70.59 | 14.70              | 0.62 | <0.01 | 8.18  | 3.89 | 20.45             |





## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 1/5

|                       |                              |                                                                                  |                                   |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| BARYTINE<br>ST-FABIEN | FORAGE: Mercier              | LOCALISATION: 1543.05N/1410.50E                                                  | TROU NO: GHR-90-26                |
|                       | DESCRIPTION: Helene Charrois | ELEVATION: 67.39m                                                                | COMMENCE: 22-09-90                |
|                       | GABARIT: B                   | TEST: ACIDE <input checked="" type="checkbox"/> TROPARI <input type="checkbox"/> | TERMINE: 23-09-90                 |
|                       | TUBAGE LAISSE: oui           | Prof <u>0</u> <u>150</u> <u>276</u> <u>---</u>                                   | PROFONDEUR TOTALE: 84.12 m (276') |
|                       |                              | Azim <u>90</u> <u>---</u> <u>---</u> <u>---</u>                                  | PROFONDEUR DE: 0 A: 35.00m        |
|                       |                              | Incli <u>-46</u> <u>-48</u> <u>-48</u> <u>---</u>                                |                                   |

| PROFONDEUR |       | DESCRIPTION                                                                                  | ECHANTILLON |       |       | ANALYSES (%) |      |      |       |      |       |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|------|------|-------|------|-------|
| DE         | A     |                                                                                              | NO          | DE    | A     | Barytine     | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CO    |
| 0          | 0.42  | Casing                                                                                       |             |       |       |              |      |      |       |      |       |
|            |       | FORMATION DE ST-DAMASSE                                                                      |             |       |       |              |      |      |       |      |       |
| 0.42       | 31.04 | Grès gris à grains moyens. Trace de veinules de calcite plr à la carotte. Matrice silicieuse |             |       |       |              |      |      |       |      |       |
|            |       | 0.42 à 6.19m: grès altéré sur 5 cm. 0.42m, 0.98m, 1.82m, 1.92m, 2.82m, 5.74m                 |             |       |       |              |      |      |       |      |       |
|            |       | 20.00 à 31.04m: Les veinules sont en dolomite (80°)                                          |             |       |       |              |      |      |       |      |       |
| 31.04      | 35.00 | Conglomérat gris à fragments moyen. Trace de PYRITE et GALENE.                               | 489         | 30.82 | 31.82 | 0.07         | <.01 | <.01 | 15.30 | 7.64 | 38.29 |
|            |       | Recoupé par 2% de veinules de DOLOMITE rose et de 2% BARYTINE                                | 490         | 32.48 | 33.48 | 6.07         | <.01 | <.01 | 15.10 | 7.73 | 39.79 |
|            |       | en veinules (70 à 80°) Aussi en fragments                                                    | 491         | 33.48 | 34.48 | 5.47         | 0.06 | 0.14 | 16.70 | 4.30 | 41.79 |
|            |       |                                                                                              | 492         | 34.48 | 35.48 | 3.45         | <.01 | <.01 | 24.70 | 7.64 | 61.79 |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 2/5

| BARYTINE ST-FABIEN |       | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C.                                                                                                                                                                 | PROFONDEUR DE 35.00 à 45.35<br>PROFONDEUR TOTALE 84.12 |       |       | TROU NO: GHR-90-26 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                          | ECHANTILLON                                            |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A     |                                                                                                                                                                                                      | NO                                                     | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
| 35.00              | 69.66 | Grès gris à grains moyens. Matrice calcaireuse                                                                                                                                                       |                                                        |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 35.00 à 37.00 m: recoupé par 10 à 20% de BARYTINE blanche en veines (1 à 10 cm) à 80° p/c à l'axe de la carotte. Trace de pyrite dans les veines. La carotte est très altérée entre 36.30 et 37.40 m | 493                                                    | 35.48 | 36.48 | 22.78              | <.01 | <.01 | 7.82  | 3.20 | 19.55             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                      | 494                                                    | 36.48 | 37.48 | 42.16              | <.01 | <.01 | 5.54  | 1.87 | 13.85             |
|                    |       | 37.76 à 38.40 m: perte totale de la carotte (?) seul des petits fragments de barytine et de grès sont visible.                                                                                       |                                                        |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |       | 38.40 à 41.83 m: recoupée par 2% de veines (1 cm) et veinules de calcite dans lesquelles il y a des traces de galène. Traces de veinules de BARYTINE                                                 | 495                                                    | 38.66 | 39.66 | 1.77               | 0.06 | <.01 | 13.10 | 0.82 | 32.75             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                      | 496                                                    | 39.66 | 40.66 | 3.40               | 0.16 | <.01 | 11.40 | 1.13 | 28.50             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                      | 497                                                    | 40.66 | 41.66 | 1.58               | 0.11 | <.01 | 6.73  | 3.61 | 16.82             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                      | 498                                                    | 41.66 | 42.66 | 1.17               | 0.03 | <.01 | 9.57  | 4.65 | 23.42             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                      | 499                                                    | 42.66 | 43.66 | 4.59               | 0.04 | <.01 | 7.91  | 4.10 | 19.77             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                      | 500                                                    | 43.98 | 44.98 | 2.23               | 0.01 | 0.01 | 8.59  | 4.30 | 21.47             |
|                    |       |                                                                                                                                                                                                      | 501                                                    | 44.98 | 45.98 | 3.09               | 0.02 | <.01 | 8.09  | 4.12 | 20.22             |

## JOURNAL DE SONDAGE

Page: 3/5

| BARYTINE ST-FABIEN |   | FORAGE: Mercier<br>DESCRIPTION: H.C                                                                                                                     | PROFONDEUR DE 50.60 A 67.10<br>PROFONDEUR TOTALE 84.12 |       |       | TROU NO: GHR-90-26 |      |      |       |      |                   |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|------|------|-------|------|-------------------|
| PROFONDEUR         |   | DESCRIPTION                                                                                                                                             | ECHANTILLON                                            |       |       | ANALYSES (%)       |      |      |       |      |                   |
| DE                 | A |                                                                                                                                                         | NO                                                     | DE    | A     | Barytine           | Pb   | Zn   | Ca    | Mg   | CaCO <sub>3</sub> |
|                    |   | 50.60m: Veine (1cm) de BARYTINE à 75°                                                                                                                   | 502                                                    | 50.08 | 51.08 | 1.61               | 0.05 | 4.01 | 14.70 | 0.74 | 36.75             |
|                    |   | 51.83 à 53.23m: la carotte est coupée en deux dans le sens de la longueur (fissure). Atteinte. Trace de calcite. Veinule (0.5cm) de barytine à 51.82m   | 503                                                    | 51.80 | 52.80 | 0.12               | 0.02 | 4.01 | 15.00 | 0.58 | 37.50             |
|                    |   | 56.49 à 69.66m: Trace de veinules (45° à 70°) de calcite et dolomite                                                                                    |                                                        |       |       |                    |      |      |       |      |                   |
|                    |   | 57.69 à 59.66m: Infiltration de 3% de dolomite rose et blanche en veinules (80°) et de 1-2% de barytine en veinules dans lesquelles il y a de la galène | 504                                                    | 56.95 | 57.95 | 1.17               | 0.04 | 4.01 | 10.80 | 2.89 | 27.00             |
|                    |   |                                                                                                                                                         | 505                                                    | 57.95 | 58.95 | 1.92               | 0.25 | 0.06 | 14.80 | 4.13 | 37.00             |
|                    |   |                                                                                                                                                         | 506                                                    | 58.95 | 59.95 | 3.82               | 0.41 | 0.06 | 14.40 | 6.86 | 36.00             |
|                    |   |                                                                                                                                                         | 507                                                    | 59.95 | 60.95 | 0.17               | 4.01 | 0.12 | 10.60 | 3.82 | 26.50             |
|                    |   | 65.15 à 67.10m: 2% veinules de dolomite / calcite / barytine de 45° à 80°. Matrice silicieuse                                                           | 508                                                    | 65.15 | 66.15 | 0.66               | 4.01 | 0.25 | 9.51  | 4.37 | 23.77             |
|                    |   |                                                                                                                                                         | 509                                                    | 66.15 | 67.15 | 0.27               | 0.01 | 0.01 | 15.30 | 0.91 | 38.25             |
|                    |   |                                                                                                                                                         | 510                                                    | 67.15 | 68.15 | 0.07               | 0.10 | 0.67 | 16.0  | 1.33 | 40.00             |

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 4/5

[illegible]

**JOURNAL DE SONDAGE**

Page: 5/5

[illegible]


# Plan de localisation des forages 1990

Hamel-Ross Exploration

Carte 22 C07-200-0101

1:20 000

Seigneurie Nicholas-Rieux



# Plan de localisation des forages 1990

Banyline St-Fabien

1:20 000

Carte 22407-200-0101

Seigneurie Nicholas-Roux

■ Galerie intérieur dans laquelle les forages  
BSF-90-1 à BSF-90-8 ont été  
faits.

(pour plus de détail voir la carte  
qui accompagne le rapport du  
calcul des réserves 90)

